




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE									
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA DE HORIZONTE O TRABALHO CRIA A VIDA		
BASE DE PREÇO:		SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.							
DATA BASE:		AGOSTO/2025							
BDI:		20,55%							
ENCARGOS:		SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)							
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)									
CPMH 08		CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ASSENTADO SOBRE ALVENARIA				M2	TOTAL:		144,0700
EQUIPAMENTOS						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
69278		SINAPI	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 800 L. CAPACIDADE DE MISTURA 440 L. MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP. COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023			CHP	0,0200	12,39	0,2400
						TOTAL EQUIPAMENTOS:		0,2400	
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
43058		SINAPI	ACO L.A-50 10,0 MM OU 12,5 MM OU 16,0 MM OU 20,0 MM DOBRADO E CORTADO			KG	1,3500	7,25	9,7800
43132		SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 B/WG Ø = 1,65 MM (2,016 KG/M) OU 18 B/WG Ø = 1,78 MM (2,01 KG/M)			KG	0,0200	14,80	0,2960
367		SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	0,0400	126,63	5,0652
43681		SINAPI	CHAPA/PANEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM			M2	1,0000	36,36	36,3600
1379		SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			KG	17,3600	0,73	12,6708
4720		SINAPI	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR SEM FRETE			M3	0,0800	128,42	11,5500
5068		SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 1" X 2" (2 X 11)			KG	0,0200	14,73	0,2900
						TOTAL MATERIAL:		76,0000	
MÃO DE OBRA						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
878		SINAPI	ARMADOR (HORISTA)			H	0,8000	21,87	17,4900
1213		SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)			H	0,7000	21,81	15,2600
88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,3000	30,56	9,1700
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	1,1000	23,56	25,9100
						TOTAL MÃO DE OBRA:		67,8300	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA 08773 SUBSTITUINDO OS ITENS POR ITENS SIMILARES SINAPI						TOTAL GERAL		144,0700	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	
CPMH 09		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). - M				M	TOTAL:		44,5000
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370		SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	0,0066	125,09	0,8200
41682		SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, 30 X 10X12 CM (H.A. L1/L2)			UN	1,0000	29,89	29,8900
						TOTAL MATERIAL:		30,8600	
SERVIÇO						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88829		SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019			M3	0,0018	688,21	1,2300
						TOTAL SERVIÇO:		1,2300	
MÃO DE OBRA						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2206	30,56	6,7300
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2298	23,56	5,4000
						TOTAL MÃO DE OBRA:		12,1300	
COMPOSIÇÃO CRIADA COMO BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 84273 SUBSTITUINDO O ÍTEM 4059 PELO ÍTEM 41682						TOTAL GERAL		44,5000	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	
CPMH 10		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). - M				M	TOTAL:		47,5500
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
370		SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			M3	0,0066	125,09	0,8200
41682		SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, 30 X 10X12 CM (H.A. L1/L2)			UN	1,0000	29,89	29,8900
						TOTAL MATERIAL:		30,8600	
SERVIÇO						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88829		SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_06/2019			M3	0,0018	688,21	1,2300
						TOTAL SERVIÇO:		1,2300	
MÃO DE OBRA						Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2860	30,56	8,7400
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			H	0,2860	23,56	6,7300
						TOTAL MÃO DE OBRA:		15,4700	
COMPOSIÇÃO CRIADA COMO BASE COMPOSIÇÃO SINAPI 84274 SUBSTITUINDO O ÍTEM 4059 PELO ÍTEM 41683						TOTAL GERAL		47,5500	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE										
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA DE HORIZONTE-CE O TRABALHO CONTINUA			
BASE DE PREÇO:		SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.								
DATA BASE:		AGOSTO/2025								
BDI:		20,55%								
ENCARGOS:		SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)								
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)										
CPMH 11		ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021				M2	TOTAL:		0,2600	
EQUIPAMENTO CUSTO HORARIO						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
95282	SINAPI	DESEMPENADEIRA DE CONCRETO PESO DE 75 KG 4 PAS, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5.5 HP - CHP DIURNO AF_05/2023				CHP	0,0070	10,75	0,0700	
						TOTAL EQUIPAMENTO:				0,0700
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
43146	SINAPI	ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTÍCIA PARA PISO DE CONCRETO				KG	0,3400	10,32	3,5000	
						TOTAL MATERIAL:				3,5000
MÃO DE OBRA						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,0880	30,58	2,6900	
						TOTAL MÃO DE OBRA:				2,6900
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 97087 AJUSTANDO COEFICIENTE DO ITEM 43146 DE ACORDO COM RENDIMENTO INDICADO PELO FABRICANTE (1KG P/ 3m²)						TOTAL GERAL				0,2600
						Encargos Sociais:				INCLUSO
CPMH 12		CONJUNTO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS COM POSTES EM MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO, H = 300* CM, REDE PARA QUADRA DE BEACH TENNIS COM REGULADOR DE ALTURA E DELIMITADOR DE QUADRA.				UN	TOTAL:		1,966,0400	
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
4115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM H = 3,00 M EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO				M	0,0000	29,31	175,8600	
10001	PRÓPRIA	SUPORTE PARA REDE COM REGULADOR				UN	1,0300	1.123,00	1.123,0000	
10002	PRÓPRIA	FITA DELIMITADORA DE QUADRA				UN	1,0000	636,60	636,6000	
						TOTAL MATERIAL:				1.935,4600
MÃO DE OBRA						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,0000	30,58	30,5800	
						TOTAL MÃO DE OBRA:				30,5800
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3643 E AJUSTADOS SERVIÇOS COM BASE EM SERVIÇOS SIMILARES DA TABELA SINAPI E AJUSTADO TAMBÉM COEFICIENTES DE ACORDO COM O PROJETO						TOTAL GERAL				1,966,0400
						Encargos Sociais:				INCLUSO
CPMH 13		GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEÇÃO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO CONFORME PROJETO.				UN	TOTAL:		1,286,8700	
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
16720	SEINFRA	GANGORRA C/02 PRANCHAS, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				UN	1,0000	1.026,80	1.026,8000	
						TOTAL MATERIAL:				1,026,8000
SERVIÇO						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024				M3	0,2804	93,19	27,0600	
94568	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1 A 5 4 4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2021				M3	0,0264	418,17	11,0300	
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa TRAÇO 1/2,0 2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_06/2021				M3	0,2640	511,83	135,0700	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022				M3	0,2640	325,42	85,9100	
						TOTAL SERVIÇO:				259,0700
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3000 E AJUSTADOS SERVIÇOS COM BASE EM SERVIÇOS SIMILARES DA TABELA SINAPI E AJUSTADO TAMBÉM COEFICIENTES DE ACORDO COM O PROJETO						TOTAL GERAL				1,286,8700
						Encargos Sociais:				INCLUSO
CPMH 14		AREIA FINA PARA QUADRA DE BEACH TENNIS INCLUSO TRANSPORTE CARGA E DESCARGA				M3	TOTAL:		181,9600	
MATERIAL						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
366	SINAPI	AREIA FINA - POSTO 1 LAJE/AFORNECER 12 RETIRADO NA LAJEJA SEM				M3	1,1500	125,00	143,7500	
						TOTAL MATERIAL:				143,7500
SERVIÇO						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
100980	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020				M3	1,1500	6,60	7,5900	
						TOTAL SERVIÇO:				7,5900
MÃO DE OBRA						Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	1,3000	23,56	30,6200	
						TOTAL MÃO DE OBRA:				30,6200
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO						TOTAL GERAL				181,9600
						Encargos Sociais:				INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE									
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.				 PREFEITURA DE HORIZONTE O TRABALHO CONTINUA			
BASE DE PREÇO:		SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.							
DATA BASE:		AGOSTO/2025							
BDI:		20,55%							
ENCARGOS:		SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)							
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)									
CPMH 15		ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020				M2	TOTAL:		287,8900
MATERIAL		889 SINAPI ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRICULADO 16 Furos 140 X 40 X 7 CM				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
						UH	0,2500	28,95	180,9500
MÃO DE OBRA		88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	2,2200	30,37	67,4200
						H	1,1100	23,58	26,1500
						TOTAL MÃO DE OBRA:		93,6700	
SERVIÇO		100489 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_04/2019				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
						M3	0,0230	582,37	13,3900
						TOTAL SERVIÇO:		13,3900	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE EM SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO						TOTAL GERAL		287,8900	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	
CPMH 16		PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM				M2	TOTAL:		637,6200
MATERIAL		8436 SEINFRA PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
						M2	1,0000	630,91	630,9100
						TOTAL MATERIAL:		630,9100	
MÃO DE OBRA		88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		88261 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	0,1200	30,37	3,6400
						H	0,1200	24,77	2,9700
						TOTAL MÃO DE OBRA:		6,6100	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C4851 E ACRESCENTADOS ITENS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO						TOTAL GERAL		637,6200	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	
CPMH 17		BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CONFORME PROJETO.				UN	TOTAL:		885,5100
MATERIAL		8714 SEINFRA BALANÇO ANDORINHA C/02 CADEIRAS CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
						UN	1,0000	620,55	620,5500
						TOTAL MATERIAL:		620,5500	
SERVIÇO		93358 SINAPI ESCOVAÇÃO MANEJO DE VALA AF_09/2024				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
		94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:1,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021				M3	0,2870	93,19	27,8700
		94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021				M3	0,0270	418,17	11,2900
		100570 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022				M3	0,2700	511,63	138,1400
						M3	0,2700	325,42	87,8800
						TOTAL SERVIÇO:		264,9600	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C0352 E AJUSTADOS SERVIÇOS COM BASE EM SERVIÇOS SIMILARES DA TABELA SINAPI E AJUSTADO TAMBÉM COEFICIENTES DE ACORDO COM O PROJETO						TOTAL GERAL		885,5100	
						Encargos Sociais:		INCLUSO	




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE							
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE					 PREFEITURA DE HORIZONTE-CE TRABALHO CONTÍNUO	
BASE DE PREÇO:	SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025						
DATA BASE:	AGOSTO/2025						
BDI:	20,55%						
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)						
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)							
CPMH 18	PERGOLADO EM MADEIRA MASSARANDUBA COM PINTURA VERNIZ PU (PERGOLADO 01) CONFORME PROJETO.				UN	TOTAL: 8.485,8300	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
20213	SINAPI	VIGA APARELHADA "6 X 12" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	73,6000	28,02	2.059,4700	
4472	SINAPI	VIGA NÃO APARELHADA "6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	57,6000	38,31	2.208,6500	
39027	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA "9 X 38 (3 1/4 X 9)"	KG	2,2900	14,71	33,6900	
TOTAL MATERIAL:						4.299,8000	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	M3	0,27000	93,19	25,1600	
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,2700	418,17	112,9000	
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,2700	511,63	138,1400	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	0,2700	325,42	87,8600	
102193	SINAPI	FIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FINDO COM PINTURA AF_01/2021	M2	51,6000	2,04	105,6700	
102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (BICOLORE) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021	M2	51,6000	21,07	1.091,4200	
TOTAL SERVIÇO:						1.591,1500	
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88281	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	29,19	933,1200	
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,0000	24,61	787,5200	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	30,58	244,6400	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	23,58	188,4800	
88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	37,25	298,0000	
100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	26,64	213,1200	
TOTAL MÃO DE OBRA:						2.624,8800	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO						TOTAL GERAL Encargos Sociais: 8.485,8300 INCLUSO	
CPMH 19	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO GALVANIZADO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CONFORME PROJETO.				UN	TOTAL: 1.290,9600	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
82475	SEINFRA	ESCORREGADOR GRANDE, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE	UN	1,0000	893,52	893,5200	
TOTAL MATERIAL:						893,5200	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	M3	0,4455	93,19	41,5100	
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,0465	418,17	18,9300	
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,4050	511,63	207,2100	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	0,4050	325,42	131,7900	
TOTAL SERVIÇO:						397,4400	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C2997 E AJUSTADOS SERVIÇOS COM BASE EM SERVIÇOS SIMILARES DA TABELA SINAPI E AJUSTADO TAMBÉM COEFICIENTES DE ACORDO COM O PROJETO						TOTAL GERAL Encargos Sociais: 1.290,9600 INCLUSO	
CPMH 20	CARROSSEL TIPO OLA, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM FUNDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO, CONFORME PROJETO.				UN	TOTAL: 1.395,2000	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
8716	SEINFRA	CARROSSEL TIPO OLA, CONFEÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,0000	1.154,79	1.154,7900	
TOTAL MATERIAL:						1.154,7900	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024	M3	0,2896	93,19	25,1100	
94968	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,0245	418,17	10,2400	
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	M3	0,2480	511,63	125,3400	
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022	M3	0,2450	325,42	79,7300	
TOTAL SERVIÇO:						249,4100	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA C3643 E AJUSTADOS SERVIÇOS COM BASE EM SERVIÇOS SIMILARES DA TABELA SINAPI E AJUSTADO TAMBÉM COEFICIENTES DE ACORDO COM O PROJETO						TOTAL GERAL Encargos Sociais: 1.395,2000 INCLUSO	




PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE							
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA DE HORIZONTE O TRABALHO CRIA O FUTURO	
BASE DE PREÇO:	SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.						
DATA BASE:	AGOSTO/2025						
BDI:	20,55%						
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)						
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)							
CPMH 21	CHUVEIRÃO EMBUTIDO EM PORTAL DE MADEIRA EUCALIPTO, DE ACORDO COM PROJETO				UN	TOTAL: 1.881,9900	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4119	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D x L x A 20 CM, H x P 60 M EM EUCALIPTO CL. EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	12,0000	59,19	710,2800	
38188	SINAPI	CUNHA / CHUVEIRO METÁLICO DE PAREDE ARTICULÁVEL COM BRACOLANO SEM DESVIADOR	UN	2,0000	168,92	337,8400	
8013	SINAPI	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1"	UN	2,0000	108,33	216,6600	
4031	SINAPI	VEU DE VIDRO/VEU DE SUPERFÍCIE 30 A 35 Q/M2	M2	0,0800	34,71	2,8000	
158	SINAPI	ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI BICOMPONENTE FLUIDO	KG	0,0600	62,18	3,7300	
					TOTAL MATERIAL:	1.270,8900	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
89402	SINAPI	TUBO, PVC SOLDÁVEL, DE 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	M	13,0000	13,16	171,0800	
89403	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC SOLDÁVEL DN 25MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	6,3000	9,98	50,8800	
89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDÁVEL, DN 20MM INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	UN	1,2000	7,72	7,7200	
					TOTAL SERVIÇO:	238,8800	
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,0000	29,18	233,2800	
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,0000	29,88	119,4400	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	352,7200	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES					TOTAL GERAL Encargos Sociais:		1.881,9900 INCLUSO
CPMH 22	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S				M	TOTAL: 207,1100	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	M3	0,0005	128,63	0,0600	
34753	SINAPI	CIMENTO PORTLAND POZOLÂNICO CP III-32	KG	0,1500	0,71	0,1000	
11646	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX EM PVC'S	M	1,0000	156,07	156,0700	
					TOTAL MATERIAL:	166,2300	
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88277	SINAPI	MONITADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000	32,09	32,0000	
88309	SINAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500	30,58	7,6400	
88318	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3000	23,56	6,2400	
					TOTAL MÃO DE OBRA:	47,8800	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO C1898 SEINFRA.					TOTAL GERAL Encargos Sociais:		207,1100 INCLUSO
CPMH 23	LIXEIRA EM TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=500mm H=600mm				UN	TOTAL: 75,7100	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7795	SINAPI	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS CLASSE PS1 COM ENLADRE, PONTA E BOLSA DIÂMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	0,0000	119,59	71,7500	
					TOTAL MATERIAL:	71,7500	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. ESPESURA DE 3 CM AF_01/2024	M2	0,1963	20,19	3,9600	
					TOTAL SERVIÇO:	3,9600	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES					TOTAL GERAL Encargos Sociais:		75,7100 INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE										
OBJETO:		CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA DE HORIZONTE O TRABALHO CONTINUA			
BASE DE PREÇO:		SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.								
DATA BASE:		AGOSTO/2025								
BDI:		20,55%								
ENCARGOS:		SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)								
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)										
CPMH 24		PERGOLADO EM MADEIRA MASSARANDUBA COM PINTURA VERNIZ PU (PERGOLADO 02) CONFORME PROJETO.				UN	TOTAL:		15.474,3300	
MATERIAL										
35275	SINAPI	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO 15 X 15 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
4433	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO 6 X 6 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	114,0000	28,35	3.231,9000	
4470	SINAPI	FRANCHA NAO APARELHADA 6 X 40 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA				M	1.1000	132,92	146,2100	
5086	SINAPI	CORRENTE DE ELO CURTO COMUM SOLDADA GALVANIZADA ESPESURA DO ELO = 1/2 (12,5 MM)				KG	1.5500	34,36	53,2500	
58027	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 13 X 36 (3 1/4 X 5)				KG	2.5400	14,71	37,3600	
						TOTAL MATERIAL:				10.965,8800
SERVIÇO										
93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2014				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
94969	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021				M3	0,27000	93,19	25,1600	
94971	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021				M3	0,2700	418,17	112,9000	
103870	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF_02/2022				M3	0,2700	511,83	138,1400	
102153	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF_01/2021				M2	0,2700	325,42	87,8600	
102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA 2 DEMÃS AF_01/2021				M2	65,7800	21,07	1.385,5600	
						TOTAL SERVIÇO:				1.883,7700
MÃO DE OBRA										
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	32,0000	29,18	933,1200	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	32,0000	24,61	787,5200	
88310	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	8,0000	30,68	245,4400	
88316	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	8,0000	23,56	188,4800	
100301	SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	8,0000	32,25	258,0000	
						TOTAL MÃO DE OBRA:				2.824,8800
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO										
TOTAL GERAL Encargos Sociais: 18.474,3300 INCLUSO										
CPMH 25		JANELA BASCULANTE EM MADEIRA ENVERNIZADA				M2	TOTAL:		516,9100	
MATERIAL										
3990	SINAPI	TABUA APARELHADA 2 1/2 X 25 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
20209	SINAPI	CAIBRO APARELHADO 7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO				M	8,7700	24,92	198,7000	
20205	SINAPI	RIPA APARELHADA 1 1/2 X 6 CM EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO				M	2.1100	29,59	62,4300	
2433	SINAPI	DOBRADICA EM AÇO FERRO 3" X 2 1/2", F= 1 2 A 1 8 MM, SEM ANEL CROMADO OU ZINCOADO TAMPA CHATA COM PARAFUSOS				M	1.3800	3,69	5,0900	
3119	SINAPI	FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO EM AÇO GALVANIZADO / ZINCOADO DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESURA MINIMA DA CHAPA DE 0 30 MM PARA PORTAS E JANELAS				UN	3.1300	10,04	31,4200	
5083	SINAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)				UN	2,0800	2,78	5,7800	
5092	SINAPI	GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC 20 X 45 MM PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE, JOGO COM 4 PECAS (PAR) - INCLUI PARAFUSOS				KG	5,0100	17,57	88,0200	
						TOTAL MATERIAL:				280,5800
MÃO DE OBRA										
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				H	3.3300	29,18	97,1000	
						TOTAL MÃO DE OBRA:				136,3300
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE EM ITENS SINAPI NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS										
TOTAL GERAL Encargos Sociais: 516,9100 INCLUSO										



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE							
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM BANHEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA DE HORIZONTE O TRABALHO CRIATIVIDADE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.						
DATA BASE:	AGOSTO/2025						
BDI:	20,55%						
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)						
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)							
CPMH 26	BANCADA EM CONCRETO POLIDO E=10CM, CONFORME PROJETO.				M2	TOTAL:	253,1200
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020		M2	1,4000	103,84	145,3700
102482	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:2:5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021		M3	0,1000	677,42	67,7400
10917	SINAPI	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61 (0,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM		M2	1,0000	7,47	7,4700
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		M3	0,1000	325,42	32,5400
						TOTAL SERVIÇO:	253,1200
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES						TOTAL GERAL	253,1200
						Encargos Sociais:	INCLUSO
CPMH 27	ALAMBRADO PARA QUADRA DE FUTVÓLEY COM 4,5M DE ALTURA, ESTRUTURADO POR PEÇAS DE EUCALÍPTO EM PINTURA VERNIZ PU, COM TELA Nº14 REVESTIDA C/PVC DE NYLON, FIO 4 mm E MALHA QUADRADA 4X4CM, CONFORME PROJETO.				M	TOTAL:	373,1300
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
4119	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D=15 X 21 CM, H=3,00 M EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	1,6000	59,19	96,2800
4115	SINAPI	MADEIRA ROLICA TRATADA, D=12 X 15 CM, H=3,30 M EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	3,8601	29,31	113,1300
7167	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,1 MM Nº14 (BVG) MALHA 5 X 5 CM, H=2 M		M2	2,3300	26,60	59,6400
8219	SEINFRA	TELA DE NYLON 4x4mm RETICULADA DE 5x5cm		M2	2,3300	13,86	31,8200
						TOTAL MATERIAL:	299,6700
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8200	30,37	24,9000
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,8200	23,66	19,3100
						TOTAL MÃO DE OBRA:	44,2100
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93359	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024		M3	0,0325	93,19	3,0000
94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3:5, EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2021		M3	0,0329	464,16	15,2800
103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022		M3	0,0329	325,42	10,7100
						TOTAL SERVIÇO:	29,0600
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE EM SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO						TOTAL GERAL	373,1300
						Encargos Sociais:	INCLUSO
CPMH 28	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM RETRO ESCAVADEIRA SOBRE RODAS.				M3	TOTAL:	14,9200
EQUIPAMENTOS				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
5681	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CNH DIURNO. AF_06/2014		CHI	0,0195	65,51	1,2700
5680	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3 PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CNH DIURNO. AF_06/2014		CHP	0,0115	141,04	1,8200
						TOTAL EQUIPAMENTOS:	2,8900
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0310	23,15	0,7300
						TOTAL MÃO DE OBRA:	0,7300
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
100874	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE: 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA 16 M³ A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020		M3	1,2500	9,04	11,3000
						TOTAL SERVIÇO:	11,3000
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 101124 SUBSTITUÍDO O EQUIPAMENTO TRATOR DE ESTEIRA POR RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS.						TOTAL GERAL	14,9200
						Encargos Sociais:	INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE							
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MARGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA DE HORIZONTE O TRABALHO COMPLETA	
BASE DE PREÇO:	SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.						
DATA BASE:	AGOSTO/2025						
BDI:	20,55%						
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)						
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)							
CPMH 32	MURO DE ARRIMO EM PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO			M3	TOTAL:	167,5100	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
102487	SINAPI	CONCRETO CICLÓPIO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL INCLUSIVE ANCAMENTO AF_05/2021	M3	0,2500	625,25		156,3100
100341	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 1C	M2	0,2500	44,81		11,2000
TOTAL SERVIÇO:						167,5100	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES						TOTAL GERAL Encargos Sociais:	167,5100 INCLUSO
CPMH 33	ESCADA NO BALNEÁRIO DE ANINGAS, CONFORME PROJETO.			M2	TOTAL:	255,5300	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
03358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	0,0200	93,19		1,8600
103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	0,6700	52,96		35,4800
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M2	2,1700	91,36		133,1500
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO AF_09/2023	M3	0,0200	82,87		1,6500
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM	M2	2,1700	4,75		10,3000
87553	SINAPI	EMBOÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE	M2	2,1700	24,28		52,9000
06240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO CAL RADERS, ESPESSURA DE 3 CM, AF_01/2011	M2	1,0000	20,19		20,1900
TOTAL SERVIÇO:						255,5300	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES						TOTAL GERAL Encargos Sociais:	255,5300 INCLUSO
CPMH 34	CORRIMÃO EM MADEIRA BOLEADA MAÇARANDUBA, DE ACORDO COM PROJETO.			M	TOTAL:	199,4200	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
20212	SINAPI	CAIBRO APARELHADO 9 X 8 CM EM MAÇARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	2,7800	24,77		68,3800
11953	SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO DIÂMETRO 1/2" COMPRIMENTO 2" COM PORCA E ARRUELA	UN	6,430	4,51		28,9000
40424	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONILAMINADO A QUENTE QUALIDADE ESTRUTURAL TITTY A 3/16" E=4,75 MM (37,29 KG/M2)	KG	7,810	7,89		22,1700
7584	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 812 COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABEÇA SEXTAVADA	UN	3,220	1,21		3,8900
TOTAL MATERIAL:						123,4100	
SERVIÇOS				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
102215	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 LITROS AF_01/2021	M2	0,7725	21,07		16,2800
TOTAL SERVIÇOS:						16,2800	
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88273	SINAPI	MARceneiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	29,35		29,3500
88316	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	30,37		30,3700
TOTAL MÃO DE OBRA:						59,7300	
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES						TOTAL GERAL Encargos Sociais:	199,4200 INCLUSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE							
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.					 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE O PARALADO CONTINUA	
BASE DE PREÇO:	SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.						
DATA BASE:	AGOSTO/2025						
BDI:	20,55%						
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)						
COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)							
CPMH 35	GUARDA CORPO EM MADEIRA MASSARANDUBA TRATADO E INVERNIZADO, CONFORME PROJETO.				M	TOTAL: 324,1300	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
05744	ORSE	Piça de madeira massaranduba 10 x 10 cm		M	1,3200	76,00	100,3200
11844	SINAPI	FRANCHA APARELHADA 14 X 30" CM EM MASSARANDUBA, MASSARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M	1,0200	57,79	58,9400
40424	SINAPI	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADO A QUENTE QUALIDADE ESTRUTURAL BITOLA 3/16" E = 4,75 MM (3,7 28 KG/M2)		KG	1,5300	7,89	12,0700
11853	SINAPI	PARAFUSO FRANCÊS ZINCADO, DIÂMETRO 1/2" COMPRIMENTO 2" COM PORCA E ARRUELA		UN	4,780	4,51	21,6500
7584	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA 612, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABEÇA SEXTAVADA		JUN	4,780	1,21	5,7800
TOTAL MATERIAL:							186,6600
SERVIÇOS				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
102215	SINAPI	FINITURA VERNIZ INCOLOR, POLIURETANICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS AF_01/2021		M2	0,2856	21,07	6,0100
TOTAL SERVIÇOS:							6,0100
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88273	SINAPI	MAPOCNEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000	29,36	58,7200
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0000	30,57	60,7400
TOTAL MÃO DE OBRA:							119,4600
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES						TOTAL GERAL Encargos Sociais:	324,1300 INCLUSO
CPMH 36	RAMPA DE ACESSO, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO				M2	TOTAL: 90,9800	
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA AF_09/2024		M3	0,0300	93,19	2,7950
103364	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X18X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO		M2	0,1500	4,90	7,3500
103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X18X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021		M2	0,4200000	5,36	22,5120
94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO AREIA-ARENOSO AF_05/2023		M3	0,3400000	62,87	21,1700
87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L AF_10/2022		M2	0,2100000	4,75	9,9900
87853	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM COM TALISCAS AF_03/2024		M2	0,2100000	24,58	5,1100
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAIOR, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER\$ ESPESSURA DE 3 CM AF_01/2024		M2	1,0000000	20,19	20,1900
OBS: CRIADA COMPOSIÇÃO COM SERVIÇOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO E MÃO DE OBRA JÁ INCLUSA NA COMPOSIÇÃO DOS SERVIÇOS						TOTAL GERAL COM ENCARGOS Encargos Sociais:	90,9800 INCLUSO
CPMH 41	GRAMA CAPIM DE BURRO / PAPUAN				UN	TOTAL: 13,6500	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
95226	SEINFRA	GRAMA CAPIM DE BURRO/PAPUAN C/ADUJO TOTAL		M2	1,0000	8,67	8,6700
TOTAL MATERIAL:							8,6700
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88441	SINAPI	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,2000	23,91	4,7800
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0186	23,56	0,4300
TOTAL MÃO DE OBRA:							5,2100
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SEINFRA 00112 SUBSTITUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA POR ITEM SINAPI						TOTAL GERAL Encargos Sociais:	13,6500 INCLUSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM BALNEÁRIO AS MÁRGENS DO AÇUDE DE ANINGAS, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE	
BASE DE PREÇO:	SINAPI AGOSTO/2025 (SEM DESONERAÇÃO); SEINFRA 28 (SEM DESONERAÇÃO); ORSE JULHO/2025.	
DATA BASE:	AGOSTO/2025	
BDI SERVIÇOS:	22,47%	
BDI MATERIAIS:	15,00%	
ENCARGOS:	SINAPI - (HORISTA 115,10% / MENSALISTA 71,84%)	

COMPOSIÇÕES UTILIZADAS (PRÓPRIAS)

CPMH 42	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60x60x40 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO			UN	TOTAL:		725,8300
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
12339	SEINFRA	FERRO CHATO 2" x 3/16" (1 90KG/M)		KG	18,2400	9,18	167,4400
					TOTAL MATERIAL:		167,4400
SERVIÇO				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUCLOS CERÂMICOS MACIÇOS FUNDO COM BRITA DIMENSÕES INTERNAS 0 600,6X0 6 M		ufi	1 0000	527,52	527,5200
					TOTAL SERVIÇO:		527,5200
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1 0000	30,37	30,3700
					TOTAL MÃO DE OBRA:		30,3700
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA EXPERIÊNCIA LOCAL COM SERVIÇOS SIMILARES							
TOTAL GERAL							725,8300
Encargos Sociais:							INCLUSO

CPMH 43	FORNECIMENTO, TRANSPORTE E PLANTIO DE COQUEIRO ADULTO, ALTURA DE TRONCO = 4,20m, INCLUSIVE ADUBAÇÃO E MANUTENÇÃO POR 90 DIAS			UN	TOTAL:		1.800,0000
MATERIAL	CT01	COTAÇÃO	Fornecimento, transporte e plantio de coqueiro adulto - altura do tronco = 4 20 m, inclusive adubação.	Unidade UN	Coefficiente 1 0000	Preço 1.800,00	Total 1.800,0000
					TOTAL MATERIAL:		1.800,0000
OBS: COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO ORSE					TOTAL GERAL		1.800,0000
					Encargos Sociais:		INCLUSO

CPMH 44		PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO		UN	TOTAL:		1.938,5100
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
18424		SEINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA (35x35)cm, EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BASTÃO REFLEXIVO	UN	2,5000000	753,78	1.884,3700
						Total:	1.884,3700
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total
88309		SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,58	30,5800
88316		SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	23,56	23,5600
						Total:	54,1400
				TOTAL GERAL COM ENCARGOS			1.938,5100
				Encargos Sociais:			INCLUSO

CPMH 45	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS			UN	TOTAL:		7,5700	
MATERIAL				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
4013	SINAPI	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FIBAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER	RESISTENCIA A TRACAO = 09 KN/M	M2	1 0000000	7 12	7,1200	
							Total:	7,1200
MÃO DE OBRA				Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0 0100000	30 58	0,3000	
88316	SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,0087000	23 56	0,1500	
							Total:	0,4500
							TOTAL GERAL COM ENCARGOS	7,5700
COMPOSIÇÃO CRIADA COM BASE NA COMPOSIÇÃO SINAPI 104515 SUBSTITUÍDO O ITEM 29323 PELO ITEM 4013							Encargos Sociais:	INCLUSO