BLOCO
ENGENHARIA

Bloco Locação e Serviços Ltda
Rua São Leopoldo 636,SL 01,StaFé
Fones (85)3274 4714 / (85)98640 3965
Email: livio@macconstrucoes.com.br

FL. 1130
Rubrica

À Comissão Permanente de Licitação da **Prefeitura Municipal de Horizonte.**

A empresa BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP, cadastrada no CNPJ sob o nº 28.874.677/0001-78, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.06.1;**

(2) Que , até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório;

(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro.

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências aexecução dos serviços descritos no Edital e Anexos, caso seja proclamada vencedora.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA-DOMINGÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE | P. UNIT. SEM BDI | P. UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACA PADRÃO DE OBRA | M2 | 0,00 | 115,48 | 148,76 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| | | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | |
| 2.1 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO | M3 | 17,55 | 59,50 | 76,65 | 1.044,21 | 1.345,15 |
| 2.2 | C2864 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 12,15 | 40,69 | 52,42 | 494,37 | 636,85 |
| 2.3 | C3446 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9 X10X4)cm CINZA | M2 | 121,45 | 32,02 | 41,25 | 3.889,07 | 5.009,90 |
| 2.4 | C0366 | BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00X0,35X0,15m) | M | 54,27 | 31,65 32,11 | 40,08 | 1.688,50 | 2.175,13 |
| 2.5 | C3447 | LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA | M2 | 607,25 | 0,61 | 0,79 | 371,64 | 478,74 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 9.645,77 |
| 3.0 | | CONSTRUÇÃO DO MURO ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | |
| 3.1 | | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | | | | | | |
| 3.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 14,77 | 28,28 | 36,43 | 417,67 | 538,04 |
| 3.1.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 19,20 | 11,36 | 14,63 | 218,07 | 280,92 |
| 3.1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 19,20 | 3,56 | 4,58 | 68,26 | 87,93 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.1 | | | | | | 906,89 |
| 3.2 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 01 157
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATE 1.50m | M3 | 0,00 | 21,76 | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.2** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| 3.3 | | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | | | | | |
| 3.3.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA | M3 | 0,00 | 255,92 | 329,68 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.2 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M3 | 0,00 | 311,39 | 401,13 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.3 | C0089 | ANEL DE IMPERMEABILZIAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0,21 | 422,24 | 543,93 | 88,67 | 114,23 |
| 3.3.4 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 4,25 | 39,35 | 50,69 | 167,23 | 215,42 |
| 3.3.5 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 39,35 | 50,69 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10,0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278,78 | 359,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,21 | 73,52 | 94,71 | 15,44 | 19,89 |
| 3.3.9 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 0,00 | 126,30 | 162,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.3** | | | | | | **349,54** |
| | | | | | | | | |
| 3.4 | | **PAREDES E PAINÉIS** | | | | | | |
| 3.4.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10cm | M2 | 0,00 | 33,82 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.4** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| 3.5 | | **REVESTIMENTOS** | | | | | | |
| 3.5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICAÇÃO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 125,70 | 2,32 | 2,99 | 291,88 | 375,99 |
| 3.5.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 125,70 | 17,85 | 22,99 | 2.243,37 | 2.889,91 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.5** | | | | | | **3.265,90** |
| | | | | | | | | |
| [illegible] | | **PINTURA** | | | | | | |
| 3.6.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCO - MURO | M2 | 125,70 | 6,51 | 8,38 | 817,93 | 1.053,66 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.6** | | | | | | **1.053,66** |
| | | | | | | | | |
| | | **TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES** | | | | | | **15.221,76** |
| | | | | | | | | |
| B | | **CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE)** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.0 | | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | | | | | |
| 1.1 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,29 | 39,35 | 50,69 | 11,41 | 14,70 |
| 1.2 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm | KG | 9,87 | 6,00 | 7,73 | 59,25 | 76,33 |
| 1.3 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MAP COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,12 | 278,78 | 359,12 | 33,45 | 43,09 |
| 1.4 | C1604 | LANÇAMENTO E PALICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,12 | 73,52 | 94,71 | 8,82 | 11,37 |
| | | **TOTAL DO ITEM 1.0** | | | | | | **145,48** |
| | | | | | | | | |
| 2.0 | | **PAREDES E PAINÉIS** | | | | | | |
| 2.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/ CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10cm | M2 | 23,44 | 33,82 | 43,57 | 792,79 | 1.021,27 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1132
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 02-152
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1132
Rubrica

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | C0075 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5cm | M2 | 37.05 | 31,41 | 40,46 | 1.163,74 | 1.499,13 |
| | | **TOTAL DO ITEM 2.0** | | | | | | **2.520,40** |
| | | | | | | | | |
| 3.0 | | **ESQUADRIAS E FERRAGENS** | | | | | | |
| 3.1 | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) | M2 | 10.56 | 224,60 | 289,33 | 2.371,82 | 3.055,38 |
| 3.2 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 33.00 | 25,52 | 32,88 | 842,29 | 1.085,04 |
| 3.3 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 66.00 | 5,02 | 6,47 | 331,45 | 426,98 |
| 3.4 | C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | UNI | 10.00 | 54,28 | 69,92 | 542,79 | 699,22 |
| 3.5 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 20.00 | 14,51 | 18,69 | 290,16 | 373,78 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.0** | | | | | | **5.640,40** |
| | | | | | | | | |
| 4.0 | | **REVESTIMENTOS** | | | | | | |
| | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 142.88 | 2,32 | 2,99 | 331,77 | 427,38 |
| 4.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 53,74 | 17,85 | 22,99 | 959,10 | 1.235,51 |
| 4.3 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 234,75 | 16,72 | 21,54 | 3.925,49 | 5.056,82 |
| 4.4 | C87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 (H=1,80M) | M2 | 234,75 | 43,90 | 56,55 | 10.305,99 | 13.276,18 |
| 4.5 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 cm (900cm2). (PAREDE/PISO) NÃO APLICADO COMPOSIÇÃO | M2 | 234,75 | 4,64 | 5,98 | 1.090,18 | 1.404,37 |
| 4.6 | C0674 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS | M | 27,75 | 13,64 | 17,56 | 378,37 | 487,42 |
| | | **TOTAL DO ITEM 4.0** | | | | | | **21.887,68** |
| | | | | | | | | |
| 5.0 | | **PINTURA** | | | | | | |
| 5.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCO - COBOGÓS | M2 | 53,74 | 6,51 | 8,38 | 349,69 | 450,47 |
| 5.2 | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | 47,97 | 11,15 | 14,36 | 534,91 | 689,08 |
| | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 47,97 | 12,34 | 15,90 | 591,90 | 762,49 |
| | | **TOTAL DO ITEM 5.0** | | | | | | **1.902,03** |
| | | | | | | | | |
| 6.0 | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | 136,97 | | | |
| 6.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 6,00 | 136,99 | 176,47 | 821,93 | 1.058,82 |
| 6.2 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 2,00 | 9,93 | 12,79 | 19,85 | 25,58 |
| 6.3 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W | UNI | 6,00 | 75,69 | 97,50 | 454,14 | 585,02 |
| | | **TOTAL DO ITEM 6.0** | | | | | | **1.669,41** |
| | | | | | | | | |
| 7.0 | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | 133,95 | | | |
| 7.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 27,00 | 133,96 | 172,56 | 3.616,81 | 4.659,18 |
| 7.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 27,00 | 120,79 | 155,60 | 3.261,30 | 4.201,21 |
| 7.3 | C0350 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIO E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO | UNI | 8,00 | 175,57 | 226,17 | 1.404,58 | 1.809,37 |
| 7.4 | C4635 | BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) | UNI | 2,00 | 656,17 | 845,28 | 1.312,34 | 1.690,56 |
| 7.5 | C2586 | VÁLVULA DE DESCARGA PVC BRANCO S/REGISTRO ACOPLADO D [illegible] | UNI | 2,00 | 122,56 | 157,88 | 245,12 | 315,77 |
| 7.6 | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UNI | 8,00 | 94,83 | 122,16 | 758,66 | 977,31 |
| 7.7 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 6,51 | 201,38 | 259,42 | 1.311,01 | 1.688,84 |
| 7.8 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 | UNI | 15,00 | 95,60 | 123,15 | 1.433,97 | 1.847,24 |

BLOCO LOGÍSTICO E SERVIÇOS ETDA
FL. Nº 157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1133
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | | |
| 7.9 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1. 1/2 " PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 15.00 | 18.59 | 23.94 | 276.78 | 359.14 |
| 7.10 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 15.00 | 7.10 | 9,15 | 106.52 | 137,21 |
| 7.11 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 15.00 | 5,38 | 6,93 | 80.73 | 104,00 |
| 7.12 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | UNI | 15.00 | 60,11 | 77,43 | 901,67 | 1.161,52 |
| 7.13 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UNI | 2.00 | 265,46 | 341.97 | 530,93 | 683,94 |
| 7.14 | C1898 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE C/TUBO INOX P/WCS | M | 3,60 | 176,52 | 227.39 | 635,46 | 818,60 |
| 7.15 | C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | UNI | 2,00 | 27,23 | 35.08 | 54,47 | 70,17 |
| 7.16 | C1997 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm | UNI | 10,00 | 42,32 | 54.51 | 423,18 | 545,14 |
| | C2254 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA | UNI | 11,00 | 42,17 | 54.33 | 463.91 | 597,61 |
| 7.18 | | PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA | UNI | 11,00 | 52,72 | 67.92 | 579,94 | 747,06 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 22.413,88 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE0 | | | | | | 56.179,29 |
| C | | REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS AEQUIBANCADAS DO SETOR OESTE | | | | | | |
| 1.0 | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | |
| 1.1 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 126.18 | 4.72 | 6,08 | 595.06 | 766.56 |
| 1.2 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4.10 | 11,36 | 14,63 | 46.57 | 59.99 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 4.10 | 3,56 | 4,58 | 14.58 | 18.78 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 845,33 |
| 2.0 | | REVESTIMENTO | | | | | | |
| 2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 126.18 | 2,32 | 2,99 | 292.99 | 377.43 |
| 2.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 7.92 | 17,85 | 22,99 | 141.35 | 182.08 |
| 2.3 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 118.26 | 16,72 | 21,54 | 1.977,54 | 2.547,47 |
| 2.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 118.26 | 51,77 | 66,69 | 6.122,08 | 7.886,47 |
| 2.5 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 cm (100cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 118.26 | 6,31 | 8,13 | 746.10 | 961,13 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 11.954,58 |
| 3.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 3.1 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 7.92 | 9,33 | 12.02 | 73.92 | 95,22 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 95,22 |
| | | TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADAS DO SETOR OESTE | | | | | | 12.995,13 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 134/157
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | | CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF ATÉ 1,50m | M3 | 9,03 | 21,76 | 28,03 | 196,51 | 253,15 |
| 1.2 | C2921 | REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 9,03 | 13,96 | 17,98 | 126,05 | 162,38 |
| 1.3 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE MAT. C/ AQUISIÇÃO | M3 | 6,55 | 59,50 | 76,65 | 389,72 | 502,04 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 917,56 |
| 2.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA | M2 | 9,03 | 255,92 | 329,68 | 2.310,99 | 2.977,02 |
| | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M2 | 2,27 | 311,39 | 401,13 | 706,86 | 910,57 |
| 2.3 | C0089 | ANELL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0,57 | 422,24 | 543,93 | 240,68 | 310,04 |
| 2.4 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 11,37 | 39,35 | 50,69 | 447,39 | 576,32 |
| 2.5 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 11,37 | 39,35 | 50,69 | 447,39 | 576,32 |
| 2.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10,0mm | KG | 48,31 | 6,00 | 7,73 | 290,00 | 373,58 |
| 2.7 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,57 | 278,78 | 359,12 | 158,90 | 204,70 |
| 2.8 | C1604 | LANÇAMENTO E PALICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,57 | 73,52 | 94,71 | 41,91 | 53,98 |
| 2.9 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ETRUTURA N.A.C | M3 | 0,57 | 126,30 | 162,70 | 71,99 | 92,74 |
| 2.10 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8cm, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 36,37 | 49,82 | 64,17 | 1.811,77 | 2.333,92 |
| 2.11 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8cm, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 41,49 | 49,82 | 64,17 | 2.066,82 | 2.662,46 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 11.071,70 |
| 3.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10CM | M2 | 179,53 | 33,82 | 43,57 | 6.075,45 | 7.826,39 |
| 3.2 | C4069 | BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP = 2cm (COLOCADO) : GUICHÊS BILHETERIA | M2 | 1,35 | 244,27 | 314,67 | 329,76 | 424,80 |
| 3.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE COCNRETO | M2 | 9,64 | 64,08 | 82,55 | 617,73 | 795,76 |
| 3.4 | C2666 | VERGA RETA E CONCRETO ARMADO N.A.C | M2 | 0,24 | 900,90 | 1.160,54 | 216,22 | 278,53 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 9.325,48 |
| 4.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| 4.1 | C3659 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO N.A.C | M2 | 58,00 | 279,88 | 360,54 | 16.233,16 | 20.911,55 |
| 4.2 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATUAL/FOSTO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT E MONTAGEM 0,45 X 0,30 M (GUICHÊS BILHETERIA) - 07 UNIDADES N.A.C | M2 | 0,95 | 220,06 | 283,48 | 209,06 | 269,31 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1134
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 05 157
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATUAL/FOSTO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENT E MONTAGEM 0.80 X 0,50 M (HALL PRINCIPAL ENTRADA) - 02 UNIDADES N.A.C | M2 | 0,80 | 220,06 224,60 | 283,48 | 176,05 | 226,78 |
| 4.4 | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ ACESSÓRIOS) | M2 | 14,28 | 224,85 | 289,65 | 3.210,82 | 4.136,17 |
| 4.5 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 45,95 | 25,52 | 32,88 | 1.172,83 | 1.510,84 |
| 4.6 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 91,90 | 5,02 | 6,47 | 461,52 | 594,53 |
| 4.7 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 9,00 | 84,48 | 108,83 | 760,35 | 979,48 |
| 4.8 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 27,00 | 14,51 | 18,69 | 391,72 | 504,61 |
| | | **TOTAL DO ITEM 4.0** | | | | | | **29.133,27** |
| | | | | | | | | |
| 5.0 | | VIDROS | | | | | | |
| 5.1 | C2670 | VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP = 4mm, COLOCADO | M2 | 1,25 | 97,20 | 125,21 | 121,50 | 156,52 |
| | | **TOTAL DO ITEM 5.0** | | | | | | **156,52** |
| | | | | | | | | |
| 6.0 | | **REVESTIMENTOS** | | | | | | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 639,42 | 2,32 | 2,99 | 1.484,73 | 1.912,63 |
| 6.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 439,30 | 17,85 | 22,99 | 7.840,19 | 10.099,73 |
| 6.3 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 200,12 | 16,72 | 21,54 | 3.346,41 | 4.310,84 |
| 6.4 | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 166,79 | 51,77 | 66,69 | 8.634,38 | 11.122,81 |
| 6.5 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 | M2 | 33,32 | 43,90 | 56,55 | 1.462,81 | 1.884,40 |
| 6.6 | C1102 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 cm (100cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 166,79 | 6,31 | 8,13 | 1.052,28 | 1.355,54 |
| 6.7 | C1120 N.A.C | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30 X 30 cm (900cm2) (PAREDE/PISO) C APRESENTO COMPOSIÇÃO | M2 | 33,32 | 4,64 | 5,98 | 154,74 | 199,33 |
| 6.8 | C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/TETO | M2 | 109,37 | 7,19 | 9,26 | 786,48 | 1.013,14 |
| 6.9 | C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIEMNTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20mm P/TETO | M2 | 109,37 | 19,07 | 24,57 | 2.085,80 | 2.686,92 |
| | | **TOTAL DO ITEM 6.0** | | | | | | **34.585,36** |
| | | | | | | | | |
| 7.0 | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| 7.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | M2 | 4,34 | 13,99 | 18,02 | 60,70 | 78,19 |
| 7.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 10,25 | 303,62 | 391,12 | 3.112,05 | 4.008,95 |
| 7.3 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 4,34 | 48,93 | 63,04 | 212,37 | 273,57 |
| 7.4 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ATÉ 30X30cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 4,34 | 5,51 | 7,10 | 23,90 | 30,79 |
| 7.5 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm | M2 | 200,67 | 24,79 | 31,93 | 4.973,81 | 6.407,26 |
| | | **TOTAL DO ITEM 7.0** | | | | | | **10.798,77** |
| | | | | | | | | |
| 8.0 | | COBERTA | | | | | | |

FLS 1135
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 06 137
VISTO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 72110 | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (CONF PROJETO). FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 215,25 | 77,27 | 99,54 | 16.633,23 | 21.426,92 |
| 8.2 | C4554 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, E= 0,7mm | M2 | 215,25 | 47,71 | 61,46 | 10.269,36 | 13.228,99 |
| 8.3 | C1338 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLASTICO, VÃO ATÉ 10M | M2 | 91,17 | 67,48 | 86,93 | 6.152,33 | 7.925,44 |
| 8.4 | C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6mm, INCLINAÇÃO 27% | M2 | 91,17 | 32,09 | 41,34 | 2.926,01 | 3.769,29 |
| 8.5 | C1006 | CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 7,80 | 29,63 | 38,17 | 231,10 | 297,70 |
| 8.6 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 19,90 | 44,05 | 56,74 | 876,52 | 1.129,13 |
| | | **TOTAL DO ITEM 8.0** | | | | | | **47.777,47** |
| | | | | | | | | |
| | | **PINTURA** | | | | | | |
| 9.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJE | M2 | 109,37 | 6,51 | 8,38 | 711,67 | 916,77 |
| 9.2 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES | M2 | 416,88 | 6,51 | 8,38 | 2.712,64 | 3.494,42 |
| 9.3 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 22,42 | 9,33 | 12,02 | 209,25 | 269,55 |
| 9.4 | C1206 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃO - PILARES | M2 | 74,34 | 3,83 | 4,93 | 284,35 | 366,30 |
| 9.5 | C1280 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃO | M2 | 46,42 | 11,15 | 14,36 | 517,63 | 666,81 |
| 9.6 | 73924/001 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 46,42 | 12,34 | 15,90 | 572,78 | 737,65 |
| 9.7 | C2042 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍICIE METALICA | M2 | 119,78 | 18,03 | 23,22 | 2.159,27 | 2.781,58 |
| 9.8 | C1281 | PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 215,25 | 5,50 | 7,08 | 1.183,66 | 1.524,79 |
| 9.9 | C1281 | ESMALTE SINTÉICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/ REVÓLVER | M2 | 215,25 | 5,00 | 6,43 | 1.075,17 | 1.385,04 |
| | | **TOTAL DO ITEM 9.0** | | | | | | **12.143,11** |
| | | | | | | | | |
| **10.0** | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | |
| 10.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 25,00 | 136,99 | 176,47 | 3.424,73 | 4.411,73 |
| 10.2 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 6,00 | 9,93 | 12,79 | 59,56 | 76,73 |
| 10.3 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 4,00 | 15,11 | 19,47 | 60,44 | 77,86 |
| 10.4 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UNI | 22,00 | 17,23 | 22,19 | 378,97 | 488,19 |
| 10.5 | C4114 | ARANDELA APLICADA NA LATERAL DO PILAR EM ALUMÍNIO FUNDO PINTADO COM REFLETOR E ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOS E IGNITOR | UNI | 4,00 | 649,95 | 837,27 | 2.599,81 | 3.349,08 |
| 10.6 | C1663 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W | UNI | 21,00 | 50,47 | 65,02 | 1.059,91 | 1.365,38 |
| | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | | | **9.768,97** |
| | | | | | | | | |
| **11.0** | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | | |
| 11.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 | 133,96 | 172,56 | 535,82 | 690,25 |
| 11.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 | 120,79 | 155,60 | 483,16 | 622,40 |
| 11.3 | C0350 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIO E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO | UNI | 2,00 | 175,57 | 226,17 | 351,14 | 452,34 |
| 11.4 | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSCICA DE EMBUTIR | UNI | 2,00 | 94,83 | 122,16 | 189,67 | 244,33 |
| 11.5 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UNI | 2,00 | 265,46 | 341,97 | 530,93 | 683,94 |
| | | **TOTAL DO ITEM 11.0** | | | | | | **2.693,26** |

BLOCO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 07 157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1157
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | | DIVERSOS | | | | | | |
| 12.1 | C1463 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO -ADESIVA | M2 | 12,48 | 25,83 | 33,27 | 322,36 | 415,26 |
| 12.2 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 12,48 | 20,99 | 27,04 | 261,93 | 337,42 |
| | | TOTAL DO ITEM 12.0 | | | | | | 752,68 |
| | | | | | | | | |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE BULHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES | | | | | | 169.124,14 |
| | | | | | | | | |
| E | | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF ATÉ 1.50m | M3 | 0,00 | 21,76 | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| | C2921 | REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 0,00 | 13,96 | 17,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C0330 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE MAT. C/ AQUISIÇÃO | M3 | 0,00 | 59,50 | 76,65 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 2.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA | M2 | 0,00 | 255,92 | 329,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M2 | 0,00 | 311,39 | 401,13 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | C0089 | ANELL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0,00 | 422,24 | 543,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 39,35 | 50,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 39,35 | 50,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10,0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278,78 | 359,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | C0830 | CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 325,47 | 419,27 | 0,00 | 0,00 |
| | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,52 | 94,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ETRUTURA N.A.C. | M3 | 0,00 | 126,30 | 162,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2 VÃOS ATÉ 3.50M/ E=8cm, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 0,00 | 49,82 | 64,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 3.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10CM | M2 | 0,00 | 33,82 | 43,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | C0075 | ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP=5cm | M2 | 0,00 | 31,41 | 40,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE COCNRETO | M2 | 0,00 | 64,08 | 82,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | C2666 | VERGA RETA E CONCRETO ARMADO N.A.C. | M2 | 0,00 | 900,90 | 1.160,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| 4.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| 4.1 | C1426 | GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - P5 0,80 X 2,10 M (SALA DOS MOTORISTAS) | M2 | 1,68 | 151,74 | 195,47 | 254,92 | 328,39 |
| 4.2 | C1970 | PORTA DE FERRO EM CHAPA - P6 0,80 X 2,10 (OFICINA) | M2 | 1,68 | 160,27 | 206,46 | 269,26 | 346,86 |

BLOCOS E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 8.57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1138
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3 | C1518 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR - J1 0,50 X 0,50 M (BANHEIRO) | M2 | 0,25 | 227,57 | 293,16 | 56,89 | 73,29 |
| 4.4 | C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO-FORNECIMENTO E MONTAGEM - J4 1,00 X 0,50 M (COPA) | M2 | 0,00 | 258,39 | 332,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO-FORNECIMENTO E MONTAGEM - J3 2,00 X 0,50 M (RECEPÇÃO) | M2 | 0,00 | 258,39 | 332,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | C4515 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO-FORNECIMENTO E MONTAGEM - J4 1,00 X 1,10 M (RECEPÇÃO) | M2 | 0,00 | 258,39 | 332,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | PMH-001 | PORTA EM PVC P/ DIVISÓRIA (0,60X1,60)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UNI | 4,00 | 270,00 | 347,61 | 1.080,00 | 1.391,26 |
| | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ ACESSÓRIOS) | M2 | 2,94 | 224,85 | 289,65 | 661,05 | 851,56 |
| 4.9 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 10,10 | 25,52 | 32,88 | 257,79 | 332,09 |
| 4.10 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 20,20 | 5,02 | 6,47 | 101,44 | 130,68 |
| 4.11 | C3161 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 2,00 | 84,48 | 108,83 | 168,97 | 217,66 |
| 4.12 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 6,00 | 14,51 | 18,69 | 87,05 | 112,14 |
| 4.13 | C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)cm C/ARG CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 0,00 | 53,19 | 68,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | C1362 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | UNI | 4,00 | 54,28 | 69,92 | 217,12 | 279,69 |
| | | **TOTAL DO ITEM 4.0** | | | | | | **4.063,61** |
| | | | | | | | | |
| **5.0** | | **VIDROS** | | | | | | |
| 5.1 | C2673 | VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO | M2 | 2,16 | 128,70 | 165,79 | 277,99 | 358,11 |
| | | **TOTAL DO ITEM 5.0** | | | | | | **358,11** |
| | | | | | | | | |
| **6.0** | | **COBERTA** | | | | | | |
| 6.1 | C2445 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6mm, INCLINAÇÃO 27% | M2 | 0,00 | 32,09 | 41,34 | 0,00 | 0,00 |
| | C1338 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLASTICO, VÃO ATÉ 10M | M2 | 0,00 | 67,48 | 86,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 0,00 | 44,05 | 56,74 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 8.0** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| **7.0** | | **REVESTIMENTOS** | | | | | | |
| 7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 0,00 | 17,85 | 22,99 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | C3245 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR; TRAÇO 1:7 | M2 | 0,00 | 16,72 | 21,54 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 | M2 | 0,00 | 43,90 | 56,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30 X 30 cm (900cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 0,00 | 4,64 | 5,98 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/TETO | M2 | 0,00 | 7,19 | 9,26 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20mm P/TETO | M2 | 0,00 | 19,07 | 24,57 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 6.0** | | | | | | **0,00** |

BLOCO SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 09 157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Fls. 1139
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | | **PAVIMENTAÇÃO** | | | | | | |
| 8.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | M2 | 0,00 | 13,99 | 18,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,00 | 303,62 | 391,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 0,00 | 48,93 | 63,04 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ATÉ 30X30cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 0,00 | 5,51 | 7,10 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm | M2 | 0,00 | 24,79 | 31,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 7.0** | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | |
| | | **PINTURA** | | | | | | |
| 9.1 | 95305 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 0,00 | 9,12 | 11,74 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - FACHADA, COR PALHA | M2 | 0,00 | 9,33 | 12,02 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES) | M2 | 0,00 | 6,51 | 8,38 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA - PILARES NOVOS | M2 | 5,76 | 9,04 | 11,64 | 52,05 | 67,05 |
| 9.5 | C3022 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFíICIE METALICA - NOVAS E EXISTENTES | M2 | 0,00 | 13,55 | 17,46 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFíICIE METALICA - NOVAS E EXISTENTES | M2 | 7,17 | 18,03 | 23,22 | 129,25 | 166,50 |
| 9.7 | C1206 | EMASSAEMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS | M2 | 8,83 | 11,15 | 14,36 | 98,46 | 126,84 |
| 9.8 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 8,83 | 12,34 | 15,90 | 108,95 | 140,35 |
| | | **TOTAL DO ITEM 9.0** | | | | | | **500,75** |
| | | | | | | | | |
| 10.0 | | **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS** | | | | | | |
| 10.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 0,00 | 136,99 | 176,47 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO | PT | 1,00 | 136,99 | 176,47 | 136,99 | 176,47 |
| 10.3 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 2,00 | 9,93 | 12,79 | 19,85 | 25,58 |
| 10.4 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 1,00 | 15,11 | 19,47 | 15,11 | 19,47 |
| 10.5 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UNI | 15,00 | 17,23 | 22,19 | 258,39 | 332,86 |
| 10.6 | C3580 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UNI | 16,00 | 5,49 | 7,07 | 87,84 | 113,16 |
| 10.7 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO | UNI | 0,00 | 124,38 | 160,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 10** | | | | | | **667,52** |
| | | | | | | | | |
| 11.0 | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | | |
| 11.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 0,00 | 133,96 | 172,56 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 0,00 | 120,79 | 155,60 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | C0350 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIO E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO | UNI | 0,00 | 175,57 | 226,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | C0600 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UNI | 0,00 | 94,83 | 122,16 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UNI | 0,00 | 9,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | C3017 | PIA DE AÇO INOX (1,20 X 0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - COPA | UNI | 0,00 | 366,68 | 472,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11.7 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UNI | 0,00 | 265,46 | 341,97 | 0,00 | 0,00 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 10157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1110
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.8 | C0355 | BANCADA DE GRANITO C/2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60X0,60)m | UNI | 0,00 | 529,43 | 682,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9 | C1792 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | UNI | 0,00 | 282,43 | 363,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM N.A.C. | M2 | 0,17 | 201,38 | 259,42 | 34,24 | 44,10 |
| 11.11 | C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | UNI | 0,00 | 27,23 | 35,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11.12 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UNI | 0,00 | 39,66 | 51,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11.13 | C2271 | SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) | UNI | 0,00 | 87,15 | 112,26 | 0,00 | 0,00 |
| 11.14 | C1242 | ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) | UNI | 0,00 | 6,61 | 8,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15 | PMH-002 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA E SUMIDOURO EM ANÉIS D= 1,20, H ÚTIL 1,70M | UNI | 1,00 | 4.393,22 | 5.659,35 | 4.393,22 | 5.659,35 |
| | | **TOTAL DO ITEM 11.0** | | | 4.393,23 | | | **5.703,45** |
| | | | | | | | | |
| **12.0** | | **DIVERSOS** | | | | | | |
| 12.1 | C1463 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO -ADESIVA | M2 | 0,00 | 25,83 | 33,27 | 0,00 | 0,00 |
| | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 0,00 | 20,99 | 27,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | C4493 | FOSSA SÉPTICA PAINEL PVC, MONTANTE:/RODAPÉ SIMPLES PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - WC FUNC. | M2 | 1,08 | 115,38 | 148,63 | 124,61 | 160,52 |
| | | **TOTAL DO ITEM 12.0** | | | | | | **160,52** |
| | | | | | | | | |
| | | **TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES** | | | | | | **11.453,97** |
| | | | | | | | | |
| F | | **CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS ATORIDADES** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **1.0** | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | | |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,00 | 21,76 | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,00 | 9,47 | 12,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 0,00 | 3,56 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 1.0** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| | | **FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS** | | | | | | |
| 2.1 | C0818 | COLUNAS P/ PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 20m | M3 | 0,00 | 36,14 | 46,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | C1332 | ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m | M3 | 0,00 | 90,35 | 116,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 39,35 | 50,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10,0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278,78 | 359,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,52 | 94,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 2.0** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| **3.0** | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | |
| 3.1 | C4554 | TELHA DE ALUMÍNIO ESP. = 0,7mm | M2 | 0,00 | 47,71 | 61,46 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 3.0** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | | | |
| **4.0** | | **PINTURA** | | | | | | |
| 4.1 | C1281 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER | M2 | 94,39 | 5,00 | 6,43 | 471,48 | 607,36 |
| 4.2 | C2038 | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER | M2 | 94,39 | 4,36 | 5,61 | 411,16 | 529,66 |
| | | **TOTAL DO ITEM 4.0** | | | | | | **1.137,02** |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 11 / 57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1142
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES | | | | | | 1.137,02 |
| G | | CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO ETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m | M3 | 0,00 | 21,76 | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,00 | 9,47 | 12,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 0,00 | 3,56 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2.5 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 39,35 | 50,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10,0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7 | C0840 | CONCRETO P/VIBR. FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278,78 (271,41) | 359,12 | 0,00 | 0,00 |
| | C0830 | CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 325,47 | 419,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | C1604 | LANÇAMENTO E PALICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,00 | 73,52 | 94,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 0,00 | 17,85 | 22,99 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,00 | 303,62 (293,63) | 391,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm | M2 | 0,00 | 24,79 | 31,93 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 0,00 |
| 5.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 5.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA BRANCA | M2 | 61,67 | 6,51 | 8,38 | 401,29 | 516,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 516,94 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| H | | CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF ATÉ 1.50m | M3 | 0,00 | 21,76 | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C2921 | REATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA | M3 | 0,00 | 13,96 | 17,98 (13,95) | | |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FLS 1157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1142
Roberta

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2.1 | C0054 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA | M2 | 0.00 | 255.92 | 329,68 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 | C0056 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M2 | 0.00 | 311,39 (311,1) | 401.13 | 0.00 | 0.00 |
| 2.3 | C0089 | ANELL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO | M3 | 0.00 | 422.24 | 543.93 | 0.00 | 0.00 |
| 2.4 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0.00 | 39.35 | 50,69 | 0.00 | 0.00 |
| 2.5 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0.00 | 39,35 | 50,69 | 0.00 | 0.00 |
| 2.6 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10.0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2.7 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278.78 (291,4) | 359.12 | 0.00 | 0,00 |
| | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0.00 | 73,52 | 94,71 | 0.00 | 0.00 |
| 2.9 | C1603 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ETRUTURA N.A.C | M3 | 0.00 | 126,30 | 162,70 | 0.00 | 0.00 |
| 2.10 | 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8cm, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 0,00 | 49.82 | 64.17 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10CM | M2 | 0.00 | 33.82 | 43.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | C2666 | VERGA RETA E CONCRETO ARMADO N.A.C | M2 | 0.00 | 900.90 | 1.160,54 | 0.00 | 0.00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2.32 | 2,99 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 0.00 | 17,85 | 22,99 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | C0778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/TETO | M2 | 0.00 | 7,19 | 9,26 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIEMNTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20mm P/TETO | M2 | 0,00 | 19.07 | 24.57 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 0,00 |
| 5.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 5.1 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0.00 | 303,62 (303,63) | 391,12 | 0.00 | 0.00 |
| 5.2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm | M2 | 0.00 | 24,79 | 31,93 | 0,00 | 0.00 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 0,00 |
| 6.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 6.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES) | M2 | 19,88 | 6.51 | 8.38 | 129,36 | 166,54 |
| 6.2 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍICIE METALICA - NOVAS E EXISTENTES | M2 | 2,56 | 18.03 (18,02) | 23,22 | 46.15 | 59,45 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 226,09 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 13 157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 1143
RUBRICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 7.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 | 136,99 | 176,47 | 410,97 | 529,41 |
| 7.2 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO | UNI | 1,00 | 124,38 | 160,23 | 124,38 | 160,23 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 689,63 |
| 8.0 | | DIVERSOS | | | | | | |
| 8.1 | C1463 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO -ADESIVA | M2 | 3,60 | 25,83 | 33,27 | 92,99 | 119,79 |
| 8.2 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 3,60 | 20,99 | 27,04 | 75,56 | 97,33 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 217,12 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | 1.132,84 |
| | | CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO E TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,00 | 21,76 | 28,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,00 | 9,47 | 12,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 0,00 | 3,56 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2.1 | C1400 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 39,35 | 50,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | C0216 | ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3mm A 10,0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | C0840 | CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278,78 | 359,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | C0830 | CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 325,47 | 419,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | C1604 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,52 | 94,71 | 0,00 | 0,00 |
| | C4448 | LAJE PRÉ-FABRICADA P/PISO - VÃO ATÉ 2m | M2 | 0,00 | 64,57 | 83,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3.1 | C0074 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 0,00 | 59,67 | 76,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | C2110 | REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TRAÇO 1:1:5 ESP=5mm | M2 | 0,00 | 20,57 | 26,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 0,00 | 16,72 | 21,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 0,00 |
| 5.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 5.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE | M2 | 0,00 | 13,99 | 18,02 | 0,00 | 0,00 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 14 157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1111
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | | | | | | |
| 5.2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 0,00 | 26.54 | 34.19 | 0.00 | 0,00 |
| | | **TOTAL DO ITEM 5.0** | | | | | | **0,00** |
| **6.0** | | **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS** | | | | | | |
| 6.1 | C2594 | TUBO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ ANÉIS | PT | 0,00 | 20.89 | 26.91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | C1549 | JOELHO PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") | PT | 0.00 | 18,60 | 23,96 | 0,00 | 0.00 |
| 6.3 | C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 2,90 | 62,42 | 80,41 | 181.03 | 233.20 |
| 6.4 | C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 5,80 | 74,39 | 95,82 | 431.43 | 555,77 |
| 6.5 | PMH-003 | LASTRO DE CARVÃO VEGETAL | M3 | 2,90 | 144.41 | 186.02 | 418,77 | 539,47 |
| | | **TOTAL DO ITEM 6.0** | | | | | | **1.328,44** |
| | | **TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO FULTRO DO DIQU DO SETOR DE TRANSPORTE** | | | | | | **1.328,44** |
| J | | **REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA** | | | | | | |
| **1.0** | | **MOVIMENTO E TERRA** | | | | | | |
| 1.1 | C1070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M3 | 33.36 | 4,72 | 6,08 | 157,33 | 202.67 |
| 1.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 6,00 | 11,36 | 14,63 | 68,15 | 87.79 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 6,00 | 3.56 | 4,58 | 21,33 | 27,48 |
| | | **TOTAL DO ITEM 1.0** | | | | | | **317,93** |
| **2.0** | | **REVESTIMENTOS** | | | | | | |
| 2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 33,36 | 2,32 | 2,99 | 77,46 | 99.79 |
| 2.2 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 33,36 | 16,72 | 21,54 | 557,85 | 718,62 |
| | C442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10 (100cm2) - DECORATIVA - P/PAREDE | M2 | 33,36 | 51,77 | 66,69 | 1.726,98 | 2.224,70 |
| 2.4 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30 X 30 cm (900cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 83,39 | 4.64 | 5.98 | 387,26 | 498,87 |
| | | **TOTAL DO ITEM 6.0** | | | | | | **3.541,97** |
| **3.0** | | **PINTURA** | | | | | | |
| 3.1 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJES | M2 | 109,37 | 6,51 | 8,38 | 711,67 | 916,77 |
| 3.2 | C2898 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES | M2 | 416,88 | 6.51 | 8,38 | 2.712,64 | 3.494,42 |
| 3.3 | C2461 | TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 22,42 | 9,33 | 12,02 | 209,25 | 269,55 |
| 3.4 | C3098 | PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃO - PILARES | M2 | 74,34 | 3,83 | 4,93 | 284,35 | 366,30 |
| 3.5 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 46,42 | 12,34 | 15,90 | 572,78 | 737,85 |
| 3.6 | 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFIICIE METALICA - NOVAS E EXISTENTES | M2 | 119,78 | 18,03 | 23,22 | 2.159,27 | 2.781,58 |
| | | **TOTAL DO ITEM 9.0** | | | | | | **8.566,47** |
| | | **TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA** | | | | | | **12.426,38** |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 15.157
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADIMISTRAÇÃO DO ESTÁDIO DOMINGÃO | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C1069 | DEMOLIÇÃOO DE PISO INDUSTRIAL | M3 | 3,81 | 25,26 | 32,54 | 96,25 | 123,99 |
| 1.2 | C1050 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE | M3 | 6,91 | 14,27 | 18,39 | 98,63 | 127,06 |
| 1.3 | C2536 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL | M3 | 1,23 | 20,54 | 26,46 | 25,26 | 32,54 |
| 1.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1,23 | 11,36 | 14,63 | 13,97 | 18,00 |
| 1.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 1,23 | 3,56 | 4,58 | 4,37 | 5,63 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 307,22 |
| 2.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 2.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10CM | M2 | 16,16 | 33,82 | 43,57 | 546,56 | 704,08 |
| 2.2 | C4494 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 60,47 | 140,31 | 180,75 | 8.484,55 | 10.929,79 |
| 2.3 | C4496 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70mm. S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 11,68 | 77,99 | 100,46 | 910,86 | 1.173,38 |
| 2.4 | C2666 | VERGA RETA E CONCRETO ARMADO | M2 | 0,01 | 900,90 | 1.160,54 | 9,01 | 11,61 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 12.818,86 |
| 3.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| 3.1 | C1518 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR - J1 0,50 X 0,50 M (BANHEIRO) | M2 | 0,40 | 227,57 | 293,16 | 91,03 | 117,26 |
| 3.2 | C4490 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIOP CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UNI | 4,00 | 173,73 | 223,80 | 694,91 | 895,18 |
| 3.3 | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ ACESSÓRIOS) | M2 | 1,26 | 224,85 | 289,65 | 283,31 | 364,96 |
| 3.4 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 4,95 | 25,52 | 32,88 | 126,34 | 162,76 |
| 3.5 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 9,90 | 5,02 | 6,47 | 49,72 | 64,05 |
| 3.6 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 1,00 | 84,48 | 108,83 | 84,48 | 108,83 |
| 3.7 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 3,00 | 14,51 | 18,69 | 43,52 | 56,07 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 1.769,10 |
| 4.0 | | VIDROS | | | | | | |
| 4.1 | C2673 | VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO | M2 | 19,67 | 97,20 | 125,21 | 1.911,92 | 2.462,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 2.462,94 |
| 5.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 47,74 | 2,32 | 2,99 | 110,85 | 142,80 |
| 5.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 28,69 | 17,85 | 22,99 | 512,03 | 659,60 |
| 5.3 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 19,04 | 16,72 | 21,54 | 318,39 | 410,15 |
| 5.4 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 | M2 | 19,04 | 43,90 | 56,55 | 835,89 | 1.076,80 |
| 5.5 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30 X 30 cm (EXCLUSIVE (PAREDE/PISO) | M2 | 19,04 | 4,64 | 5,98 | 88,42 | 113,90 |
| 5.6 | C4294 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 105,14 | 41,67 | 53,68 | 4.381,18 | 5.643,84 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1115
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 16.152
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 8.047,09 |
| 6.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 6.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | M2 | 3,81 | 13,99 | 18,02 | 53,29 | 68,64 |
| 6.2 | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,19 | 303,62 | 391,12 | 57,69 | 74,31 |
| 6.3 | C2996 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 cm2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO | M2 | 3,81 | 48,93 | 63,04 | 186,43 | 240,17 |
| 6.4 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ATÉ 30X30cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 3,81 | 5,51 | 7,10 | 20,99 | 27,03 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 410,15 |
| 7.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 7.1 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA | M2 | 89,55 | 9,04 | 11,64 | 809,17 | 1.042,38 |
| 7.2 | C1617 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 89,55 | 13,75 | 17,72 | 1.231,49 | 1.586,41 |
| 7.3 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA | M2 | 105,14 | 9,04 | 11,64 | 950,05 | 1.223,85 |
| 7.4 | C1617 | LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA | M2 | 105,14 | 13,75 | 17,72 | 1.445,89 | 1.862,59 |
| 7.5 | C1206 | EMASSAEMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS | M2 | 3,96 | 11,15 | 14,36 | 44,16 | 56,88 |
| 7.6 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 3,96 | 12,34 | 15,90 | 48,86 | 62,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 5.835,05 |
| 8.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 8.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 12,00 | 136,99 | 176,47 | 1.643,87 | 2.117,63 |
| 8.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO | PT | 4,00 | 136,99 | 176,47 | 547,96 | 705,88 |
| 8.3 | C1591 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 119,79 | 154,31 | 119,79 | 154,31 |
| 8.4 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 4,00 | 9,93 | 12,79 | 39,71 | 51,15 |
| 8.5 | C1479 | INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 1,00 | 15,11 | 19,47 | 15,11 | 19,47 |
| | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UNI | 16,00 | 17,23 | 22,19 | 275,62 | 355,05 |
| 8.7 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W | UNI | 12,00 | 75,69 | 97,50 | 908,28 | 1.170,05 |
| 8.8 | C2066 | QUADRO DE DITRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVSÕES, C/ BARRAMENTO | UNI | 1,00 | 124,38 | 160,23 | 124,38 | 160,23 |
| 8.9 | C3860 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP 1,00TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 1,00 | 2.239,79 | 2.885,30 | 2.239,79 | 2.885,30 |
| 8.10 | 39844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 2,00 | 2.196,34 | 2.829,33 | 4.392,68 | 5.658,66 |
| 8.11 | 39554 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 1,00 | 3.075,32 | 3.961,62 | 3.075,32 | 3.961,62 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 17.239,34 |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 9.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 | 133,96 | 172,56 | 401,87 | 517,69 |
| 9.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 | 120,79 | 155,60 | 362,37 | 466,80 |
| 9.3 | PMH-004 | DRENO PARA AR CONDICIONADO | PT | 4,00 | 22,50 | 28,98 | 90,00 | 115,94 |
| 9.4 | C0349 | BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZOTAL | UNI | 1,00 | 343,31 | 442,26 | 343,31 | 442,26 |
| 9.5 | C0797 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UNI | 1,00 | 9,00 | 11,59 | 9,00 | 11,59 |
| 9.6 | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA | UNI | 1,00 | 265,46 | 341,97 | 265,46 | 341,97 |

FL. 1146
Rubrica
BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 1152
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TORNEIRA E ACESSÓRIOS | | | | | | |
| 9.7 | C2093 | RALO SECO PVC RÍGIDO | UNI | 1,00 | 27,23 | 35,08 | 27,23 | 35,08 |
| | | **TOTAL DO ITEM 9.0** | | | | | | **1.931,33** |
| | | | | | | | | |
| 10.0 | | DIVERSOS | | | | | | |
| 10.1 | C1472 | IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA | M2 | 6,17 | 9,04 | 11,64 | 55,75 | 71,82 |
| 10.2 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 6,17 | 20,99 | 27,04 | 129,50 | 166,82 |
| | | **TOTAL DO ITEM 12.0** | | | | | | **238,64** |
| | | | | | | | | |
| | | **TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIO DOMINGÃO** | | | | | | **51.059,73** |
| | | | | | | | | |
| | | **CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVANDERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA** | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1.0 | | **MOVIMENTO DE TERRA** | | | | | | |
| 1.1 | C1047 | DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS | M2 | 0,00 | 15,96 | 20,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (ABERTURA DE PORTA ROUPARIA) | M2 | 0,00 | 28,28 | 36,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C220 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (GRADE DE LAVANDERIA) | M2 | 1,08 | 7,54 | 9,72 | 8,15 | 10,49 |
| 1.4 | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M2 | 3,00 | 11,36 | 14,63 | 34,07 | 43,89 |
| 1.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M2 | 3,00 | 3,56 | 4,58 | 10,67 | 13,74 |
| | | **TOTAL DO ITEM 1.0** | | | | | | **68,13** |
| | | | | | | | | |
| 2.0 | | **PAREDES E PAINEIS** | | | | | | |
| 2.1 | C4489 | DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 62,67 | 88,20 | 113,62 | 5.527,49 | 7.120,52 |
| 2.2 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10CM | M2 | 9,85 | 33,82 | 43,57 | 333,15 | 429,16 |
| 2.3 | C0773 | CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | M2 | 4,48 | 104,91 | 135,15 | 470,01 | 605,47 |
| 2.4 | C2666 | VERGA RETA E CONCRETO ARMADO | M2 | 0,08 | 900,90 | 1.160,54 | 72,07 | 92,84 |
| | | **TOTAL DO ITEM 2.0** | | | | | | **8.247,99** |
| | | | | | | | | |
| 3.0 | | **ESQUADRIAS E FERRAGENS** | | | | | | |
| 3.1 | C4490 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UNI | 4,00 | 173,73 | 223,80 | 694,91 | 895,18 |
| 3.2 | C4513 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 2,52 | 220,06 | 283,48 | 554,55 | 714,37 |
| 3.3 | C1993 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ ACESSÓRIOS) | M2 | 6,72 | 224,85 | 289,65 | 1.510,97 | 1.946,43 |
| 3.4 | C1408 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 20,60 | 25,52 | 32,88 | 525,79 | 677,33 |
| 3.5 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 41,20 | 5,02 | 6,47 | 206,91 | 266,54 |
| 3.6 | C1361 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 4,00 | 84,48 | 108,83 | 337,93 | 435,32 |
| 3.7 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 12,00 | 14,51 | 18,69 | 174,10 | 224,27 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 5.159,44 |
| | | | | | | | | |
| 4.0 | | VIDROS | | | | | | |
| 4.1 | C2673 | VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E=4mm, COLOCADO | M2 | 1,51 | 128,70 | 165,79 | 194,34 | 250,34 |

BLOCOLOC. E SERVIÇOS LTDA. FL. Nº 187 VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1148
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 250,34 |
| 5.0 | | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | |
| 5.1 | C4468 | FORO PVC - LAMBRI (100X6000 OU 200X6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 278,68 | 32,40 | 41,74 | 9.029,23 | 11.631,46 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 11.631,46 |
| 6.0 | | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | |
| 6.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARAIS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | C3246 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 0,00 | 16,72 | 21,54 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 | M2 | 66,97 | 43,90 | 56,55 | 2.940,12 | 3.787,46 |
| 6.4 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30cM (900 cm2) E PORCELANATOS (PARED/PISO) | M2 | 74,31 | 4,48 | 5,77 | 333,06 | 429,04 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 4.216,50 |
| 7.0 | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | | |
| 7.1 | C2180 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm | M2 | 60,91 | 13,00 | 16,74 | 791,59 | 1.019,72 |
| 7.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 PEI-5/ PEI-4 | M2 | 60,91 | 28,76 | 37,05 | 1.752,02 | 2.256,95 |
| 7.3 | C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30cM (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 67,68 | 4,48 | 5,77 | 303,34 | 390,76 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 3.667,43 |
| 8.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 8.1 | 95305 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 373,56 | 9,12 | 11,74 | 3.405,75 | 4.387,26 |
| 8.2 | C1206 | EMASSAEMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS | M2 | 20,71 | 11,15 | 14,36 | 230,94 | 297,49 |
| 8.3 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 20,71 | 12,34 | 15,90 | 255,54 | 329,19 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 5.013,96 |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 9.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 13,00 | 136,99 | 176,47 | 1.780,86 | 2.294,10 |
| 9.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO | PT | 5,00 | 136,99 | 176,47 | 684,95 | 882,35 |
| 9.3 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 8,00 | 9,93 | 12,79 | 79,42 | 102,30 |
| 9.4 | C2484 | TOMADA 2 PÓLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UNI | 31,00 | 17,23 | 22,19 | 534,01 | 687,91 |
| 9.5 | C1666 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W | UNI | 23,00 | 75,69 | 97,50 | 1.740,87 | 2.242,59 |
| 9.6 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO | UNI | 1,00 | 124,38 | 160,23 | 124,38 | 160,23 |
| 9.7 | 39844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 4,00 | 2.196,34 | 2.829,33 | 8.785,37 | 11.317,31 |
| 9.8 | 39554 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 1,00 | 3.075,32 | 3.961,62 | 3.075,32 | 3.961,62 |
| | | TOTAL DO ITEM 9.0 | | | | | | 21.648,41 |

BLOCO LOGO E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 19 | 97
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1149
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | | INSTALAÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 10.1 | PMHH-004 | DRENO PARA ARCONDICIONADO | PT | 5.00 | 22,50 | 28,98 | 112,50 | 144,92 |
| 10.2 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO. MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5.00 | 133,96 | 172,56 | 669,78 | 862,81 |
| 10.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO. MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5.00 | 120,79 | 155,60 | 603,95 | 778,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 11.0 | | | | | | 1.785,74 |
| | | TOTAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVANDERIA PARA JOGADORES DO TIME DE CASA | | | | | | 61.689,40 |
| N | | ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | | |
| 1.0 | | AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES PARA PAISAGISMO | | | | | | |
| | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 1.061,58 | 10,78 | 13,89 | 11.445,96 | 14.744,68 |
| | C3061 | ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO | UNI | 32,00 | 29,22 | 37,65 | 935,14 | 1.204,64 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 15.949,32 |
| | | TOTAL ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | | 15.949,32 |
| | | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | | | | | | 410.114,35 |

MPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R$ 410.114,35 (QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR GLOBAL: R$ 410.114,35 (QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)
Praz de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias.
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Razão Social: BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ: 28.874.677/0001-78
Endereço: Rua São Leopoldo, número; 636, sala 01.
Cidade/UF: FORTALE / CE
CEP: 60.874-170

**Observações:**

- O licitante declara que tem pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico deste edital.
- Independente de declaração expressa, fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
- Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 20157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1150
Rubrica

- Seguro em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;

Fortaleza/CE 24 de maio de 2019

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Livio Tito Pinto de Macedo
Sócio Administrador

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-E
LIVIO TITO PINTO DE MACEDO
SÓVIO ADMINISTRATIVO
RG: 2001002343885

BLOCO LOC. SERV. LTDA
Francisco Ossian Ribeiro
Engenheiro civil - CREA-CE
CREA - 329393

ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO OSSIAN RIBEIRO
CREA CE: 329393
RNP -CE: 0616631642

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 21157
VISTO

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 26.674.670/0001-78
RUA SÃO LEOPOLDO, Nº 696, SALA 01, BAIRRO SANTA EFÉ
TELEFONE: (85) 3274-4714 / (85) 98642-3650
E-MAIL: LIVIO@BLOCOCONSTRUCOES.COM.BR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
OBRA: CONCLUSÃO DA SEDE E ENTORNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE ALENCAR, BAIRRO: PLANALTO HORIZONTE, HORIZONTE - CE
DATA: 28 DE MAIO DE 2019, ÀS 16:30 HORAS
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.05.01
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 1 MOVIMENTO DE 90 DIAS
PLANILHA DE TRABALHO: 19.03.2.0 - 1B
DATA BASE: ABRIL/2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2019 E TABELA UNIFICADA Nº 24 (DESONERADA) / GOV. CE
BDI: 26,82%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE | P. UNIT. SEM BDI | P. UNIT. COM BDI | PREÇO TOTAL SEM BDI | PREÇO TOTAL COM BDI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1 | C1937 | PLACA PADRÃO DE OBRA | M2 | 0,00 | 113,48 | 143,91 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2.0 | | PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | |
| 2.1 | C2516 | ATERRO DE VALA MANUAL SOCA/TROLE, MAT. ESCAVAÇÃO | M3 | 11,97 | 59,90 | 75,95 | 1.044,21 | 1.347,15 |
| 2.2 | C2954 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 5,13 | 47,99 | 60,86 | 434,17 | 636,85 |
| 2.3 | C1448 | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (10 X 20 X 6 cm) e CINZA | M2 | 121,49 | 31,02 | 39,34 | 3.960,87 | 5.026,30 |
| 2.4 | C1305 | MEIO-FIO/GUIA DE CONCRETO PIVIAS URBANAS (100 X 30 X 15 cm) | M | 54,00 | 11,00 | 13,95 | 594,00 | 753,30 |
| 2.5 | C1447 | LIMPEZA DE PISO DE VARIA URBANIZADA | M2 | 407,25 | 0,61 | 0,77 | 247,84 | 314,14 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 8.048,77 |
| 3.0 | | CONSTRUÇÃO DO MURO ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | |
| 3.1 | | DEMOLIÇÃO E RETIRADAS | | | | | | |
| 3.1.1 | C1043 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO | M3 | 14,77 | 28,26 | 35,83 | 417,37 | 529,24 |
| 3.1.2 | C0162 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 19,23 | 11,30 | 14,33 | 217,27 | 275,54 |
| 3.1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 19,23 | 3,90 | 4,95 | 74,99 | 95,13 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.1 | | | | | | 899,91 |
| 3.2 | | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | | | | | | |
| 3.2.1 | C2764 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,09 | 21,79 | 27,63 | 1,96 | 2,49 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.2 | | | | | | 2,49 |
| 3.3 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 3.3.1 | C2654 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSA | M3 | 1,80 | 250,40 | 317,57 | 450,72 | 571,63 |
| | C2644 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | M3 | 0,36 | 311,16 | 394,59 | 112,02 | 142,05 |
| 3.3.2 | C2636 | VIGA DE AMARRAÇÃO/CINTAMENTO EM FERRO | M3 | 0,21 | 422,24 | 535,53 | 88,67 | 112,46 |
| 3.3.3 | C1406 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 4,75 | 32,33 | 40,99 | 167,23 | 212,07 |
| 3.3.4 | C1406 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,00 | 32,33 | 40,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.5 | C0216 | ARMADURA CA 50A MEDIA (4,2mm A 10,0mm) | KG | 0,00 | 6,48 | 8,22 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.7 | C0643 | CONCRETO FCK=15MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 278,76 | 353,53 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.8 | C1704 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,21 | 73,51 | 93,23 | 15,44 | 19,58 |
| 3.3.9 | C1650 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS | M3 | 0,00 | 120,31 | 152,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.3 | | | | | | 349,54 |
| 3.4 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | |
| 3.4.1 | C2075 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO CAIXO VISTA CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.10cm | M2 | 0,00 | 23,12 | 29,32 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.4 | | | | | | 0,00 |
| 3.5 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3.5.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 125,70 | 2,32 | 2,94 | 291,68 | 369,78 |
| 3.5.2 | C3182 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 28,70 | 17,45 | 22,13 | 2.241,17 | 2.841,12 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.5 | | | | | | 3.263,90 |
| 3.6 | | PINTURA | | | | | | |
| 3.6.1 | C2560 | PINT. PA. HORIZONTAL COM BRANCO - MURO | M2 | 125,70 | 6,51 | 8,25 | 817,93 | 1.036,84 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.6 | | | | | | 1.036,84 |
| | | TOTAL GERAL CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES | | | | | | 15.221,76 |
| B | | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PUBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE) | | | | | | |
| 1.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 1.1 | C1406 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 0,70 | 30,50 | 38,68 | 21,35 | 27,07 |
| 1.2 | C0216 | ARMADURA CA 50A MEDIA (4,2mm A 10,0mm) | KG | 9,97 | 6,48 | 8,21 | 64,59 | 81,86 |
| 1.3 | C0643 | CONCRETO FCK=15MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,13 | 278,76 | 353,53 | 35,48 | 44,99 |
| 1.4 | C1704 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,13 | 73,51 | 93,21 | 9,56 | 12,12 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 165,48 |
| 2.0 | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | |
| 2.1 | C2073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO CAIXO MISTA C/ CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP.10cm | M2 | 21,44 | 31,40 | 40,82 | 782,76 | 1.017,59 |
| | C2075 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP.10cm | M2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 1.017,59 |
| 3.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| 3.1 | C1903 | PORTA TIPO G (HA) (VEDAÇÃO DE ACESSÓRIOS) | M2 | 10,50 | 234,90 | 305,33 | 2.467,02 | 3.206,38 |
| 3.2 | C1408 | FERRAMENTO CHUMBADO E DE MADEIRA | M | 11,80 | 21,50 | 27,95 | 253,70 | 329,81 |
| 3.3 | C0947 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 60,00 | 5,00 | 6,50 | 300,00 | 390,00 |
| 3.4 | C1962 | FECHADURA DE EMBUTIR C/ ALIVIO CILINDRICA | UN | 11,00 | 54,38 | 70,70 | 598,18 | 777,63 |
| 3.5 | C1944 | DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2" | UN | 21,00 | 34,11 | 44,34 | 716,31 | 931,01 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 5.640,43 |
| 4.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 142,60 | 2,32 | 2,94 | 330,83 | 419,18 |
| 4.2 | C3182 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 53,10 | 17,45 | 22,13 | 926,60 | 1.175,07 |
| 4.3 | C2481 | EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 | M2 | 224,75 | 9,72 | 12,32 | 2.184,39 | 2.768,83 |
| 4.4 | 87.269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-PEI-4 (PEI-5 EM | M2 | 234,77 | 41,90 | 53,13 | 10.305,89 | 13.276,19 |
| 4.5 | C1100 | REVESTIMENTO DE ABS PRÉ-FABRICADO, E.M.F.A ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 cm (300cm²) PARA BANHEIRO | M2 | 234,75 | 4,61 | 5,85 | 1.082,18 | 1.404,21 |
| 4.6 | C0614 | CHAPISCO APLICADO EM PILARES E VIGAS | M | 21,25 | 13,84 | 17,55 | 378,37 | 487,42 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 21.887,68 |
| 5.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 5.1 | C2560 | PINTURA HORIZONTAL COM BRANCO - CORREDOR | M2 | 53,74 | 6,51 | 8,25 | 349,86 | 443,36 |
| 5.2 | C1708 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 8,63 | 11,53 | 14,62 | 99,49 | 126,15 |
| | | | M2 | 4,50 | 5,68 | 7,20 | 25,56 | 32,40 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 1.092,33 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 22/157
VISTO

FLS 1151
Rubrica

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| | C1946 | PONTO ELÉTRICO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 | 96,08 | 174,6 | 52,37 | 1.048,4 |
| | C1948 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 2,00 | 5,97 | 12,79 | 3,84 | 25,60 |
| | C1950 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 8,00 | 75,60 | 37,10 | 454,10 | 595,10 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 1.669,47 |
| | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| | C1949 | PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 21,00 | 131,46 | 172,50 | 1.511,81 | 1.816,31 |
| | C1952 | PONTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 27,00 | 122,79 | 158,63 | 3.267,00 | 4.051,42 |
| | | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ASSENTO E TUBO DE LIGAÇÃO INCLUSO ASSENTO | | | | | | |
| | C1970 | BACIA SIFONADA PARA CADEIRANTE C/ ASSENTO ABERTURA FRONTAL | UNI | 2,00 | 308,12 | 845,74 | 1.312,34 | 2.158,08 |
| | 9836 | VALVULA DE DESCARGA PVC REGISTRO INCORPORADO D=50mm 1 1/2" | PT | 2,00 | 29,16 | 57,50 | 24,12 | 81,62 |
| | C1969 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | PT | 1,00 | 34,63 | 126,14 | 34,98 | 161,12 |
| | C1958 | BANCADA EM GRANITO CINZA E=2cm | M2 | 0,51 | 201,98 | 218,42 | 1.311,01 | 1.681,66 |
| | | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA 35 A 50 CM OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PT | 11,00 | 90,05 | 127,15 | 1.401,90 | 1.847,24 |
| | 9820 | LAVATÓRIO DE AÇO INOXIDÁVEL 30 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO COM OU SEM ADIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 10,00 | 16,50 | 20,94 | 278,78 | 316,22 |
| | 9887 | RALO SIFONADO PROFLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 11,00 | 7,46 | 9,11 | 191,52 | 208,11 |
| | 9884 | CAIXA SIFONADA FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO 10" X 18CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 15,00 | 5,39 | 6,83 | 80,73 | 104,95 |
| | 9511 | TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNI | 15,00 | 60,11 | 77,43 | 901,87 | 1.151,32 |
| | C1619 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UNI | 2,00 | 265,46 | 341,97 | 539,93 | 683,94 |
| | C1968 | BARRA DE APOIO RETA EM TUBO INOX POLIDO | M | 3,00 | 118,32 | 227,79 | 637,48 | 919,59 |
| | C1963 | RALO SECO PVC 100MM | UN | 2,00 | 21,23 | 35,08 | 54,47 | 90,15 |
| | C1967 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA (SUSPENSO) | UNI | 2,00 | 45,70 | 54,11 | 103,81 | 157,92 |
| | C1964 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (SUSPENSO) SIMPLES | UNI | 11,00 | 41,14 | 54,13 | 453,41 | 507,54 |
| | C1965 | CABIDE DE LOUÇA BRANCA | UN | 1,00 | 30,00 | 36,00 | 66,00 | 102,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 22.413,66 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE) | | | | | | 30.179,23 |
| C | | REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADAS DO SETOR OESTE | | | | | | |
| | | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | | | | | | |
| | C1610 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M2 | 125,16 | 4,72 | 5,66 | 595,06 | 851,56 |
| | C0102 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 4,00 | 31,35 | 14,53 | 46,17 | 59,90 |
| | C2611 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 4,00 | 3,58 | 4,54 | 4,58 | 5,80 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 343,13 |
| | | REVESTIMENTO | | | | | | |
| | 9535 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 125,16 | 1,20 | 2,86 | 252,96 | 357,96 |
| | 9532 | EMBOÇO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 7,00 | 17,16 | 22,96 | 141,15 | 161,11 |
| | C1746 | EMBOÇO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 | M2 | 116,16 | 16,72 | 21,94 | 1.977,54 | 2.549,74 |
| | C4442 | CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ FABRICADA ATÉ 10X10cm (100cm2) - DECORATIVA - P/ PAREDE | M2 | 116,16 | 51,77 | 58,64 | 5.123,08 | 6.686,47 |
| | 9102 | ASSENTAMENTO DE AZ. PRÉ FABRICADA, JUNTA ATÉ 3mm EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 cm (100cm2) - DECORATIVA (PAREDE) | M2 | 116,16 | 6,37 | 8,31 | 740,10 | 967,19 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 11.664,58 |
| | | PINTURA | | | | | | |
| | C2401 | TINTA LÁTEX ACRÍLICA - DEMAIS EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 7,00 | 9,37 | 12,23 | 71,02 | 92,62 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 92,62 |
| | | TOTAL DO REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADAS DO SETOR OESTE | | | | | | 12.849,13 |
| D | | CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES | | | | | | |
| | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| | 9784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 5,00 | 21,78 | 28,07 | 190,51 | 253,13 |
| | 9787 | REATERRO COMPACTADO MANUAL SEM APILOAR E MATERIAL DA VALA | M3 | 3,05 | 11,94 | 15,39 | 121,07 | 160,98 |
| | C2730 | ATERRO COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE MAT. C/ AQUISIÇÃO | M3 | 9,95 | 32,90 | 75,85 | 384,72 | 793,34 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 817,56 |
| | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| | 9534 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA | M2 | 9,00 | 150,00 | 225,00 | 2.511,00 | 3.347,00 |
| | 9536 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ BLOCO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL - ENTAIPAR | M2 | 2,00 | 116,00 | 174,00 | 780,00 | 1.040,00 |
| | 9785 | ESCAVAÇÃO MANUAL VALA/FUNDAÇÃO ATÉ 1,50m | M3 | 8,51 | 122,24 | 543,03 | 240,08 | 1.031,34 |
| | 9801 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 1,37 | 39,15 | 50,09 | 44,20 | 133,44 |
| | 9803 | FORMA DE TÁBUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5X | M2 | 11,37 | 39,15 | 50,09 | 441,20 | 570,72 |
| | C0215 | ARMAÇÃO CA 50A MÉDIA (de 5mm A 12,5mm) | KG | 46,31 | 6,50 | 7,73 | 296,80 | 372,83 |
| | 9840 | CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 COM AGREGADO GRAÚDO | M3 | 0,57 | 278,79 | 356,70 | 139,96 | 179,78 |
| | 9834 | ADENSAMENTO E FABRICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,57 | 72,94 | 94,71 | 41,91 | 53,40 |
| | 9837 | ADENSAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 0,57 | 109,41 | 142,75 | 62,88 | 80,14 |
| 2.15 | 4302001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M (+/-), TAVOTAS E CAPEAMENTO COM CONCRETO FCK= 20MPA, 30CM, INTER EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 36,37 | 49,93 | 64,81 | 1.891,77 | 2.356,51 |
| 2.16 | 4302001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M (+/-), TAVOTAS E CAPEAMENTO COM CONCRETO FCK= 20MPA, 30CM, INTER EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 81,45 | 69,80 | 90,67 | 2.380,82 | 2.952,49 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 11.071,62 |
| | | PAREDES E PAINÉIS | | | | | | |
| | 9826 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO, BLOCO CERÂMICO FURADO NA HORIZONTAL 9 (9X19X19) CM | M2 | 116,97 | 33,80 | 43,90 | 5.133,93 | 6.394,79 |
| | | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, APLICADO EM ÁREAS EXTERNAS | M2 | 1,20 | 244,21 | 317,19 | 309,16 | 634,50 |
| | 9873 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO | M2 | 9,64 | 64,05 | 83,22 | 617,72 | 792,14 |
| | 9858 | VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO | M2 | 0,24 | 908,93 | 1.180,34 | 218,22 | 278,53 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 8.225,46 |
| 4.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| 4 | C1958 | PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/ FECHADURA E DOBRADIÇA INCLS PINTURA ESMALTE SINTÉTICO | M2 | 55,00 | 215,58 | 280,54 | 16.231,16 | 20.931,79 |
| 4.2 | 9810 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL POSTO DE CORRER, SEM BANDEIRA (FIXA E/OU PIVOTANTE), SEM VIDROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM (0,45 X 0,30 M) QUEIXO E BUMETER 4g - 07 UNIDADES | M2 | 0,95 | 222,96 | 290,46 | 209,05 | 296,27 |
| 4.3 | 9810 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL POSTO DE CORRER, SEM BANDEIRA (FIXA E/OU PIVOTANTE), SEM VIDROS, FORNECIMENTO E MONTAGEM 2,80 X 2,50 M (HALL PRINCIPAL ENTRADA) - 02 UNIDADES | M2 | 0,80 | 220,05 | 283,46 | 176,05 | 226,77 |
| | 9821 | PORTA DE VIDRO PARA ESCRITÓRIO | M2 | 14,28 | 124,15 | 289,51 | 2.131,82 | 4.135,11 |
| | 9806 | FORNECIMENTO DE BATENTE DE MADEIRA | M | 45,80 | 20,52 | 32,58 | 1.171,83 | 1.492,24 |
| | 9808 | ALIZAR DE MADEIRA | M | 91,60 | 4,30 | 6,41 | 491,50 | 587,39 |
| | C1184 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 9,00 | 84,43 | 108,81 | 780,35 | 979,49 |
| | | DOBRADIÇA (PORTA E JANELA) | UNI | 21,00 | 18,51 | 23,85 | 367,72 | 501,07 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 29.133,27 |
| 5.0 | | VIDROS | | | | | | |
| | C1978 | VIDRO LISO INCOLOR E ALUMÍNIO (JANELAS, PORTAS, DIVISÓRIAS) | M2 | 1,20 | 97,20 | 125,21 | 121,50 | 156,52 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 156,52 |
| 6.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 23,152
VISTO

FL. 113

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 829,42 | 2,93 | 2.429,93 | 1.464,71 |
| 6.2 | 87882 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (PAREDE) | M2 | 439,30 | 17,46 | 22,89 | 7.670,92 |
| 6.3 | 87884 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 390,12 | 18,75 | 27,50 | 7.314,41 |
| 6.4 | 87447 | CHAPISCO C/ ROLO PARA ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 E PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 168,79 | 21,71 | 59,69 | 13.634,16 |
| 6.5 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² PEL SIMPLES | M2 | 31,32 | 43,96 | 96,50 | 1.482,81 |
| 6.6 | 87702 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 cm (100cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) | M2 | 56,79 | 5,31 | 8,13 | 1.052,26 |
| 6.7 | 87703 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30 X 30 cm (900cm2) - PAREDE/PISO | M2 | 33,00 | 8,54 | 13,08 | 724,14 |
| 6.8 | 87414 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP=5mm - TETO | M2 | 126,37 | 7,18 | 9,75 | 780,48 |
| 6.9 | 87415 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6, ESP=20mm - TETO | M2 | 169,37 | 13,87 | 24,57 | 2.585,60 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | 34.581,30 |
| 7.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | |
| | 72115 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | M2 | 8,34 | 11,96 | 19,32 | 80,70 |
| | 94990 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 10,26 | 323,62 | 397,12 | 3.193,28 |
| | 72948 | LIMPEZA FINAL DA OBRA C/ REMOÇÃO DE PEQUENAS PORÇÕES DE ENTULHO | M2 | 4,84 | 40,87 | 63,04 | 212,61 |
| | 87270 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² | M2 | 8,34 | 5,11 | 7,88 | 107,15 |
| | 87879 | CHAPISCO APLICADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, ESP=5mm | M2 | 353,67 | 24,79 | 31,93 | 4.971,81 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | 10.796,77 |
| 8.0 | | COBERTA | | | | | |
| | 73119 | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (CONF. PROJETO), FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 215,79 | 77,27 | 99,56 | 16.631,23 |
| | 94204 | TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL, E=0,7mm | M2 | 215,21 | 47,71 | 61,48 | 10.269,36 |
| | 7139 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO, VÃO ATÉ 10M | M2 | 97,17 | 57,88 | 86,93 | 8.162,33 |
| | 92495 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLUSIVE CONJUNTO DE FIXAÇÃO | M2 | 51,11 | 32,85 | 61,34 | 2.926,01 |
| | 9087 | CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 7,86 | 23,51 | 36,17 | 211,10 |
| | 9085 | RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA | M | 10,46 | 44,79 | 66,14 | 921,52 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | 42.777,47 |
| 9.0 | | PINTURA | | | | | |
| | 77289 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - LAJE | M2 | 103,37 | 6,5 | 8,38 | 711,67 |
| | 77288 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA - PAREDES | M2 | 418,68 | 6,51 | 8,38 | 2.711,56 |
| | 73401 | TEXTURA ACRÍLICA - EMASSO EM PAREDES EXTERNAS | M2 | 21,42 | 9,31 | 12,00 | 206,76 |
| | 77290 | PINTURA COM TINTA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃO - PILARES | M2 | 29,34 | 3,85 | 4,93 | 284,35 |
| | 77286 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE, 2 DEMÃO | M2 | 46,42 | 11,55 | 14,87 | 574,61 |
| | 73249/001 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA | M2 | 46,42 | 12,34 | 15,89 | 737,48 |
| | 72947 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA | M2 | 119,79 | 18,67 | 23,73 | 2.841,96 |
| | 73401 | PINTURA ANTICORROSIVA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRAS (PRIMER) | M2 | 215,79 | 5,56 | 7,09 | 1.530,15 |
| | 73401 | PINTURA SINTÉTICA EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 75 MICRAS (ACABAMENTO) | M2 | 215,79 | 7,06 | 9,01 | 1.945,04 |
| | | TOTAL DO ITEM 9.0 | | | | | 12.143,11 |
| 10.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| | 73847 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 25,30 | 136,98 | 173,47 | 3.474,72 |
| | 73494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 6,00 | 9,13 | 12,79 | 90,50 |
| | 73479 | INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V | UN | 4,00 | 15,11 | 19,47 | 90,44 |
| | 92484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UN | 22,05 | 17,23 | 22,19 | 376,07 |
| | 73110 | ARANDELA APLICADA NA LATERAL DO PILAR EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO COM REFLETOR E ALUMÍNIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS ACESSÓRIOS E GERADOR | UN | 4,00 | 589,05 | 837,27 | 2.349,08 |
| | 73951 | LUMINÁRIA TIPO REFLETOR COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 21,00 | 50,47 | 65,60 | 1.377,60 |
| | | TOTAL DO ITEM 10 | | | | | 9.788,87 |
| 11.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | |
| | 73848 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 | 137,96 | 179,35 | 535,82 |
| | 73849 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 4,00 | 127,79 | 166,12 | 497,16 |
| | 86900 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUSO ASSENTO | UN | 1,00 | 175,11 | 227,71 | 68,14 |
| | 73850 | CAIXA DE DESCARGA P/ BACIA DE SOBREPOR | UN | 2,00 | 84,80 | 110,24 | 264,57 |
| | 73874 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39 CM OU EQUIVALENTE | UN | 2,00 | 287,66 | 373,96 | 1.121,90 |
| | | TOTAL DO ITEM 11.0 | | | | | 2.563,27 |
| 12.0 | | DIVERSOS | | | | | |
| | 73491 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE TALHA VIGA CALHA, ARGAMASSA CIMENTÍCIA ASFÁLTICA ADITIVADA | M2 | 12,48 | 25,80 | 33,27 | 322,39 |
| | 73857 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 12,48 | 20,99 | 27,04 | 201,93 |
| | | TOTAL DO ITEM 12.0 | | | | | 732,68 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES | | | | | 109.124,14 |
| 1 | | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | |
| | 73764 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,00 | 51,78 | 73,85 | 0,00 |
| | 74 | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA | M3 | 0,00 | 13,26 | 17,89 | 0,00 |
| | 73761 | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE E MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 0,00 | 59,59 | 78,65 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | 0,00 |
| 2.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | |
| | 73854 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO CERÂMICO C/ ARGAMASSA | M2 | 0,00 | 256,48 | 379,58 | 0,00 |
| | 73855 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA | M2 | 0,00 | 311,59 | 461,13 | 0,00 |
| | 73080 | ARMAÇÃO E INSTALAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO | KG | 0,00 | 422,24 | 540,83 | 0,00 |
| | 73478 | CINTA DE AMARRAÇÃO E FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 01 | M2 | 0,00 | 26,35 | 34,98 | 0,00 |
| | 73479 | CINTA DE AMARRAÇÃO E FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 01 | M2 | 0,00 | 39,75 | 56,69 | 0,00 |
| | 73219 | ARMADURA CA-60 MÉDIA DE 5mm À 10,0mm | KG | 0,00 | 5,60 | 7,15 | 0,00 |
| | 73840 | CONCRETO FCK=15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 275,74 | 359,31 | 0,00 |
| | 73839 | CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 326,47 | 415,27 | 0,00 |
| | 73821 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,72 | 94,17 | 0,00 |
| | 73821 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 0,00 | 125,32 | 162,79 | 0,00 |
| | 42029/01 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO SOBRECARGA 100KG/M², VÃOS ATÉ 3,50M E=8cm C/LAJOTAS E CAP. | M2 | 0,00 | 40,82 | 64,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | 0,00 |
| 3.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | |
| | 73871 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ARG. MISTA C/CAL HIDRAT. E=10cm | M2 | 0,00 | 33,82 | 43,97 | 0,00 |
| | 73872 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO C/ARGAMASSA MISTA E=20cm | M2 | 0,00 | 31,47 | 40,91 | 0,00 |
| | | | M2 | 0,00 | 58,38 | 82,51 | 0,00 |
| | | | M2 | 0,00 | 109,00 | 154,04 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | 0,00 |
| 4.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | |
| | | | M2 | 0,00 | 157,74 | 204,87 | 0,00 |
| | | | M2 | 0,00 | 169,21 | 219,85 | 0,00 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 24.157
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 74085/1 | JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR ... ( 1,50 X 0,50 M ) BANHEIRO | M2 | 0,75 | 225,57 | 281,96 | | 211,47 |
| 4.2 | C4513 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA FIXA, TIPO I (COM VIDRO), SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM ... (4,00 X 0,50 M) (COPA) | M2 | 2,00 | 258,39 | 322,99 | | 645,98 |
| 4.3 | C4515 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA FIXA, TIPO I (COM VIDRO), SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM ... (2,00 X 0,50 M) (RECEPÇÃO) | M2 | 0,50 | 258,39 | 322,99 | | 161,50 |
| 4.4 | C4516 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA FIXA, TIPO I (COM VIDRO), SEM VIDRO, FORNECIMENTO E MONTAGEM ... (1,00 X 1,10 M) (RECEPÇÃO) | M2 | 1,10 | 258,39 | 322,99 | | 355,29 |
| 4.5 | PMH-007 | PORTA EM PVC P/ DIVISÓRIA (BOA) SEM COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM | UNI | 4,00 | 270,38 | 337,98 | | 1.351,92 |
| 4.6 | C1903 | PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ ACESSÓRIOS) | M2 | 2,94 | 224,56 | 280,70 | | 825,26 |
| 4.7 | C1405 | FERRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA | M | 0,10 | 23,52 | 29,40 | | 2,94 |
| 4.10 | C0042 | ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA | M | 20,20 | 5,09 | 6,36 | | 128,47 |
| 4.11 | C3151 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 2,00 | 84,44 | 105,55 | | 211,10 |
| 4.12 | C1144 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 5,00 | 14,51 | 18,14 | | 90,70 |
| 4.13 | C0804 | COBOGÓ ANTI-CHUVA 50X40cm EMBO. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 | M2 | 0,80 | 57,19 | 71,49 | | 57,19 |
| 4.14 | C1382 | FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) | UNI | 4,00 | 54,23 | 67,79 | | 271,16 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 4.063,61 |
| 5.0 | | VIDROS | | | | | | |
| 5.1 | C2973 | VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO | M2 | 2,16 | 126,70 | 158,38 | 227,99 | 368,11 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 368,11 |
| 6.0 | | COBERTA | | | | | | |
| 6.1 | C2845 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6mm, INCLINAÇÃO 27% | M2 | 0,00 | 52,60 | 65,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | C1138 | ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICO, VÃO A 1,70M | M2 | 0,00 | 61,45 | 76,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | C2253 | RUFO DE FIBROCIMENTO E=6mm ONDULADA | M | 0,00 | 44,05 | 55,06 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 0,00 |
| 7.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 7.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | C3162 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (P/ PAREDE) | M2 | 0,00 | 17,45 | 21,81 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | C3245 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 0,00 | 19,72 | 24,65 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEÇA PEI-5 PEÇA | M2 | 0,00 | 43,69 | 54,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7.5 | C1120 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 30 X 30 cm (900cm²) (PAREDE/PISO) | M2 | 0,00 | 4,64 | 5,80 | 0,00 | 0,00 |
| 7.6 | CC778 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm P/ TETO | M2 | 0,00 | 7,39 | 9,24 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7 | C3035 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20mm P/TETO | M2 | 0,00 | 19,07 | 24,13 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 0,00 |
| 8.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 8.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 , ESP=3CM | M2 | 0,00 | 13,99 | 18,39 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | 9822 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,00 | 333,62 | 381,12 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | C2966 | CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 cm(2) - PEI 5/PEI-4 - PISO(S) | M2 | 0,00 | 48,03 | 63,56 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | C1129 | REJUNTAMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA ATÉ 20X20cm (400 cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 0,00 | 5,51 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP= 1,50 cm | M2 | 0,00 | 24,79 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 0,00 |
| 9.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 9.1 | 96305 | TEXTURA ACRILICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 0,00 | 6,12 | 7,74 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | C2461 | TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO, EM PAREDES EXTERNAS - FACHADA, COM PALHA | M2 | 0,00 | 6,31 | 12,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | C2898 | PINTURA HORIZONTAL COR BRANCA - COBOGÓS (NOVOS E EXISTENTES) | M2 | 0,00 | 7,51 | 9,39 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS, 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA - PLANAS NOVOS | M2 | 5,70 | 8,84 | 11,04 | 52,05 | 67,06 |
| 9.5 | C3022 | PINTURA ESMALTE A TO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA - NOVAS E EXISTENTES | M2 | 0,00 | 15,65 | 17,45 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6 | 74243/1 | PINTURA ESMALTE A TO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS - NOVAS E EXISTENTES | M2 | 7,17 | 16,03 | 23,72 | 129,25 | 169,50 |
| 9.7 | C1209 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE, 2 Ddemãos - NOVOS | M2 | 8,83 | 11,15 | 14,35 | 98,45 | 126,64 |
| 9.8 | C1282 | ESMALTE DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 8,83 | 12,34 | 15,90 | 108,95 | 140,32 |
| | | TOTAL DO ITEM 9.0 | | | | | | 503,75 |
| 10.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 10.1 | 73467 | PONTO DE FORÇA, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 0,00 | 136,99 | 176,47 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 73467 | PONTO DE FORÇA, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO | PT | 1,00 | 136,99 | 176,47 | 136,99 | 176,47 |
| 10.3 | C1464 | INTERRUPTOR PARA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 2,00 | 9,67 | 12,79 | 19,35 | 25,58 |
| 10.4 | C1476 | INTERRUPTOR PARA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 1,00 | 15,13 | 19,87 | 15,17 | 19,87 |
| 10.5 | C2484 | TOMADA 2 PKX DE MAS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UN | 14,00 | 17,23 | 22,19 | 258,38 | 332,66 |
| 10.6 | C3580 | SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 16,00 | 5,49 | 7,27 | 87,84 | 113,12 |
| 10.7 | C2066 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO | UN | 0,00 | 94,98 | 120,21 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 10 | | | | | | 667,32 |
| 11.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 11.1 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 0,00 | 131,46 | 172,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | C1950 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 0,00 | 127,70 | 165,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | C0056 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA (ACESSÓRIO E TUBO DE LIGAÇÃO, INCLUINDO ASSENTO) | UNI | 3,00 | 171,57 | 225,11 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | C0005 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UNI | 0,00 | 94,81 | 122,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | C0707 | CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) | UNI | 0,00 | 9,00 | 11,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | 23017 | PIA DE AÇO INOX (1,40 X 0,60m) C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - COPA | UM | 0,00 | 365,65 | 472,35 | 0,00 | 0,00 |
| 11.7 | C1819 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UM | 0,00 | 265,45 | 341,97 | 0,00 | 0,00 |
| 11.8 | C0365 | BANCADA DE GRANITO C/2 CUBAS, DUCHA, S/ACESSORIOS (1,60X0,60)m | UNI | 0,00 | 529,43 | 682,01 | 0,00 | 0,00 |
| 11.9 | C1792 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA | UNI | 0,00 | 252,43 | 303,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10 | C4068 | BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM | M2 | 0,17 | 201,36 | 259,42 | 34,24 | 44,10 |
| 11.11 | C2963 | RALO SECO PVC 6"(DN) | UN | 0,00 | 27,23 | 35,08 | 0,00 | 0,00 |
| 11.12 | C2505 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL | UN | 0,00 | 39,65 | 51,09 | 0,00 | 0,00 |
| 11.13 | C4271 | VÁLVULA EM METAL 1 1/2" (INSTALADO) | UN | 0,00 | 57,75 | 74,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.14 | C1242 | CHUPIM PLÁSTICO (INSTALADO) | UN | 0,00 | 6,61 | 8,51 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15 | Pmh-002 | FOSSA SÉPTICA (1M3), VELARIA E SUMIDOURO EM ANEIS D= 1,20 - L= 1,70M | UNI | 1,00 | 4.389,22 | 5.652,80 | 4.389,22 | 5.652,80 |
| | | TOTAL DO ITEM 11.0 | | | | | | 5.703,45 |
| 12.0 | | DIVERSOS | | | | | | |
| 12.1 | C1483 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA CALHA, JARDINEIRA (MANTA ASFÁLTICA ARTEFATO ACESSIVA | M2 | 0,00 | 27,97 | 36,03 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | C2757 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 3,60 | 20,46 | 27,04 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | C4493 | FOSSA SEPTICA FIBRA, PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES PERFIL EM AÇO, FORNECIMENTO E MONTAGEM, etc. (UN) | M2 | 1,08 | 115,38 | 148,63 | 124,61 | 160,52 |
| | | TOTAL DO ITEM 12.0 | | | | | | 160,52 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES | | | | | | 11.431,97 |
| 1 | | CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C3794 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,70 | 21,75 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C9731 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,70 | 9,81 | 12,63 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATAL
FLS 1151
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 25/27
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1155

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C2507 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1 KM | M3 | 1,00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2,0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2,1 | C0618 | CONCRETO DIRETO DE 6º VÃO DE 20m | M3 | 0,97 | 36,14 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2 | C1320 | ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINA VÃO DE 20m | M3 | 0,97 | 36,14 | 47,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | C1409 | FORMA DE TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5x | M3 | 0,00 | 18,75 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,4 | C0215 | ARMADURA CA 50 MEDIA DE 5mm A 10 mm | KG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,5 | C0840 | CONCRETO FCK=15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 226,75 | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,6 | C1834 | LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,50 | 104,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3,0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3,1 | C1704 | TELHA DE AMIANTO ESP = 6 mm | M2 | 0,00 | 47,75 | 76,40 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4,0 | | PINTURA | | | | | | |
| 4,1 | C1301 | ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER | M2 | 34,39 | 3,00 | 5,63 | 47,48 | 927,37 |
| 4,2 | C1208 | PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/ REVOLVER | M2 | 34,39 | 4,80 | 9,63 | 41,16 | 529,56 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 1.137,52 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES | | | | | | 1.137,52 |
| G | | CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1,0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1,1 | C2764 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,00 | 18,75 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2 | C0721 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,00 | 2,63 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 0,00 | 3,00 | 4,56 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2,0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2,1 | 401 | FORMA DE TABUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5x | M2 | 0,00 | 18,75 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2 | 0215 | ARMADURA CA 50A MEDIA DE 5mm A 10 mm | KG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | 0840 | CONCRETO FCK=15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 226,75 | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,4 | C1803 | CONCRETO ESPECIFICADO 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 1,00 | 331,47 | 472,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2,5 | C1804 | LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO | M3 | 0,00 | 73,12 | 98,71 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3,0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 3,1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2 | 0382 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 0,00 | 11,75 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4,0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 4,1 | 9820 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,00 | 231,62 | 351,12 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm | M2 | 0,00 | 24,75 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 0,00 |
| 5,0 | | PINTURA | | | | | | |
| 5,1 | C2838 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA BRANCA | M2 | 61,87 | 5,51 | 8,35 | 40,29 | 516,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 516,94 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | 516,94 |
| H | | CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1,0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1,1 | C2764 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,00 | 21,75 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1,2 | C921 | ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL SOLO LOCAL E MATERIAL DA VALA | M3 | 0,00 | 5,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2,0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2,1 | C0954 | ALVENARIA E EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSA | M2 | 0,00 | 265,92 | 339,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,2 | C0947 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO C/ ARGAMASSA MISTA C/CAL HIDRATADA | M2 | 1,00 | 111,00 | 401,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,3 | C0836 | ARMAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARMAÇÃO EM FERRO | KG | 0,00 | 4,22 | 5,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2,4 | C1409 | FORMA DE TABUAS DE PINHO P/FUNDAÇÃO UTILIZAÇÃO 5x | M2 | 0,00 | 18,75 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,5 | C1402 | FORMA DE TABUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5x | M2 | 0,00 | 20,25 | 32,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,6 | C0215 | ARMADURA CA 50A MEDIA DE 5mm A 10mm | KG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,7 | C0840 | CONCRETO FCK=15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 226,75 | 359,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2,8 | C1834 | LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,12 | 98,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2,9 | C1803 | LANCAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM ESTRUTURA | M3 | 0,00 | 331,47 | 472,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2,10 | 94265 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA (NBR 6120) DE 150 KG/M², VÃO DE 3,50M, FCK=25 MPA, CLASSE DE AGRESSIVIDADE (CAA) II E ESPESSURA DA CAPA DE CONCRETO DE 3CM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES) E FÔRMA DE LAJE | M2 | 0,00 | 42,80 | 64,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3,0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3,1 | C0954 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/ ARG. MISTA CAL HIDRAT. 1:2:8 e ESP= 30 M | M2 | 0,00 | 31,87 | 47,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3,2 | C0836 | VERGA E CINTA DE CONCRETO ARMADO | M2 | 0,00 | 936,00 | 1.197,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4,0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4,1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,32 | 2,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4,2 | 0382 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:7 P/ PAREDE | M2 | 0,00 | 17,60 | 24,80 | 0,00 | 0,00 |
| 4,3 | 87878 | CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5mm PITETO | M2 | 0,00 | 7,19 | 9,28 | 0,00 | 0,00 |
| 4,4 | 0385 | REBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20mm PITETO | M2 | 0,00 | 16,87 | 24,87 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 0,00 |
| 5,0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 5,1 | 9820 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,00 | 303,62 | 341,12 | 0,00 | 0,00 |
| 5,2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4, ESP= 1,50cm | M2 | 0,00 | 24,75 | 31,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 0,00 |
| 6,0 | | PINTURA | | | | | | |
| 6,1 | C2838 | PINTURA HIDRACOR COR BRANCA BRANCA (NOVOS E EXISTENTES) | M2 | 15,68 | 5,51 | 8,35 | 129,30 | 130,94 |
| 6,2 | 10443 | PINTURA ESMALTE A PINCEL OU ROLO DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (NOVAS) EXCLUINDO 55 | M2 | 2,56 | 18,15 | 31,22 | 40,15 | 79,97 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 210,91 |
| 7,0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 7,1 | C1240 | PONTO ELÉTRICO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 | 136,80 | 179,47 | 413,97 | 538,41 |
| 7,2 | C0298 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 8 DISJUNTORES | UN | 1,00 | 134,98 | 96,25 | 124,96 | 96,25 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 585,67 |
| 8,0 | | DIVERSOS | | | | | | |
| 8,1 | 0403 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA COM CALHA JÁ EXISTENTE COM MANTA ASFÁLTICA E PROTEÇÃO MECÂNICA | M2 | 3,00 | 28,63 | 37,21 | 90,36 | 119,04 |
| 8,2 | C0501 | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TELHAS | M2 | 1,00 | 22,00 | 34,00 | 24,00 | 34,00 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 26,157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 118
RUBRICA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 217,12 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | 1.132,84 |
| | | CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO E TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C2794 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,00 | 21,90 | 28,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 0,00 | 6,47 | 12,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 0,00 | 3,16 | 4,58 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 0,00 |
| 2.0 | | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | | | | | | |
| 2.1 | C1400 | FORMA DE TABUAS DE PINHO P/ESTRUTURA UTILIZAÇÃO 5x | M2 | 0,00 | 39,35 | 53,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | C0716 | ARMADURA CA 50 A MEDIA DE 5,0mm A 10,0mm | KG | 0,00 | 6,00 | 7,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | C0440 | CONCRETO DVB 20 - FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 218,78 | 356,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | C0830 | CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,00 | 325,47 | 418,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | C1924 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES | M3 | 0,00 | 73,52 | 94,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | C4448 | LAJE PRE-FABRICADA PISO - VAC ATÉ 20 | M2 | 0,00 | 64,57 | 83,11 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 0,00 |
| 3.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 3.1 | C0074 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm | M2 | 0,00 | 18,61 | 79,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 0,00 |
| 4.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| 4.1 | C0076 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,00 | 2,10 | 2,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | C2110 | REBOCO EMBOÇAMENTO GROSSO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, TRAÇO 1:6 E=20mm | M2 | 0,00 | 20,53 | 26,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | C2245 | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 0,00 | 16,72 | 21,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 0,00 |
| 5.0 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 5.1 | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP=3CM | M2 | 0,00 | 11,98 | 13,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | C1915 | PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 ESP=1,50cm C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 0,00 | 25,64 | 34,19 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 0,00 |
| 6.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 6.1 | C2564 | TUBO PVC BRANCO R ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ ANÉIS | M | 0,00 | 28,69 | 38,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | C1540 | CAIXA PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100mm (4") | UN | 0,00 | 9,67 | 23,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | C2456 | ESCAVAÇÃO MANUAL VALA | M3 | 1,80 | 16,10 | 21,41 | 48,33 | 38,54 |
| 6.4 | C2462 | REATERRO DE VALA | M3 | 1,80 | 14,55 | 19,35 | 47,43 | 34,84 |
| 6.5 | C2463 | CARGA DE CAMADA VEGETAL | M3 | 1,80 | 14,61 | 19,50 | 41,77 | 35,14 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 1.328,44 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DO FILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | | | | | | 1.328,44 |
| 1 | | REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO E TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C0707 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA | M3 | 33,30 | 4,72 | 5,06 | 157,33 | 202,50 |
| 1.2 | C0707 | CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 5,00 | 13,39 | 14,63 | 66,95 | 87,79 |
| 1.3 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 6,00 | 3,56 | 4,58 | 21,32 | 27,48 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 317,93 |
| 2.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |
| | | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 22,00 | 2,00 | 2,69 | 57,45 | 95,70 |
| | | EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | M2 | 22,00 | 16,72 | 21,54 | 367,87 | 718,62 |
| 2.3 | C1442 | CERÂMICA ESMALTADA PAREDE (PRÉ-APLICADO ATÉ 10X10 (100cm2) - DECORATIVA - PAREDE | M2 | 22,00 | 51,77 | 96,56 | 1.139,38 | 2.124,32 |
| 2.4 | C1435 | REVESTIMENTO CERÂMICO PRÉ-FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ATÉ 10 x 10 cm (100cm2) - PAREDE(S) | M2 | 61,00 | 4,64 | 5,69 | 282,95 | 347,47 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 3.547,97 |
| 3.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 3.1 | C2496 | PINTURA HORACOR COR BRANCA - LAJES | M2 | 104,37 | 8,51 | 8,76 | 711,67 | 914,77 |
| 3.2 | C2495 | PINTURA HORACOR COR BRANCA - PAREDES | M2 | 415,00 | 6,51 | 9,38 | 2.712,64 | 3.494,12 |
| 3.3 | C2467 | TEXTURA ACRÍLICA (PVA) EM PAREDES E FACHADAS | M2 | 77,47 | 5,33 | 7,85 | 369,75 | 608,00 |
| 3.4 | C1906 | PINTURA ESMALTE A TINTA EM QUADRAS DE ESPORTES | M2 | 18,54 | 3,53 | 4,97 | 284,35 | 368,10 |
| 3.5 | C1907 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA DE ESPORTES | M2 | 18,42 | 2,74 | 3,96 | 177,79 | 177,43 |
| 3.6 | SBC4602 | PINTURA ESMALTE A TINTA BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (2 DEMÃOS) EXISTENTES | M2 | 139,79 | 9,63 | 13,62 | 2.759,27 | 3.905,46 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 9.568,47 |
| | | TOTAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA | | | | | | 13.434,37 |
| | | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ATIMISTRAÇÃO DO ESTADIO DOMINGÃO | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | C3058 | DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL | M3 | 3,81 | 21,26 | 32,54 | 80,25 | 123,99 |
| 1.2 | C3059 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA EVE | M2 | 6,91 | 14,27 | 18,36 | 98,63 | 127,00 |
| 1.3 | C2530 | TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 30M DE MATERIAIS A GRANEL | M3 | 2,29 | 20,54 | 26,46 | 47,26 | 60,64 |
| 1.4 | C0707 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 1,22 | 1,99 | 14,63 | 13,67 | 5,07 |
| 1.5 | C2531 | TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM | M3 | 1,22 | 3,56 | 4,58 | 4,37 | 5,51 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 307,22 |
| 2.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 2.1 | C0073 | ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO C/ ARG. MISTA CAL HIDRAT. 1:2:8 ESP=10CM | M2 | 18,19 | 33,62 | 43,57 | 546,56 | 904,06 |
| 2.2 | C1494 | DIVISÓRIA PARAL. PVC MONTANTE/CHAPA SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 99,4 | 160,31 | 192,75 | 8.494,55 | 12.809,78 |
| 2.3 | C4496 | DIVISÓRIA DE DESSOLACASTIFICADO E=29mm (4+4) REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 11,88 | 77,90 | 103,45 | 910,95 | 1.173,38 |
| 2.4 | C2906 | VERGA RETA CONCRETO ARMADO | M2 | 0,01 | 900,00 | 1.100,54 | 9,01 | 11,01 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 12.818,86 |
| 3.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| 3.1 | C0316 | JANELA DE FERRO TIPO CAMARÃO DE CORRER COM MAXIMAR (1,20 X 0,50 M (BANHEIRO) | M2 | 0,40 | 291,67 | 356,75 | 116,67 | 142,70 |
| 3.2 | C4490 | PORTA DE MADEIRA P/PINTURA, 1 FOLHA SEMI-OCA, 0,80 X 2,10 M, ESPESSURA 3,5CM, COMPLETA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS, FECHADURA TIPO GORGE E DEMAIS ACESSÓRIOS | UN | 4,00 | 171,73 | 221,80 | 684,91 | 886,16 |
| 3.3 | C1903 | PORTA CORTA-FOGO EM MADEIRA, ACESSÓRIOS | M2 | 1,26 | 224,55 | 289,90 | 282,91 | 365,27 |
| 3.4 | C1408 | FERRAMENTA T.T.O. PATENTE DE MADEIRA | M | 8,00 | 28,12 | 36,30 | 224,96 | 290,40 |
| 3.5 | C1902 | ALIZAR (GUARNIÇÃO DE MADEIRA) | M | 8,00 | 5,02 | 6,47 | 40,16 | 51,76 |
| 3.6 | C1904 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UN | 2,00 | 84,46 | 109,00 | 168,92 | 218,00 |
| 3.7 | C1905 | DOBRADIÇA (PAR) 3 1/2 X 3" | UN | 3,00 | 4,59 | 5,93 | 13,77 | 17,79 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 1.769,10 |
| 4.0 | | VIDROS | | | | | | |
| 4.1 | C2611 | VIDRO LISO E INCOLOR 4 MM COLOCADO | M2 | 19,67 | 97,09 | 125,27 | 1.910,40 | 2.462,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 2.462,94 |
| 5.0 | | REVESTIMENTOS | | | | | | |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 27/57
VISTO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | C1779 | IMPERMEABILIZACAO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLA-EMBORRACHA, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 1,73 | 2,92 | 2,19 | 10,85 | 14,96 |
| 5.2 | C1760 | MURO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:7 ( 1 PAREDE | M2 | 38,89 | 12,15 | 22,99 | 377,96 | 451,99 |
| 5.3 | C1246 | EMBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:3 | M2 | 19,04 | 15,72 | 21,14 | 310,39 | 416,15 |
| 5.4 | 97260 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35cm APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 PELSIMPLES | M2 | 13,34 | 43,99 | 56,50 | 880,66 | 1.018,57 |
| 5.5 | C1126 | REVESTIMENTO C/ARG. PRE FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA ATE 30 X 30 cm (900cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 19,04 | 8,54 | 8,44 | 89,46 | 117,00 |
| 5.6 | C1944 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 35,74 | 41,67 | 50,06 | 4.351,18 | 4.940,84 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 6.047,06 |
| 6.0 | | PAVIMENTACAO | | | | | | |
| 6.1 | C2109 | REGULARIZACAO E BASE C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESPESSUR | M2 | 1,5 | 11,38 | 15,10 | 51,25 | 69,04 |
| 6.2 | 96615 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | M3 | 0,19 | 163,62 | 361,72 | 57,63 | 74,21 |
| 6.3 | C1996 | CERAMICA ESMALTADA C/ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30 cm2) - PEL/SIMPLES - PISO | M2 | 3,83 | 48,38 | 93,54 | 196,63 | 340,17 |
| 6.4 | C1126 | REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA ATÉ 30X30cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 3,81 | 5,5 | 7,19 | 25,86 | 37,33 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 610,15 |
| 7.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 7.1 | C1081 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA | M2 | 99,15 | 9,74 | 1,64 | 826,17 | 1.042,35 |
| | | APLICAÇÃO DE SELADOR EM PAREDES INTERNAS (MASSA) | M2 | 84,57 | 13,75 | 17,71 | 1.231,49 | 1.380,41 |
| | C1081 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA | M2 | 108,14 | 9,74 | 11,64 | 845,39 | 1.064,95 |
| 7.2 | C1101 | LATEX PVA 2 DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS (MASSA) | M2 | 78,14 | 13,75 | 17,72 | 1.445,89 | 1.982,50 |
| | | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/ TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS | M2 | 1,96 | 11,15 | 14,30 | 44,16 | 58,58 |
| | C1101 | LATEX PVA 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 3,65 | 12,34 | 15,90 | 48,98 | 82,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 5.833,09 |
| 8.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 8.1 | C1547 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 12,00 | 136,96 | 175,40 | 1.843,87 | 2.117,63 |
| 8.2 | C1548 | PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO | PT | 4,00 | 158,59 | 196,40 | 547,36 | 777,48 |
| 8.3 | C1781 | PONTO TELEFÔNICO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 8,75 | 14,21 | 19,79 | 34,21 |
| 8.4 | C1454 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 4,00 | 3,80 | 2,70 | 10,71 | 17,10 |
| 8.5 | C1456 | INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A 250V | UNI | 1,00 | 10,11 | 15,47 | 15,11 | 19,47 |
| 8.6 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UNI | 16,00 | 7,33 | 12,79 | 77,42 | 267,30 |
| 8.7 | C1459 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPACTA 2 LÂMPADAS DE 40W | UNI | 2,00 | 13,96 | 67,52 | 101,28 | 184,76 |
| 8.8 | C1460 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 8 DISJUNTORES, C/ BARRAMENTO | UN | 1,00 | 124,38 | 180,23 | 124,38 | 160,71 |
| | | SISTEMA MEDIÇÃO E CONTROLE REMOTO - CAP I (DETR FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 1,00 | 1.230,74 | 2.665,33 | 2.716,79 | 3.946,74 |
| 8.10 | 9844 | ARCONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 2,00 | 2.106,14 | 2.854,33 | 4.360,68 | 7.960,94 |
| | 9834 | AR CONDICIONADO QUENTE FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1,00 | 3.071,72 | 3.961,80 | 3.575,32 | 3.961,80 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 17.230,34 |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 9.1 | C1549 | PONTO HORÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 3,00 | 133,97 | 172,55 | 401,87 | 517,64 |
| 9.2 | C1550 | PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 1,00 | 120,75 | 155,82 | 120,75 | 155,82 |
| 9.3 | FSN-004 | DRENO PARA AR CONDICIONADO | PT | 4,00 | 22,50 | 28,98 | 90,00 | 115,94 |
| 9.4 | 00349 | BARRA DE LOUÇA BRANCA C/ CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL | UNI | 1,00 | 341,31 | 442,28 | 341,31 | 442,28 |
| 9.5 | C1552 | CHUVEIRO PLÁSTICO INSTALADO | UNI | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| 9.6 | C1553 | LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA S/ COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS | UN | 1,00 | 265,16 | 341,48 | 265,16 | 341,48 |
| 9.7 | C2491 | RALO SECO PVC PLÁSTICO | UNI | 1,00 | 17,23 | 19,28 | 17,23 | 19,28 |
| | | TOTAL DO ITEM 9.0 | | | | | | 1.921,13 |
| 10.0 | | DIVERSOS | | | | | | |
| 10.1 | C1472 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/ TINTA ASFALTICA | M2 | 2,17 | 1,54 | 1,54 | 33,75 | 33,75 |
| 10.2 | C2057 | PROTEÇÃO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS | M2 | 6,17 | 20,09 | 27,34 | 123,50 | 169,01 |
| | | TOTAL DO ITEM 10.0 | | | | | | 238,64 |
| | | TOTAL DA CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIO DOMINGÃO | | | | | | 51.059,71 |
| M | | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVANDERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA | | | | | | |
| 1.0 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | | |
| 1.1 | | ESCAVAÇÃO E CORTES | M2 | 3,00 | 19,35 | 26,98 | 58 | 81 |
| 1.2 | 01943 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (ABERTURA DE PORTA ROUPARIA) | M2 | 2,8 | 28,24 | 39,43 | 79,07 | 110,4 |
| 1.3 | 220 | RETIRADA E PORTAR E JANELAS INCLUSIVE DA PENTES (GRADE DE LAVANDERIA | M2 | 1,8 | 7,14 | 9,72 | 12,85 | 17,49 |
| 1.4 | 00127 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M2 | 2,76 | 11,46 | 14,97 | 31,67 | 41,35 |
| | | REMOÇÃO DE ENTULHO EM BOTA FORA (CAMINHÃO BASCULANTE 10M | M2 | 3,76 | 3,16 | 4,58 | 11,87 | 17,21 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 58,13 |
| 2.0 | | PAREDES E PAINEIS | | | | | | |
| 2.1 | C1468 | DIVISÓRIA PAINEL CEGO, MADEIRAMENTO DUPLO, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 62,81 | 86,22 | 113,62 | 5.327,49 | 7.120,50 |
| | 00073 | ALVENARIA TIJOLO CERAMICO C/ARG. MISTA CAL HIDRAT. 2 PESPAÇOM | M2 | 5,55 | 33,82 | 41,57 | 191,15 | 429,15 |
| | 00073 | CHAPIM PRÉ MOLDADO DE CONCRETO | ML | 4,48 | 104,91 | 138,25 | 470,21 | 665,4 |
| | 1806 | VERGA RETA E CONTRA VERGA CONCRETO ARMADO | M2 | 3,08 | 30,36 | 160,94 | 72,07 | 90,94 |
| | | TOTAL DO ITEM 2.0 | | | | | | 6.247,39 |
| 3.0 | | ESQUADRIAS E FERRAGENS | | | | | | |
| | 14497 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADO COMUM TIPO GIRO P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (INCLUSO ALIZARES), FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 4,00 | 70,11 | 221,50 | 280,47 | 886,16 |
| | 14477 | JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FIXO COM VIDRO LISO INCOLOR, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 2,52 | 222,05 | 283,45 | 559,45 | 714,29 |
| 3.1 | 992 | PORTA PEDRA EMBUTIDA (SEM ACESSÓRIOS) | M2 | 8,12 | 224,55 | 286,59 | 1.823,07 | 2.326,91 |
| | 1804 | FORNECIMENTO DO BATENTE DE MADEIRA | M | 25,83 | 28,14 | 35,92 | 726,78 | 927,51 |
| | 1806 | VERGA E CONTRA VERGA DE MADEIRA | M | 41,22 | 5,01 | 6,47 | 206,51 | 266,84 |
| 3.2 | 14481 | FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA | UNI | 4,00 | 84,44 | 108,80 | 337,83 | 435,22 |
| 3.3 | 14484 | DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" | UNI | 12,00 | 54,11 | 58,98 | 774,90 | 824,27 |
| | | TOTAL DO ITEM 3.0 | | | | | | 5.159,44 |
| 4.0 | | VIDROS | | | | | | |
| 4.1 | 977 | VIDRO LAMINADO MEIA CANA (LIXADO) (MASSA) (4mm) COLOCADO | M2 | 1,51 | 128,10 | 165,79 | 194,34 | 250,34 |
| | | TOTAL DO ITEM 4.0 | | | | | | 250,34 |
| 5.0 | | REVESTIMENTOS DE TETO | | | | | | |
| | 7492 | FORRO PVC, ANEXO 10 (R60 B OU 20) (R80 B) - FORNECIMENTO E MONTAGEM | M2 | 278,55 | 32,40 | 41,74 | 9.024,23 | 11.631,48 |
| | | TOTAL DO ITEM 5.0 | | | | | | 11.631,48 |
| 6.0 | | REVESTIMENTOS DE PAREDES | | | | | | |
| | | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS COM COLA-EMBORRACHA, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 3,00 | 2,92 | 2,19 | 10 | 0,00 |
| 6.2 | C1246 | EMBOCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:7 | M2 | 3,00 | 15,72 | 21,14 | 47,16 | 0,00 |
| 6.3 | 97260 | REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35cm APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 PELSIMPLES | M2 | 86,81 | 43,99 | 56,50 | 2.940,12 | 3.787,40 |
| 6.4 | C1126 | REVESTIMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA ACIMA DE 30 X 30 cm (900 cm2) (PAREDE/PISO) | M2 | 74,31 | 4,48 | 5,77 | 333,05 | 429,04 |
| | | TOTAL DO ITEM 6.0 | | | | | | 4.216,50 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 28 157
VISTO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | | REVESTIMENTO DE PISO | | | | | | |
| 7.1 | C2160 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3cm | M2 | 59,91 | 13,03 | 18,24 | 791,58 | 1.093,42 |
| 7.2 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO EM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 PEÇAS PEIA | M2 | 59,91 | 28,75 | 37,05 | 1.152,02 | 2.294,96 |
| 7.3 | C2161 | REJUNTAMENTO DE AZULEJO PRÉ FABRICADA JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30cM (900 cm2) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | M2 | 67,66 | 4,45 | 5,77 | 301,09 | 390,16 |
| | | TOTAL DO ITEM 7.0 | | | | | | 3.867,43 |
| 8.0 | | PINTURA | | | | | | |
| 8.1 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | M2 | 373,95 | 9,12 | 11,74 | 3.409,73 | 4.787,28 |
| 8.2 | C1295 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - NOVOS | M2 | 20,71 | 11,15 | 14,35 | 230,94 | 297,09 |
| 8.3 | C1280 | ESMALTE DUAS DEMÃOS EM SOLDRAS DE MADEIRA - NOVOS E EXISTENTES | M2 | 20,71 | 2,34 | 3,00 | 255,94 | 329,19 |
| | | TOTAL DO ITEM 8.0 | | | | | | 5.013,96 |
| 9.0 | | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | | |
| 9.1 | C1947 | PONTO ELÉTRICO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 13,00 | 136,96 | 176,42 | 1.780,46 | 2.294,15 |
| 9.2 | C1947 | PONTO ELÉTRICO MATERIAL E EXECUÇÃO - PARA AR CONDICIONADO | PT | 5,00 | 136,96 | 176,42 | 684,96 | 882,35 |
| 9.3 | C1494 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V | UN | 8,00 | 9,93 | 12,79 | 79,42 | 102,32 |
| 9.4 | C2484 | TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - NOVO PADRÃO | UN | 31,00 | 17,23 | 22,19 | 534,21 | 687,91 |
| 9.5 | C1966 | LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 2 LÂMPADAS DE 40W | UN | 23,00 | 75,69 | 97,50 | 1.740,87 | 2.242,50 |
| 9.6 | C2065 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES, C/ BARRAMENTO | UN | 1,00 | 124,38 | 160,23 | 124,38 | 160,23 |
| 9.7 | 11844 | AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 4,00 | 2.166,34 | 2.829,13 | 8.665,37 | 11.317,31 |
| 9.8 | 39554 | AR CONDICIONADO CUENTERRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM | UN | 1,00 | 3.275,30 | 3.961,62 | 3.275,32 | 3.961,62 |
| | | TOTAL DO ITEM 9.0 | | | | | | 21.648,41 |
| 10.0 | | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | |
| 10.1 | FNH-HC04 | DRENO PARA ARCONDICIONADO | PT | 5,00 | 22,50 | 28,99 | 112,50 | 144,92 |
| 10.2 | C1948 | PONTO HIDRÁULICO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5,00 | 133,96 | 172,56 | 669,78 | 862,81 |
| 10.3 | C1950 | PONTO SANITÁRIO MATERIAL E EXECUÇÃO | PT | 5,00 | 120,79 | 155,60 | 603,96 | 778,00 |
| | | TOTAL DO ITEM 11.0 | | | | | | 1.785,74 |
| | | TOTAL CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ROUPARIA E LAVANDERIA PARA JOGADORES DO TIME DE CASA | | | | | | 51.680,40 |
| N | | ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | | |
| 1.0 | | AQUISIÇÃO E PLANTIO DE GRAMA E ÁRVORES PARA PAISAGISMO | | | | | | |
| 1.1 | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M2 | 1.961,56 | 10,78 | 13,89 | 27.441,96 | 14.144,68 |
| | C3081 | ARVORE ITAUBA AMARELA | UN | 32,00 | 29,72 | 37,65 | 930,14 | 1.204,84 |
| | | TOTAL DO ITEM 1.0 | | | | | | 15.949,52 |
| | | TOTAL ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO | | | | | | 15.949,52 |
| | | TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | | | | | | 410.114,35 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R$ 410.114,35 (QUATROCENTOS E DEZ MIL CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

FORTALEZA/CE 24 DE MAIO DE 2019

**BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

**Livio Tito Pinto de Macedo**
**Sócio Administrador**

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
LIVIO TITO PINTO DE MACEDO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 2003023435865

BLOCO LOC. SERV. LTDA
Francisco Ossian Ribeiro
Engenheiro civil - CREA-CE
CREA - 329393

ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO OSSIAN RIBEIRO
CREA CE 329393
RNP/CE 061961942

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1158

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 29157
VISTO

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 19.874.617/0001-19
RUA SÃO LEOPOLDO, Nº 636, SALA 01, BAIRRO SANTA CE
FONE/FAX: (31) 3274-4714 / 97.6884-9903
EMAIL: LIVIO@MACCONSTRUCOES.COM.BR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINADO NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
ENDEREÇO: RUA IMPERATRIZ Nº 670 - BAIRRO PLANALTO HORIZONTE - HORIZONTE CE

DATA: 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 09 HORAS
TOMADA DE PREÇOS Nº 2019.05.06.1
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PLANO DE TRABALHO: Nº 0390/2019 - TP
DATA BASE: ABRIL/2019 PREÇO DATA BASE: SINAPI JAN/2019 | TAB. UMI (SEINFRA Nº 24.1) DESONERADA | CUB/CE
BDI = 29,82%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | % | VALOR R$ | DIAS 30 % | 30 | 60 % | 60 | 90 % | 90 | 120 % | 120 | 150 % | 150 | 180 % | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CONSTRUÇÃO DO MURO E CALÇADA DA ENTRADA DOS VISITANTES | 3,71% | 15.221,76 | 20,00% | 3.044,35 | 30,00% | 4.566,53 | 40,00% | 6.088,70 | 10,00% | 1.522,18 | | | | |
| B | CONSTRUÇÃO DOS SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. (ARQUIBANCADA LADO OESTE) | 13,78% | 56.179,29 | | | | | | | 40,00% | 22.471,71 | 30,00% | 16.853,79 | 30,00% | 16.853,79 |
| C | REVESTIMENTO EXTERNO DA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO PAVIMENTO TÉRREO DAS ARQUIBANCADAS DO SETOR OESTE | 3,14% | 12.895,13 | | | | | | | | | 50,00% | 6.447,57 | 50,00% | 6.447,57 |
| D | CONSTRUÇÃO DE BILHETERIA E ENTRADA DE VISITANTES | 41,24% | 168.124,14 | 20,00% | 33.624,83 | 30,00% | 50.737,24 | 30,00% | 50.737,24 | 20,00% | 33.624,83 | | | | |
| E | CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE ADMINISTRAÇÃO DOS TRANSPORTES | 2,78% | 11.453,97 | | | 20,00% | 2.290,79 | 30,00% | 3.436,19 | 30,00% | 3.436,19 | 20,00% | 2.290,79 | | |
| F | CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS PARA VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DAS AUTORIDADES | 0,28% | 1.137,82 | | | | | 40,00% | 454,81 | 30,00% | 341,11 | 30,00% | 341,11 | | |
| G | CONSTRUÇÃO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | 2,13% | 5.196,96 | | | | | 30,00% | 155,08 | 30,00% | 155,08 | 40,00% | 206,78 | | |
| H | CONSTRUÇÃO DA CASA DE BOMBAS DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | 0,28% | 1.132,84 | | | | | | | | | 100,00% | 1.132,84 | | |
| I | CONSTRUÇÃO DO PILTRO DO DIQUE DO SETOR DE TRANSPORTE | 0,37% | 1.328,44 | | | | | 30,00% | 398,53 | 30,00% | 398,53 | 40,00% | 531,38 | | |
| J | REVESTIMENTO CERÂMICO DA BILHETERIA E DA ENTRADA DO TIME DA CASA | 3,33% | 12.428,35 | | | | | 20,00% | 2.485,67 | 30,00% | 3.727,91 | 30,00% | 3.727,91 | 20,00% | 2.485,67 |
| L | CONSTRUÇÃO DE SALAS PARA ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO (DOMINGÃO) | 12,46% | 51.059,73 | 20,00% | 10.211,95 | 30,00% | 15.317,92 | 30,00% | 15.317,92 | 20,00% | 10.211,95 | | | | |
| M | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, ESCRITÓRIO E LAVANDERIA PARA JOGADORES DO TIME DA CASA | 15,04% | 61.649,40 | 20,00% | 12.337,88 | 30,00% | 18.506,82 | 30,00% | 18.506,82 | 20,00% | 12.337,88 | | | | |
| N | ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO | 2,89% | 10.649,32 | | | | | | | 40,00% | 6.379,73 | 30,00% | 4.784,80 | 30,00% | 4.784,80 |
| | TOTAL GERAL | 100,00% | 410.114,35 | | 59.419,00 | | 91.419,30 | | 97.580,57 | | 94.807,10 | | 36.316,96 | | 30.571,42 |
| | TOTAL SIMPLES | | | 14,49% | 59.419,00 | 22,29% | 91.419,30 | 23,79% | 97.580,57 | 23,12% | 94.807,10 | 8,86% | 36.316,96 | 7,45% | 30.571,42 |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 14,49% | 59.419,00 | 36,78% | 150.838,31 | 60,57% | 248.418,88 | 83,69% | 343.225,97 | 92,55% | 379.542,93 | 100,00% | 410.114,35 |

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR TOTAL DE R$ 410.114,35 (QUATROCENTOS E DEZ MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).

FORTALEZA/CE, 24 DE MAIO DE 2019

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Livio Tito Pinto de Macedo
Sócio Administrador

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
LIVIO TITO PINTO DE MACEDO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG 2001003329997

ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO OSSIAN RIBEIRO
CREA/CE 329393
RNP/CE 060687012

BLOCO LOC. SERV. LTDA
Francisco Ossian Ribeiro
Engenheiro civil - CREA-CE
CREA - 329393

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 30/122
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 416
Rubrica

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.874.677/0001-78
RUA SÃO LEOPOLDO, Nº 636, SALA 01, BAIRRO SANTA FE
FONES (85)3224 4714 / (85)986403965
EMAIL: LIVIO@MACCONSTRUCOES.COM.BR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
ENDEREÇO: RUA BATURITE Nº 670 - BAIRRO - PLANALTO HORIZOTNE - HORIZONTE -CE
DATA: 28 DE MAIO DE 2019, ÀS 09:00 HORAS
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.05.06.1
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PLANO DE TRABALHO: Nº 0390210 - 76
DATA BASE: ABRIL/2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. CE
ENCARGOS SOCIAIS: 87,01%
BDI = 28,82%

**PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS - ENCARGOS**

| | | |
|---|---|---|
| | **HORISTA** | |
| **JORNADA MENSAL DE TRABALHO** | | **220 H** |
| **JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO 220/30** | | **7,333 H** |
| **DESCANSO SEMANAL = 52 X 7,3333** | | **381,33 H** |
| **FERIADOS = 13 X 7,3333** | | **95,33 H** |
| **AUXÍLIO ENFERMIDADE = 15 X 7,3333 X 15%** | | **16,5 H** |
| **LICENÇA PATERNIDADE = 15 X 7,3333 X 19,4%** | | **7,11 H** |
| **DIAS DE CHUVA - FALTA - ETC 12,96 X 7,3333** | | **95,04 H** |
| **HORAS PRODUTIVAS P/ANO** | | **2.081,34 H** |
| | **GRUPO A** | |
| A1 | INSS | 0,00% |
| A2 | SESI | 1,50% |
| A3 | SENAI | 1,00% |
| A4 | INCRA | 0,20% |
| A5 | SEBRAE | 0,60% |
| A6 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 2,50% |
| A7 | SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO | 3,00% |
| A8 | F.G.T.S. | 8,00% |
| A9 | SECONI | 0,00% |
| **A** | **TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS** | **16,80%** |
| | **GRUPO B** | |
| B1 | REPOUSO SEMANAL REMURENARO | 17,87% |
| B2 | FERIADOS | 3,72% |
| B3 | AUXÍLIO - ENFERMIDADE | 0,91% |
| B4 | 13º SALÁRIO | 10,92% |
| B5 | LICENÇA PATERNIDADE | 0,08% |
| B6 | FALTAS JUSTIFICADAS | 0,73% |
| B7 | DIAS DE CHUVA | 1,65% |
| B8 | AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO | 0,12% |
| B9 | FÉRIAS GOZADAS | 10,42% |
| B10 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,03% |
| **B** | **TOTAL DOS ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A** | **46,45%** |
| | GRUPO C | |
| C1 | AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 6,35% |
| C2 | AVISO PRÉVIO TRABALHADO | 0,15% |
| C3 | FÉRIAS INDENIZADAS | 3,56% |
| C4 | DEPÓSITO RECISÃO S/ JUSTA CAUSA | 4,84% |
| C5 | INDENIZAÇÃO ADICIONAL | 0,53% |
| **C** | **TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DE A** | **15,43%** |
| | GRUPO D | |
| D1 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B | 7,80% |
| D2 | REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO | 0,53% |
| **D** | **TOTAL DE REINCIDÊNCIA DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO** | **8,33%** |
| | GRUPO E | |
| E1 | | |
| **E1** | **TOTAL DOS GRUPOS SOCIAIS COMPLEMENTARES** | **0,00** |
| | **TOTAL ( A + B + C + D )** | **87,01%** |

FORTALEZA 24 DE MAIO DE 2019

**BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

Livio Tito Pinto de Macedo
Sócio Administrador

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
LIVIO TITO PINTO DE MACEDO
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 2003002345885

BLOCO LOC. SERV. LTDA
Francisco Ossian Ribeiro
Engenheiro civil - CREA-CE
CREA - 329393

ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO OSSIAN RIBEIRO
CREA-CE 329393
RNP-CE 0616631642

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1160
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 31/57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1164
Rubrica

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 28.874.677/0001-78
RUA SÃO LEOPOLDO, Nº 636, SALA 01, BAIRRO SANTA FÉ
FONES (85)3274 4714 / (85)986403965
EMAIL: LIVIO@MACCONSTRUCOES.COM.BR
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

BLOCO ENGENHARIA

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL HORACIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE
ENDEREÇO: RUA BATURITÉ Nº 670 - BAIRRO: PLANALTO HORIZOTNE - HORIZONTE -CE
DATA: 28 DE MAIO DE 2019, AS 09:00 HORAS
TOMADA DE PREÇOS Nº: 2019.05.06.1
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
PLANO DE TRABALHO: Nº 0390210 - 76
DATA BASE: ABRIL/2018 PREÇO BASE: SINAPI JAN/2018 E TAB. UNIF. SEINFRA Nº 24.1 (DESONERADA) / GOV. CE

| PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BDI (SERVIÇOS) | | | MATERIAIS |
|---|---|---|---|
| ITEM | CÓD. | VALORES ADOTADOS | % |
| | | | |
| | | | |
| 1.0 | ( AC ) | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | 3,00% |
| 2.0 | ( S - G ) | SEGURO + GARANTIA CONTRATUAIS | 0,80% |
| 3.0 | ( R ) | SRISCOS | 0,97% |
| 4.0 | ( DF ) | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,59% |
| 5.0 | ( L ) | LUCRO | 6,16% |
| | | | |
| 6.0 | | **IMPOSTOS** | **13,15%** |
| | | PIS | 0,65% |
| | | COFINS | 3,00% |
| | | ISSON | 5,00% |
| | | **CPRB** | 4,50% |
| | | | |
| | BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) * ( 1 + DF ) * ( 1 + L ) -1 / ( 1 - I ) | 28,82% |
| | | | |
| B.D.I (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS SERVIÇOS ADOTADO): | | | 28,82% ✓ |

O ISS COBRADO PELA PREFEITURA DE HORIZONTE É DE 5,00% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL (BRUTO)

FORTALEZA/CE 24 DE MAIO DE 2019

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
LIVIO TITO PINTO DE MACEDO
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 2001002343885

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Livio Tito Pinto de Macedo
Sócio Administrador

ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO OSSIAN RIBEIRO
CREA CE: 329393
RNP/CT: 0616631642

BLOCO LOC. SERV. LTDA
Francisco Ossian Ribeiro
Engenheiro civil - CREA-CE
CREA - 329393

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 32/157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1162
Rubrica



## COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS - PMH

**PMH - 001 - PORTA EM PVC P/ DIVISÓRIA (0,60 X 1,60) M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM**

Preço Adotado: 500,00 — Unid: UNID

| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAIS | | | | |
| PMH-001 | PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,60 X 1,60)M INCL. FECHADURA, DOBRADIÇA E FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UNI | 1 | 270,00 | 270,00 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 270,00 |
| | | | | Total Simples: | 270,00 |
| | | | | Encargos: | INCLUSOS |
| | | | | BDI: | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 270,00 |

**PMH - 002 - FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA E SUMIDOURO EM ANÉIS D=1,20M, H UTIL 1,70M**

Preço Adotado: 4393,22 — Unid: UNID

| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MÃO DE OBRA | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 9 | 6,47 | 58,24 |
| I2543 | SERVENTE | H | 5 | 4,39 | 21,93 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA | 80,17 |
| | MATERIAIS | | | | |
| 80130 | AREIA MEDIA | M3 | 0,75 | 41,34 | 31,00 |
| 00105 | CIMENTO PORTLAND | KG | 72,90 | 0,45 | 32,75 |
| 17954 | ANEL PRÉ MOLDADO DE CONCRETO D=1,20 H=0,50M | UNID | 4,00 | 107,85 | 431,40 |
| 07955 | TAMPA PRÉ MOLDADA DE CONCRETO P/FOSSA E SUMIDOURO DE D=1,20 | UNID | 1,00 | 149,19 | 149,19 |
| 17956 | LAJE DE FUNDO P/ FOSSA DE D=1,20 E E=0,10M | UNID | 1,00 | 149,40 | 149,40 |
| | | | | TOTAL DOS MATERIAIS | 767,34 |
| | SERVIÇOS | | | | |
| C2583 | TUBO DE PVC BRANCO P/ ESGOTO D=100MM (4") | M | 4,00 | 21,50 | 85,99 |
| C2781 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. 1,51 A 3,00M | M3 | 26,13 | 28,71 | 750,09 |
| C2860 | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA | M3 | 5,10 | 62,24 | 317,92 |
| C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 5,70 | 74,28 | 427,85 |
| C0074 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19cm) C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP=20cm | M3 | 22,51 | 59,58 | 1341,26 |
| C4445 | LAJE PRÉ FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2M | M2 | 6,36 | 84,48 | 538,04 |
| | | | | TOTAL SERVIÇOS | 3460,15 |
| | | | | Total Simples: | 4115,42 |
| | | | | Encargos: | 77,81 |
| | | | | BDI: | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL: | 4393,23 |

4393,22

**C0074 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - M2**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA | | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,5000 | 3,500,2 | 18,26 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,5000 | 3,67,2 | 19,20 |
| | | | | Total | 38,1655 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 80100 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0413 | 34,4609 | 1,42 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 6,1900 | 0,7391 | 4,57 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 6,1900 | 0,3967 | 81 |
| I2051 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 47,0000 | 0,2822 | 13,26 |
| | | | | Total | 21,1667 |
| | | | | Total Simples: | 59,67 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 59,67 |

**C4494 - DIVISORIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPE SIMPLES, PERFIL EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS | | | | | |
| I8319 | DIMEÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO | M2 | 1,0000 | 140,3100 | 140,31 |
| | | | | Total | 140,3100 |
| | | | | Total Simples: | 140,31 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 140,31 |

**C4496 - DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS | | | | | |
| I8317 | DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO | M2 | 1,0000 | 72,6850 | 72,96 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 33,157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1163
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 37,99 |

**C4448 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m - M2**

| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2381 | PEDREIRO | H | 0,3500 | 15,8405 | 5,54 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,3500 | 11,6324 | 4,07 |
| | | | | Total | 9,5156 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0169 | ACO CA-60 | KG | 0,7400 | 3,6555 | 2,71 |
| I1597 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 1,0000 | 12,9564 | 12,96 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2 1/2 X 18) | KG | 0,0300 | 8,8740 | 0,27 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 0,9700 | 3,7258 | 3,62 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm | M | 0,5500 | 6,3600 | 3,50 |
| I8275 | LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m | M2 | 1,0000 | 18,6307 | 18,63 |
| | | | | Total | 41,6808 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| C0540 | CONCRETO FVIBR. FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO | M3 | 0,0300 | 270,1525 | 8,11 |
| C1503 | LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO | M3 | 0,0300 | 172,2626 | 5,17 |
| | | | | Total | 13,2737 |
| | | | | Total Simples: | 64,57 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 64,57 |

**PMH - 003 - LASTRO DE CARVÃO VEGETAL**

Preço Adotado: 144,41 — Unid: UNID

| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MÃO DE OBRA | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 2 | 4,37 | 8,73 |
| | | | | TOTAL MÃO DE OBRA | 8,73 |
| | MATERIAIS | | | | |
| IMPH - 003 | CARVÃO VEGETAL | M3 | 1,13 | 113,60 | 127,19 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 127,19 |
| | | | | Total Simples | 135,92 |
| | | | | Encargos | 8,49 |
| | | | | BDI | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | 144,41 |

**PMH - 004 - DRENO PARA AR CONDICIONADO**

Preço Adotado: 21,25 — Unid: UNID

| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAIS | | | | |
| IPMH-003 | DRENO PARA AR CONDICIONADO | UNI | 1 | 21,25 | 21,25 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 21,25 |
| | | | | Total Simples | 21,25 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |

22,50

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 34/157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1161

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 BDI | 0,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | 21,25 |

**C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA - M2**

PREÇO ADOTADO: 115,48

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 10,6213 | 21,24 |
| | | | | Total | 21,24 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0537 | CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM | M2 | 1,0200 | 23,8819 | 24,36 |
| I1150 | ESMALTE SINTETICO | L | 1,0000 | 15,4435 | 15,44 |
| I1581 | PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" | M | 4,0000 | 11,8302 | 53,24 |
| I1725 | PREGO 15X15 | KG | 0,1500 | 8,1627 | 1,22 |
| | | | | Total | 94,23 |
| | | | | Total Simples | 115,48 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 115,48 |

**C1969 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL - M2**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,3800 | 11,3535 | 4,43 |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,5000 | 8,3350 | 20,84 |
| | | | | Total | 25,2641 |
| | | | | Total Simples | 25,26 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 25,26 |

**C1050 - DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA LEVE - M2**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I1530 | VENTILADOR | H | 0,5000 | 11,5075 | 5,75 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,0000 | 8,4879 | 8,49 |
| | | | | Total | 14,2658 |
| | | | | Total Simples | 14,27 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 14,27 |

**C2536 - TRANSPORTE HORIZONTAL ATÉ 50M DE MATERIAIS A GRANEL - M3**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,5000 | 8,2154 | 20,54 |
| | | | | Total | 20,5385 |
| | | | | Total Simples | 20,54 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 20,54 |

**C0707 - CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3**

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | | |
| I0078 | CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3 (CHI) | H | 0,2000 | 24,0629 | 4,8126 |
| | | | | Total | 4,8126 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,6000 | 7,7638 | 4,6583 |
| | | | | Total | 4,6583 |
| | | | | Total Simples | 9,47 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 9,47 |

**C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - M3**

PREÇO ADOTADO: 59,50

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,7000 | 11,6025 | 19,72 |
| | | | | Total | 19,72 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0111 | AREIA VERMELHA | M3 | 1,1000 | 35,1909 | 38,78 |
| | | | | Total | 38,78 |
| | | | | Total Simples | 58,50 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 59,50 |

**C2864 - LASTRO DE PÓ DE PEDRA - M3**

PREÇO ADOTADO: 40,69

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,3000 | 9,4051 | 12,23 |
| | | | | Total | 12,23 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I2403 | PÓ DE PEDRA | M3 | 1,1500 | 24,7488 | 28,46 |
| | | | | Total | 28,46 |
| | | | | Total Simples | 40,69 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 40,69 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | | | | |
| TEXTURA ADOTADA | [illegible] | | | UNIDADE | M2 |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO | TOTAL |
| | MAO DE OBRA | | | | |
| [illegible] | [illegible] | H | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | H | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | [illegible] |
| | MATERIAIS | | | | |
| [illegible] | [illegible] | UNIDADE | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 3 2157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 4165
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ENCARGOS | [illegible] |
| | | | | BDI | [illegible] |
| | | | | TOTAL GERAL | [illegible] |

| C0366 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) - M | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 31,65 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,3000 | 13,3263 | 4,00 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,4000 | 9,7859 | 3,91 |
| | | | | Total | 7,91 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| C0588 | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL | M2 | 0,2500 | 2,8887 | 0,72 |
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m | M3 | 0,0200 | 25,9326 | 0,52 |
| C3127 | AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP) | M3 | 0,0030 | 47,6595 | 0,14 |
| C3251 | CONFECÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m) | M | 1,0000 | 22,2632 | 22,20 |
| C3324 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA | M3 | 0,0007 | 214,9224 | 0,15 |
| | | | | Total | 23,74 |
| | | | | Total Simples: | 31,65 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 31,65 |

| C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 0,61 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,0750 | 8,1180 | 0,61 |
| | | | | Total | 0,61 |
| | | | | Total Simples: | 0,61 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 0,61 |

| C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO - M3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 28,28 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,3000 | 11,2982 | 3,39 |
| I2543 | SERVENTE | H | 3,0000 | 8,2966 | 24,89 |
| | | | | Total | 28,28 |
| | | | | Total Simples: | 28,28 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 28,28 |

| C1070 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,0500 | 11,3163 | 0,5658 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,5000 | 8,3099 | 4,1549 |
| | | | | Total | 4,7208 |
| | | | | Total Simples: | 4,72 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 4,72 |

| C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 11,36 | | | | |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | 0,2400 | 24,0538 | 5,77 |
| | | | | Total: | 5,77 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,7200 | 7,7608 | 5,59 |
| | | | | Total: | 5,59 |
| | | | | Total Simples: | 11,36 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 11,36 |

| C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM - M3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 3,56 | | | | |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0690 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP) | H | 0,0370 | 96,2870 | 3,56 |
| | | | | Total | 3,56 |
| | | | | Total Simples: | 3,56 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 36/57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1166
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 3,56 |

C2764 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m - M3

| PREÇO ADOTADO | 21,76 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12543 | SERVENTE | H | 2,6500 | 8,2125 | 21,76 |
| | | | | Total | 21,76 |
| | | | | Total Simples | 21,76 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 21,76 |

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA - M3

| PREÇO ADOTADO | 255,92 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12391 | PEDREIRO | H | 6,0000 | 12,9614 | 77,95 |
| 12543 | SERVENTE | H | 5,0000 | 8,5400 | 85,86 |
| | | | | Total | 163,81 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,3648 | 32,9033 | 12,03 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 189,5000 | 0,2873 | 32,56 |
| 11600 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO) | M3 | 1,1000 | 41,2978 | 47,53 |
| | | | | Total | 92,11 |
| | | | | Total Simples | 255,92 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 255,92 |

C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) - M3

| PREÇO ADOTADO | 311,11 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12391 | PEDREIRO | H | 8,5000 | 13,4429 | 114,26 |
| 12543 | SERVENTE | H | 9,2000 | 8,8715 | 80,62 |
| | | | | Total | 200,08 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,2160 | 35,7840 | 7,72 |
| 10441 | CAL HIDRATADA | KG | 30,9500 | 0,7357 | 22,77 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 30,9500 | 0,3074 | 9,52 |
| 12961 | TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 235,0000 | 0,2809 | 66,01 |
| | | | | Total | 106,03 |
| | | | | Total Simples | 311,11 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 311,11 |

311,89

C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO - M3

| PREÇO ADOTADO | 422,24 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12391 | PEDREIRO | H | 3,0000 | 11,5228 | 34,57 |
| 12543 | SERVENTE | H | 10,0000 | 11,5228 | 115,23 |
| | | | | Total | 149,80 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,5183 | 42,3074 | 28,55 |
| 10163 | AÇO CA-50 | KG | 15,0000 | 3,4662 | 62,39 |
| 10280 | BRITA | M3 | 0,6150 | 59,9172 | 36,85 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 268,5000 | 0,3567 | 132,31 |
| 11600 | PEDRISCO | M3 | 0,2639 | 54,4524 | 14,37 |
| | | | | Total | 272,44 |
| | | | | Total Simples | 422,24 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 422,24 |

C0818 - COLUNAS PIPE DIREITO DE 6m VÃO DE 20m - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10637 | AJUDANTE | H | 0,4400 | 11,9365 | 5,1521 |
| 11550 | MONTADOR | H | 0,7800 | 14,7375 | 11,4951 |
| | | | | Total | 19,6119 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO | KG | 4,9000 | 3,3727 | 16,5261 |
| | | | | Total | 16,5261 |
| | | | | Total Simples | 36,14 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 36,14 |

C0838 - PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER - M2

| PREÇO ADOTADO | 4,36 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10041 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,0400 | 10,4650 | 0,4187 |
| 12180 | PINTOR | H | 0,0900 | 12,9472 | 1,1653 |
| | | | | Total | 1,4537 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10011 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0110 | 8,2175 | 1,4537 |
| 11346 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,2750 | 0,9458 | 1,4537 |
| 11737 | PRIMER SINTÉTICO | L | 0,1320 | 16,5001 | 2,9074 |
| | | | | Total | 2,9074 |
| | | | | Total Simples | 4,36 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 4,36 |

C1332 - ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m - M2

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 37/152
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1167

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total | 40,7097 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0824 | COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO | KG | 12,1000 | 3,3644 | 40,7097 |
| | | | | Total | 40,7097 |
| | | | | Total Simples: | 90,35 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 90,35 |

| C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 39,35 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,3000 | 10,2092 | 13,27 |
| I0466 | CARPINTEIRO | H | 1,3000 | 12,6647 | 16,46 |
| | | | | Total | 29,56 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0965 | DESMOLDANTE PARA FORMAS | L | 0,4000 | 5,2049 | 2,08 |
| I1728 | PREGO 18X27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,1500 | 7,0611 | 1,06 |
| I1846 | SARRAFO DE 1"X4" | M | 0,5000 | 2,9725 | 1,49 |
| I1916 | TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm | M | 1,0000 | 5,0507 | 5,06 |
| | | | | Total | 9,68 |
| | | | | Total Simples: | 39,35 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 39,35 |

| C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA Dº 6,3 A 12,5mm | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço Adotado: 6,00 | | | | | Unid: KG |
| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| | MATERIAIS | | | | |
| I0163 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | KG | 0,02 | 8,37 | 0,16744 |
| I0162 | AÇO CA-50 | KG | 1,15 | 3,23 | 3,717168 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 3,884608 |
| | MAO DE OBRA | | | | |
| I0121 | ARMADOR FERREIRO | H | 0,08 | 14,63 | 1,170304 |
| I0040 | AJUDANTE DE ARMADOR FERREIRO | H | 0,08 | 11,65 | 0,9481472 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 2,1184712 |
| | | | | Total Simples | 6,003079 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |
| | | | | BDI | 0 |
| | | | | TOTAL GERAL | 6,0031792 |

| 96620 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 303,63 | | | | |
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,5300 | 14,7514 | 7,8183 |
| | | | | Total | 7,8183 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 2,5000 | 13,6740 | 34,1851 |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,5000 | 10,0412 | 25,1033 |
| | | | | Total | 59,2884 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 2,5000 | 34,6853 | 86,7132 |
| I0280 | BRITA | M3 | 2,5300 | 52,2136 | 132,1299 |
| I0801 | CIMENTO PORTLAND | KG | 70,0000 | 0,5500 | 38,5000 |
| | | | | Total | 236,5200 |
| | | | | Total Simples | 303,63 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 303,63 |

303,62

| C0830 - CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço Adotado: 278,78 | | | | | Unid: M3 |
| Codigo | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| | MATERIAIS | | | | |
| I1505 | PEDRISCO | M3 | 0,83 | 66,22 | 55,3526 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 294 | 0,44 | 129,3600 |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,8872 | 48,42 | 42,9540 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 226,6959072 |
| | EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | |
| I0682 | BETONEIRA ELETRICA 580L (CHP) | H | 0,714 | 20,58 | 14,6975 |
| | | | | TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 14,69752584 |
| | MAO DE OBRA | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 6 | 14,01 | 84,0717 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 84,0717792 |
| | | | | Total Simples | 325,47 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |
| | | | | BDI | 0 |
| | | | | TOTAL GERAL | 325,47 |

| 74202/001 - LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8cm, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço Adotado: 278,78 | | | | | Unid: M3 |
| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| | MATERIAIS | | | | |
| 74202/001 | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M/ E=8cm, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m2 | 1 | 19,63 | 19,6325 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 38/152
VISTO

FLS 1163

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,55 | 7,89 | 12,2232[illegible] |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 30,1893643 |
| | | | | Total Simples | 49,82 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |
| | | | | BDI | 0 |
| | | | | TOTAL GERAL | 49,82 |

C1428 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2391 | PEDREIRO | H | 3,0000 | 14,8388 | 44,516475 |
| I2543 | SERVENTE | H | 3,0000 | 10,8900 | 32,669271 |
| | | | | Total | 77,2062 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0080 | 37,6508 | 0,301206 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 0,5709 | 0,8121 | 0,46289275 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,8409 | 0,3196 | 0,90844859 |
| I1222 | GRADE DE FERRO | M2 | 1,0000 | 72,8062 | 72,806215 |
| | | | | Total | 74,5147 |
| | | | | Total Simples | 151,74 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 151,74 |

C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2391 | PEDREIRO | H | 3,3000 | 14,8519 | 44,943811 |
| I2543 | SERVENTE | H | 3,3000 | 11,0017 | 33,3048836 |
| | | | | Total | 77,9539 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0072 | 38,0139 | 0,27369984 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 0,4990 | 0,8199 | 0,4017543 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,8300 | 0,3429 | 0,98026506 |
| I1704 | PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N 14 | M2 | 1,0000 | 80,9472 | 80,947182 |
| | | | | Total | 82,3187 |
| | | | | Total Simples | 160,27 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 160,27 |

C1516 - JANELA DE FERRO TIPO CADILHO DE CORRER OU MAXIMAR - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2391 | PEDREIRO | H | 4,0000 | 14,6402 | 58,560744 |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 10,7536 | 21,5071872 |
| | | | | Total | 80,0679 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0097 | 37,1464 | 0,36031808 |
| I0439 | CAIXILHO DE FERRO CORRER | M2 | 1,0000 | 145,6720 | 145,672 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | KG | 0,7300 | 0,8012 | 0,58487588 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,5700 | 0,3358 | 0,86357156 |
| | | | | Total | 147,5113 |
| | | | | Total Simples | 227,57 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 227,57 |

C4515 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I8133 | JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO | M2 | 1,0000 | 258,3900 | 258,3900 |
| | | | | Total | 258,3900 |
| | | | | Total Simples | 258,39 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 258,39 |

C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Preço Adotado: 278,78 — Unid: M3

| Codigo | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MATERIAIS | | | | |
| I1605 | PEDRISCO | M3 | 0,836 | 56,72 | 47,41617276 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 294 | 0,37 | 109,9717584 |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,8872 | 41,47 | 36,79321316 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 194,1811443 |
| | EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | | | |
| I3087 | BETONEIRA ELETRICA 580 L (CHP) | H | 0,714 | 17,63 | 12,58947469 |
| | | | | TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | 12,58947469 |
| | MAO DE OBRA | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 6 | 12,00 | 72,0134496 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 72,0134496 |
| | | | | Total Simples | 278,78 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |
| | | | | BDI | 0 |
| | | | | TOTAL GERAL | 278,78 |

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO - M3

PREÇO ADOTADO 73,52

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2391 | PEDREIRO | H | 2,0000 | 11,4771 | 22,95 |
| I2543 | SERVENTE | H | 6,0000 | 8,4260 | 50,57 |
| | | | | Total | 73,52 |
| | | | | Total Simples | 73,52 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 59157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1169

| PREÇO ADOTADO | 126,30 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02391 | PEDREIRO | H | 5,3000 | 11,6116 | 58,07 |
| 02543 | SERVENTE | H | 9,0000 | 8,5248 | 68,23 |
| | | | | Total | 126,30 |
| | | | | Total Simples | 126,30 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 126,30 |

| C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 33,82 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02391 | PEDREIRO | H | 1,3000 | 13,2519 | 13,25 |
| 02543 | SERVENTE | H | 1,1200 | 9,7212 | 10,90 |
| | | | | Total | 24,15 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0150 | 33,6243 | 0,50 |
| 00441 | CAL HIDRATADA | KG | 2,1800 | 0,7252 | 1,58 |
| 00805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,1800 | 0,3033 | 0,66 |
| 02081 | TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM | UN | 25,8000 | 0,2759 | 6,92 |
| | | | | Total | 9,67 |
| | | | | Total Simples | 33,82 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 33,82 |

| T4202/001 - LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M, E=8cm, C/VIGOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 49,82 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02391 | PEDREIRO | H | 1,0800 | 16,2719 | 16,27 |
| 02543 | SERVENTE | H | 1,1230 | 11,9482 | 13,36 |
| | | | | Total | 29,63 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | LAJE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÃOS ATÉ 3,50M, E=8cm, C/VIGOTAS E CAP C/CONC FCK= 20MPA, 38CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR. 3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M2 | 0,5300 | 40,3293 | 20,19 |
| | | | | Total | 20,19 |
| | | | | Total Simples | 49,82 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 49,82 |

| 87879 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 2,32 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02543 | SERVENTE | H | 0,5000 | 1,3950 | 0,84 |
| | | | | Total | 0,84 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA SARN, TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L | M2 | 0,3200 | 4,4000 | 1,49 |
| | | | | Total | 1,49 |
| | | | | Total Simples | 2,32 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 2,32 |

| C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preço Adotado: 17,85 | | | | | Unid: M2 |
| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| | SERVIÇOS | | | | |
| [illegible] | [illegible] | M2 | 0,265 | [illegible] | 4,77320296 |
| | | | | TOTAL SERVIÇOS | 4,77320296 |
| | MAO DE OBRA | | | | |
| 02391 | PEDREIRO | H | 0,6 | 12,57 | 7,5423264 |
| 02543 | SERVENTE | H | 0,6 | 9,23 | 5,5385424 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 13,0808664 |
| | | | | Total Simples | 17,85416936 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |
| | | | | BDI | 0 |
| | | | | TOTAL GERAL | 17,85416936 |

| C0075 - ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 - ESP=5 cm - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado: | 31,41 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02391 | PEDREIRO | H | 0,9000 | 13,3223 | 11,99 |
| 02543 | SERVENTE | H | 1,0800 | 9,7829 | 9,59 |
| | | | | Total | 21,58 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0131 | 33,6025 | 0,34 |
| 00441 | CAL HIDRATADA | KG | 1,5130 | 0,7291 | 1,10 |
| 00805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1,5130 | 0,3049 | 0,46 |
| 02082 | TIJOLO MACIÇO COMUM | UN | 46,0000 | 0,1723 | 7,93 |
| | | | | Total | 9,83 |
| | | | | Total Simples | 31,41 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 31,41 |

| C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02391 | PEDREIRO | H | 0,6000 | 20,1000 | 12,06 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 40152
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1170

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CE174 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 | M3 | 0.0250 | 300.3960 | 7.51 |
| | | | | TOTAL | 7.51 |
| | | | | Total Simples | 28.69 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 28,69 |

C4294 - FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18292 | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO | M2 | 1.0000 | 41.6707 | 41.67 |
| | | | | Total | 41.6707 |
| | | | | Total Simples | 41,67 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 41,67 |

C1617 - LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.4000 | 10.3248 | 4.13 |
| 12385 | PINTOR | H | 0.5000 | 12.7601 | 6.38 |
| | | | | Total | 10.5100 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.2500 | 0.3488 | 0.09 |
| 11480 | LIQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX | L | 0.1200 | 7.8617 | 0.94 |
| 12090 | TINTA LATEX | L | 0.2400 | 9.2974 | 2.23 |
| | | | | Total | 3.2779 |
| | | | | Total Simples | 13,75 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 13,75 |

C3860 - SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - UN

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 17556 | SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO CAP. 1,00 TR (FORN. E MONTAGEM) | UN | 1.0000 | 2.239.7940 | 2.239.7940 |
| | | | | Total | 2.239.7940 |
| | | | | Total Simples | 2.239,79 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 2.239,79 |

39844 - AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - UN

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39844 | AR-CONDICIONADO FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1.0000 | 2.196.3420 | 2.196.3420 |
| | | | | Total | 2.196.3420 |
| | | | | Total Simples | 2.196,34 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 2.196,34 |

39554- AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) - UN

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 39554 | AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | UN | 1.0000 | 3.875.3160 | 3.875.3160 |
| | | | | Total | 3.875.3160 |
| | | | | Total Simples | 3.875,32 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 3.875,32 |

C2858 - PINTURA HIDRACOR - M2

| PREÇO ADOTADO | 6,51 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12385 | PINTOR | H | 0.1300 | 12.7581 | 4.21 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.1500 | 9.3878 | 1.40 |
| | | | | Total | 5.61 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0.2000 | 0.3487 | 0.07 |
| 12353 | HIDRACOR | KG | 0.3500 | 2.3648 | 0.83 |
| | | | | Total | 0,90 |
| | | | | Total Simples | 6,51 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 6,51 |

C1993 - PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS) - M2

| PREÇO ADOTADO | 224,60 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 2.0080 | 11.5245 | 23.14 |
| 10495 | CARPINTEIRO | H | 2.0200 | 14.2288 | 28.74 |
| | | | | Total | 52.32 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11765 | PORTA DE FICHA EMBUTIDA | M2 | 1.0000 | 172.5788 | 172.58 |
| | | | | Total | 172.58 |
| | | | | Total Simples | 224,60 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 224,60 |

C1408 - FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA - M

| PREÇO ADOTADO | 15,56 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.3000 | 10.9584 | 3.29 |
| 10495 | CARPINTEIRO | H | 0.3000 | 13.5273 | 4.06 |
| | | | | Total | 7.35 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 41/157
VISTO

FLS 4132

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11819 | TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE-RODAPÉ | UN | 1.0000 | 0.9283 | 0.92 |
| 18274 | FORRAMENTO OU BATENTE DE MADEIRA, L = 15 cm | CJ | 0.2900 | 63.0814 | 12.11 |
| | | | | Total | 13.04 |
| | | | | Total Simples: | 25,56 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 25,56 |

25,52

C0842 - ALIZAR (GUARNIÇÃO) DE MADEIRA - M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 5,02 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.1000 | 11.2132 | 1.12 |
| 10468 | CARPINTEIRO | H | 0.1000 | 13.8690 | 1.39 |
| | | | | Total | 2.51 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11724 | PREGO | KG | 0.3200 | 7.7084 | 0.19 |
| 18268 | ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm | M | 1.3000 | 2.3526 | 2.35 |
| | | | | Total | 2.51 |
| | | | | Total Simples: | 5,02 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 5,02 |

C1362 - FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1.5000 | 13.8380 | 20.76 |
| 10468 | CARPINTEIRO | H | 1.5000 | 17.0850 | 25.63 |
| | | | | Total | 46.38 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11947 | TARGETA LIVRE-OCUPADO 60X65MM FAMA 1260L.F.719-AE | UN | 1.0000 | 18.7000 | 18.70 |
| | | | | Total | 18.70 |
| | | | | Total Simples: | 65,08 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 65,08 |

64,28

C1144 - DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 14,51 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 0.2500 | 7.9608 | 1.99 |
| 10468 | CARPINTEIRO | H | 0.2500 | 9.8250 | 2.46 |
| | | | | Total | 4.45 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11627 | DOBRADIÇA 3"X2 1/2" CROMADA | UN | 1.0000 | 9.6188 | 9.62 |
| 11597 | PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"X1 (NIM | UN | 6.0000 | 0.0734 | 0.44 |
| | | | | Total | 10.06 |
| | | | | Total Simples: | 14,51 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 14,51 |

C3246 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 16,72 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12381 | PEDREIRO | H | 0.6000 | 12.4279 | 7.46 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.5000 | 9.1335 | 5.48 |
| | | | | Total | 12.94 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| C0174 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:7 | M3 | 0.0230 | 168.9172 | 3.78 |
| | | | | Total | 3.78 |
| | | | | Total Simples: | 16,72 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 16,72 |

C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 51,77 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 11326 | LADRILHISTA | H | 0.7200 | 15.6240 | 11.25 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.7200 | 11.5172 | 8.29 |
| | | | | Total | 19.54 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 9407 | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2 | 1.1000 | 23.5865 | 25.95 |
| 9559 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 4.0000 | 1.5600 | 6.24 |
| | | | | Total | 32.19 |
| | | | | Total Simples: | 51,77 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 51,77 |

C1162 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 6,31 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 11326 | LADRILHISTA | H | 0.2300 | 12.5037 | 2.94 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.2300 | 9.4021 | 2.16 |
| | | | | Total | 5.11 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10113 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0.9500 | 1.5218 | 1.20 |
| | | | | Total | 1.20 |
| | | | | Total Simples: | 6,31 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 6,31 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 42157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1132

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total | 58.2000 |
| | | | | Total Simples: | 58.20 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 58.20 |

**C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x5000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2**

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16263 | FORRO PVC - LAMBRI (100x5000 OU 200x6000)mm | M2 | 1.0800 | 32.3888 | 32.40 |
| | | | | Total | 32.3888 |
| | | | | Total Simples: | 32.40 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 32.40 |

**C1121 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) - M2**

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11326 | LADRILHISTA | H | 0.2000 | 12.8501 | 2.42 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.2300 | 8.8758 | 1.77 |
| | | | | Total | 4.1902 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 40118 | ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0.1590 | 1.7189 | 0.29 |
| | | | | Total | 0.2901 |
| | | | | Total Simples: | 4.48 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 4.48 |

**87263 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 (m=1.50M)**

| preço adotado: | 43,90 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 11326 | LADRILHISTA | H | 0.7200 | 10.5748 | 7.61 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.7200 | 7.7652 | 5.59 |
| | | | | Total | 13.20 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 25x35cm (.) - DECORATIVA | M2 | 1.1000 | 15.9040 | 17.49 |
| | | | | Total | 30.70 |
| | | | | Total Simples: | 43.90 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 43.90 |

**C0674 - CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ AZULEJOS - M**

| PREÇO ADOTADO | 13,64 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10152 | AZULEJISTA | H | 0.6850 | 12.8238 | 7.6943 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0.4000 | 9.4156 | 3.7662 |
| | | | | Total | 11.4605 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10463 | CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 1.0000 | 2.1820 | 2.1820 |
| | | | | Total | 2.1820 |
| | | | | Total Simples: | 13.64 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 13.64 |

**85305 - TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO**

| PREÇO ADOTADO | 9,12 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.2000 | 10.9402 | 2.18 |
| 12395 | PINTOR | H | 0.2000 | 13.5206 | 4.06 |
| | | | | Total | 6.24 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11856 | SELADOR ACRILICO | L | 0.1900 | 8.1178 | 1.54 |
| 12079 | TEXTURA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO | KG | 0.3100 | 4.3000 | 1.33 |
| | | | | Total | 2.88 |
| | | | | Total Simples: | 9,12 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 9,12 |

**C2461 - TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2**

| PREÇO ADOTADO | 9,13 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0.2000 | 10.9564 | 2.19 |
| 12395 | PINTOR | H | 0.3000 | 13.5408 | 4.06 |
| | | | | Total | 6.25 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11856 | SELADOR ACRILICO | L | 0.1900 | 8.1268 | 1.54 |
| 12079 | TEXTURA ACRILICA | KG | 0.3100 | 4.3072 | 1.34 |
| | | | | Total | 2.88 |
| | | | | Total Simples: | 9,13 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0.00 |
| | | | | Valor Geral: | 9,13 |

**C2621 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3**

| PREÇO ADOTADO | 12,95 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12543 | SERVENTE | H | 1.7000 | 8.2060 | 13.95 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 43 157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1173
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total: | 55,2000 |
| | | | | Total Simples: | 55,20 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 55,20 |

**C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2**

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15293 | FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm | M2 | 1,0300 | 32,3985 | 32,40 |
| | | | | Total | 32,3985 |
| | | | | Total Simples: | 32,40 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 32,40 |

**C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE,PISO) - M2**

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 11328 | LADRILHISTA | H | 0,2000 | 12,0801 | 2,42 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,2000 | 8,8708 | 1,77 |
| | | | | Total | 4,1902 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10115 | ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,1650 | 1,7189 | 0,29 |
| | | | | Total | 0,2905 |
| | | | | Total Simples: | 4,48 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 4,48 |

**87269 -REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4 (M+1,50/M)**

| preço adotado | 43,90 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 11328 | LADRILHISTA | H | 0,7200 | 10,5746 | 7,61 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,7200 | 7,7652 | 5,59 |
| | | | | Total | 13,20 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | CERÂMICA ESMALTADA DIMENSÕES ATÉ 25x35cm (100 cm²) - DECORATIVA | M2 | 1,1800 | 15,9040 | 17,46 |
| | | | | Total | 30,70 |
| | | | | Total Simples: | 43,90 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 43,90 |

**C0674 - CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS - M**

| PREÇO ADOTADO | 13,64 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10152 | AZULEJISTA | H | 0,6000 | 12,8338 | 7,6943 |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,4000 | 9,4169 | 3,7668 |
| | | | | Total | 11,4610 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10465 | CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO | M | 1,0000 | 2,1820 | 2,1820 |
| | | | | Total | 2,1820 |
| | | | | Total Simples: | 13,64 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 13,64 |

**95305 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO**

| PREÇO ADOTADO | 9,12 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2000 | 10,9400 | 2,18 |
| 12386 | PINTOR | H | 0,3000 | 13,5206 | 4,06 |
| | | | | Total | 6,24 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 0,1800 | 8,1178 | 1,54 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE UMA DEMÃO | KG | 0,1100 | 4,3072 | 0,48 |
| | | | | Total | 2,88 |
| | | | | Total Simples: | 9,12 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 9,12 |

**C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS - M2**

| PREÇO ADOTADO | 9,13 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2000 | 10,9564 | 2,19 |
| 12386 | PINTOR | H | 0,3000 | 13,5408 | 4,06 |
| | | | | Total | 6,25 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11856 | SELADOR ACRÍLICO | L | 0,1800 | 8,1178 | 1,54 |
| 12079 | TEXTURA ACRÍLICA | KG | 0,2100 | 4,3072 | 1,34 |
| | | | | Total | 2,88 |
| | | | | Total Simples: | 9,13 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 9,13 |

**C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA - M3**

| PREÇO ADOTADO | 13,55 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,7000 | 8,2066 | 13,95 |
| | | | | Total | 13,95 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 44/57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 417
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 12,01 |

C2180 - REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02391 | PEDREIRO | H | 0,4000 | 9,5136 | 3,80 |
| 02543 | SERVENTE | H | 0,5568 | 9,5136 | 5,12 |
| | | | | Total: | 8,9232 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0363 | 32,1510 | 1,17 |
| 00805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 8,7500 | 0,2903 | 2,54 |
| | | | | Total: | 3,7113 |
| | | | | Total Simples: | 12,01 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 12,01 |

13,00

87269 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4- M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 02391 | PEDREIRO | H | 0,2500 | 18,0900 | 4,52 |
| 02543 | SERVENTE | H | 0,5500 | 13,2840 | 7,31 |
| | | | | Total: | 11,8287 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X25cm APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M2 PEI-5/PEI-4- M2 | M2 | 1,0000 | 16,9380 | 16,94 |
| | | | | Total: | 16,9380 |
| | | | | Total Simples: | 28,77 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 28,77 |

C0216 - ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm - KG

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00043 | AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO | H | 0,3800 | 13,5380 | 5,11 |
| 00121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,3800 | 17,0858 | 6,37 |
| | | | | Total: | 2,47 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00183 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | KG | 0,0200 | 9,7750 | 0,20 |
| 00163 | AÇO CA-50 | KG | 1,1500 | 3,7740 | 4,34 |
| | | | | Total: | 4,54 |
| | | | | Total Simples: | 7,01 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 7,01 |

C0840 - CONCRETO PIMBR, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - M3

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 00682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,7140 | 18,4311 | 13,16 |
| | | | | Total: | 13,16 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 02543 | SERVENTE | H | 6,0000 | 12,5490 | 75,29 |
| | | | | Total: | 75,29 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00130 | AREIA MEDIA | M3 | 0,8872 | 43,3500 | 38,46 |
| 00800 | CIMENTO PORTLAND | KG | 244,0000 | 0,3810 | 114,90 |
| 01804 | PEDRISCO | M3 | 0,8260 | 59,2875 | 48,96 |
| | | | | Total: | 202,96 |
| | | | | Total Simples: | 291,41 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 291,41 |

291,75

C4069 - BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) - M2

| PREÇO ADOTADO | 244,27 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 02391 | PEDREIRO | H | 1,2000 | 16,5981 | 20,29 |
| 02543 | SERVENTE | H | 2,3000 | 12,4087 | 24,82 |
| | | | | Total: | 45,10 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0050 | 46,2385 | 0,37 |
| 00805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,2000 | 0,3867 | 1,24 |
| 07804 | BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm | M2 | 1,0000 | 197,5545 | 197,56 |
| | | | | Total: | 199,17 |
| | | | | Total Simples: | 244,27 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 244,27 |

C0773 - CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - M2

| PREÇO ADOTADO | 64,04 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 00682 | BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) | H | 0,3200 | 15,9503 | 0,39 |
| | | | | Total: | 0,39 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 00121 | ARMADOR/FERREIRO | H | 0,8000 | 13,9595 | 11,17 |
| 00495 | CARPINTEIRO | H | 0,7000 | 13,9595 | 9,77 |
| 02391 | PEDREIRO | H | 0,3000 | 13,9595 | 4,19 |
| 02543 | SERVENTE | H | 1,0000 | 12,4087 | 12,41 |
| | | | | Total: | 36,40 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 00183 | ARAME RECOZIDO N 18 BWG | KG | 0,0200 | 7,8865 | 0,16 |
| 00108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0400 | 38,1875 | 1,53 |
| 00816 | MADEIRA E | M3 | 0,0100 | 3,0835 | 4,36 |
| 00528 | CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M) | M2 | 1,0000 | 11,4662 | 11,47 |
| | | | | | |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 45/57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1175
Rubrica

**C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 7,19 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,2500 | 9,3874 | 2,34 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,3100 | | 2,97 |
| | | | | Total | 5,31 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0072 | 32,4360 | 0,23 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,9200 | 0,2926 | 0,85 |
| | | | | Total | 1,08 |
| | | | | Total Simples: | 7,19 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 7,19 |

**C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 19,07 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,7800 | 12,4719 | 9,70 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,7800 | 9,1291 | 6,38 |
| | | | | Total | 15,08 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| C0171 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6 | M3 | 0,0200 | 198,7834 | 3,98 |
| | | | | Total | 3,98 |
| | | | | Total Simples: | 19,07 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 19,07 |

**C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 13,99 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,2500 | 14,0298 | 3,51 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,3300 | 17,1625 | 5,67 |
| | | | | Total | 9,17 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0365 | 33,5000 | 1,22 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 19,9500 | 0,3211 | 3,59 |
| | | | | Total | 4,82 |
| | | | | Total Simples: | 13,99 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 13,99 |

**C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 48,92 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I1328 | LADRILHISTA | H | 0,6000 | 14,6750 | 8,80 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,6000 | 12,7748 | 7,66 |
| | | | | Total | 16,47 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I9498 | CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 | M2 | 1,1000 | 22,6300 | 24,89 |
| I9508 | ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS | KG | 6,0000 | 1,4600 | 8,76 |
| | | | | Total | 33,65 |
| | | | | Total Simples: | 48,92 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 48,92 |

48,93

**C1129 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 5mm EM CERÂMICA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 5,51 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I1328 | LADRILHISTA | H | 0,2000 | 13,8228 | 2,76 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,2000 | 12,1748 | 2,43 |
| | | | | Total | 5,19 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0113 | ARGAMASSA PRÉ FABRICADA PARA REJUNTAMENTO | KG | 0,5830 | 1,5247 | 1,06 |
| | | | | Total | 1,06 |
| | | | | Total Simples: | 5,51 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 5,51 |

**C2116 - REBOCO C/ACABAMENTO LISO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1:5 ESP=5 mm - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,8000 | 12,7314 | 9,81 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,9600 | 9,5553 | 9,17 |
| | | | | Total | 18,98 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0108 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0061 | 31,2685 | 0,19 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 4,7700 | 0,2822 | 1,35 |
| I1249 | IMPERMEABILIZANTE | KG | 0,1000 | 4,7914 | 0,48 |
| | | | | Total | 2,01 |
| | | | | Total Simples: | 20,57 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 20,57 |

**C1915 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm - M2**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 24,79 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,0000 | 12,2972 | 12,30 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,1500 | 9,0352 | 10,39 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 46157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1176

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 1.4800 | 0,[illegible] | [illegible] |
| | | | | Total Simples: | 24,79 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 24,79 |

72110 - ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (CONF. PROJETO), FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 77,27 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 0031 | AJUDANTE | H | 1,2000 | 14,5081 | 17,4097 |
| 11858 | SERRALHEIRO | H | 0,8000 | 18,2729 | 14,6183 |
| 11870 | SOLDADOR | H | 0,8000 | 18,3275 | 14,6620 |
| | | | | Total | 46,74 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 72110 | ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO (CONF. PROJETO) FORNECIMENTO E MONTAGEM NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | VG | 0,9500 | 31,8185 | 30,2276 |
| | | | | Total | 30,23 |
| | | | | Total Simples: | 77,27 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 77,27 |

C4554 - TELHA DE ALUMÍNIO TRAPEZOIDAL e = 0,7mm - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇOS ADOTADO | 47,71 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 11536 | MONTADOR | H | 0,3000 | 19,1010 | 5,7303 |
| 12542 | SERVENTE | H | 0,3000 | 14,0254 | 4,2076 |
| | | | | Total | 9,9382 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11215 | GANCHO COM PORCA E ARRUELA | UN | 3,0000 | 1,7290 | 5,1886 |
| 11920 | TALA DE AJUSTE | UN | 3,0000 | 0,2569 | 0,7697 |
| 18434 | TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL e = 0,7mm | M2 | 1,0000 | 31,8160 | 31,8160 |
| | | | | Total | 37,7744 |
| | | | | Total Simples: | 47,71 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 47,71 |

C1338 - ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICAS, VÃO 10m - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 0041 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO | H | 1,0000 | 12,2474 | 12,2474 |
| 00436 | CARPINTEIRO | H | 2,0000 | 15,1213 | 15,1213 |
| | | | | Total | 27,3687 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11167 | FERRAGEM PARA TELHADOS | KG | 0,2300 | 8,2001 | 1,8860 |
| 11485 | MADEIRA (PEROBA) | M3 | 0,0179 | 2.195,8450 | 37,3804 |
| 11724 | PREGO | KG | 0,1000 | 8,4709 | 0,8471 |
| | | | | Total | 40,1135 |
| | | | | Total Simples: | 67,48 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 67,48 |

C2445 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E=6mm, INCLINAÇÃO 27% - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 32,09 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 0,2000 | 12,9638 | 2,5928 |
| 12670 | TELHADISTA | H | 0,2200 | 15,0956 | 3,3210 |
| | | | | Total | 5,9138 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10853 | CONJUNTO VEDAÇÃO ELÁSTICA | UN | 1,4200 | 0,3952 | 0,5611 |
| 11577 | PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 6X110MM | UN | 1,4200 | 0,7863 | 1,1307 |
| 2059 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA - 6MM | M2 | 1,1500 | 25,6894 | 24,8200 |
| | | | | Total | 26,7118 |
| | | | | Total Simples: | 32,09 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 32,09 |

C1806 - CUMEEIRA UNIVERSAL DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA - M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 0,1200 | 12,1546 | 1,4586 |
| 12670 | TELHADISTA | H | 0,1200 | 15,0662 | 1,8079 |
| | | | | Total | 3,2664 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10925 | CUMEEIRA FIBROCIMENTO UNIVERSAL (ONDULADA) | M | 0,9450 | 27,8183 | 26,2918 |
| | | | | Total | 26,2918 |
| | | | | Total Simples: | 29,83 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 29,83 |

C2252 - RUFO DE FIBROCIMENTO P/TELHA ONDULADA - M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10047 | AJUDANTE DE TELHADISTA | H | 0,0500 | 14,3638 | 1,1491 |
| 12670 | TELHADISTA | H | 0,0800 | 17,7342 | 1,4187 |
| | | | | Total | 2,5678 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11858 | RUFO FIBROCIMENTO (ONDULADA) | UN | 0,9400 | 43,7821 | 41,1552 |
| | | | | Total | 41,1552 |
| | | | | Total Simples: | 44,05 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 47 / 52
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 4177

C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - M2

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2391 | PEDREIRO | H | 0,2800 | 13,6181 | 3,81 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,0580 | 10,5181 | 10,52 |
| | | | | Total | 36,1598 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0810 | COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)DV | UN | 5,0000 | 2,8569 | 14,28 |
| | | | | Total | 14,2845 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| C0104 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0053 | 518,8155 | 2,75 |
| | | | | Total | 2,7492 |
| | | | | Total Simples | 53,19 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 53,15 |

C2673 - VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO - M2

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS | | | | | |
| I2252 | VIDRO COMUM FUMÊ, E = 4MM (COLOCADO) | M2 | 1,0000 | 128,7034 | 128,70 |
| | | | | Total | 128,7034 |
| | | | | Total Simples | 128,70 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 128,70 |

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA - M2

PREÇO ADOTADO 9,04

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,2000 | 11,1518 | 2,23 |
| I2395 | PINTOR | H | 0,3000 | 13,7822 | 4,13 |
| | | | | Total | 6,37 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,4000 | 0,3768 | 0,15 |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 0,7000 | 3,6031 | 2,52 |
| | | | | Total | 2,67 |
| | | | | Total Simples | 9,04 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 9,04 |

C3022 - PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM PAREDES - M2

PREÇO ADOTADO 13,55

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3500 | 10,9483 | 3,83 |
| I2395 | PINTOR | H | 0,4000 | 13,5387 | 5,41 |
| | | | | Total | 9,24 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,4000 | 0,3768 | 0,15 |
| I1488 | LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES | L | 0,1200 | 11,1304 | 1,34 |
| I2425 | SOLVENTE | L | 0,3500 | 18,5648 | 6,49 |
| I2530 | TINTA ESMALTE SINTETICO | L | 0,1700 | 14,0149 | 2,38 |
| | | | | Total | 4,30 |
| | | | | Total Simples | 13,55 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 13,55 |

C1206 - EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/PINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS - M2

PREÇO ADOTADO 11,15

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3000 | 11,6158 | 3,48 |
| I2395 | PINTOR | H | 0,3500 | 14,3356 | 5,02 |
| | | | | Total | 8,50 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1347 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,5000 | 0,3924 | 0,20 |
| I1512 | MASSA CORRIDA A BASE DE OLEO | KG | 0,4500 | 5,4358 | 2,45 |
| | | | | Total | 2,64 |
| | | | | Total Simples | 11,15 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 11,15 |

C3048 - PINTURA COM NATA DE CIMENTO EM DUAS DEMÃOS - M2

| | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,6000 | 5,7574 | 3,45 |
| | | | | Total | 3,4544 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0885 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,000 | 0,2702 | 0,54 |
| | | | | Total | 0,5279 |
| | | | | Total Simples | 3,83 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 3,83 |

73924/001 - PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA

Preço Adotado: 12,34

Unid: M2

| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAO DE OBRA | | | | |
| I2395 | PINTOR | H | 0,4 | 13,6 | 4,40800544 |
| I0045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,35 | 8,92 | 3,12128044 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 7,5300588 |
| | MATERIAIS | | | | |
| I0035 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,04 | 7,00 | 0,28003536 |
| I1199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/MADEIRAS | L | 0,13 | 5,41 | 0,70359432 |
| 73924/001 | PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFICIE METALICA | L | 0,8 | 11,76 | 9,4048334 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 48157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1178

| | |
|---|---|
| Total Geral | 18.03883488 |
| Encargos | INCLUSOS |
| BDI | 0 |
| TOTAL GERAL | 18.03883488 |

12,34

C2042 - PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,3400 | 11,5580 | 3,9297 |
| 12395 | PINTOR | H | 0,0800 | 14,4482 | 1,1557 |
| | | | | Total | 5,0853 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10031 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,1720 | 9,1760 | 1,5782 |
| 11246 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,2750 | 0,9478 | 0,2606 |
| 11737 | PRIMER SINTÉTICO | L | 0,1320 | 18,2913 | 2,4026 |
| | | | | Total | 3,8744 |
| | | | | Total Simples | 8,96 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 8,96 |

18,03

C1281 - ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER - M2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 5,00 | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,9700 | 9,7643 | 0,6849 |
| 12395 | PINTOR | H | 0,1300 | 12,0821 | 1,5720 |
| | | | | Total | 2,2569 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10031 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,0330 | 7,6808 | 0,2535 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,1760 | 12,8975 | 2,2700 |
| 11246 | LIXA PARA FERRO | UN | 0,2750 | 0,7933 | 0,2182 |
| | | | | Total | 2,7416 |
| | | | | Total Simples | 5,00 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 5,00 |

C1280 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Preço Adotado: 12,34 — Unid: M2

| Código | Descrição | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | MAO DE OBRA | | | | |
| 12395 | PINTOR | H | 0,9 | 12,94 | 5,1748544 |
| 10045 | AJUDANTE DE PINTOR | H | 0,35 | 10,47 | 3,6635514 |
| | | | | TOTAL MAO DE OBRA | 8,838678 |
| | MATERIAIS | | | | |
| 10031 | AGUARRAZ MINERAL | L | 0,04 | 8,22 | 0,3287378 |
| 11199 | FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS | L | 0,13 | 6,35 | 0,8255692 |
| 11100 | ESMALTE SINTETICO | L | 0,16 | 11,80 | 1,8878048 |
| 11247 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA | UN | 0,4 | 0,35 | 0,1401401 |
| | | | | TOTAL MATERIAIS | 3,3823356 |
| | | | | Total Simples | 12,2425136 |
| | | | | Encargos | INCLUSOS |
| | | | | BDI | 0 |
| | | | | TOTAL GERAL | 12,2425136 |

C1947 - PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 136,97 | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 3,0000 | 10,4127 | 31,24 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 3,0000 | 3,3053 | 9,92 |
| 12582 | SERVENTE | H | 3,0000 | 9,4995 | 28,50 |
| | | | | Total | 93,67 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10258 | CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2 | M | 12,0000 | 0,9216 | 11,06 |
| 10419 | CAIXA ESTAMPADA 3"X3" 4"X2" 4"X4" ; CHAPA 18 | UN | 1,0000 | 3,8763 | 3,88 |
| 10429 | CAIXA PASSAG. CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X50MM | UN | 1,0000 | 4,7394 | 4,74 |
| 10957 | CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" | UN | 1,0000 | 1,5685 | 1,57 |
| 10984 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A | UN | 2,0000 | 8,7129 | 17,43 |
| 11078 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" | M | 3,0000 | 1,9092 | 5,73 |
| 11165 | ESPELHO 4"X2" OU 3"X3" | UN | 1,0000 | 1,6604 | 1,67 |
| 11191 | FITA ISOLANTE | M | 3,0000 | 0,4599 | 1,38 |
| 11262 | INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P+T 10A | UN | 1,0000 | 14,2545 | 14,25 |
| 11409 | LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" | UN | 3,0000 | 0,7452 | 2,24 |
| | | | | Total | 42,11 |
| | | | | Total Simples | 136,97 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 136,97 |

136,99

C1494 - INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 9,93 | | | | |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| 10042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,2100 | 10,5771 | 2,22 |
| 12312 | ELETRICISTA | H | 0,2100 | 13,2148 | 2,78 |
| | | | | Total | 5,00 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11255 | INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES | UN | 1,0000 | 4,9377 | 4,94 |
| | | | | Total | 4,94 |
| | | | | Total Simples | 9,93 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 9,93 |

C1479 - INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 15,11 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |

BLOCOLOG E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 4957
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 4179

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total: | 6,73 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1363 | INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES | UN | 1,0000 | 6,7319 | 6,73 |
| | | | | Total: | 6,73 |
| | | | | Total Simples: | 15,11 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 15,11 |

C2484 - TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 17,23 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,2800 | 15,6544 | 4,63 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,2800 | 19,9332 | 5,78 |
| | | | | Total: | 10,41 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I2107 | TOMACA 2POLOS E TERRA | UN | 1,0000 | 6,8228 | 6,82 |
| | | | | Total: | 6,82 |
| | | | | Total Simples: | 17,23 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 17,23 |

C1644 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 75,69 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,1300 | 12,5665 | 13,82 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 1,1300 | 17,7004 | 17,27 |
| | | | | Total: | 31,09 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1364 | LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W COMPLETA COM LAMPADA | UN | 1,0000 | 44,5927 | 44,59 |
| | | | | Total: | 44,59 |
| | | | | Total Simples: | 75,69 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 75,69 |

C1663 - LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 50,47 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,5000 | 12,4754 | 6,2377 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 1,0000 | 15,5865 | 15,5865 |
| | | | | Total: | 21,8242 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I1361 | LUMINARIA FLUOR 1X40W COMPLETA C/ LAMPADA | UN | 1,0000 | 28,6443 | 28,6443 |
| | | | | Total: | 28,6443 |
| | | | | Total Simples: | 50,47 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 50,47 |

C4114 - ARANDELA APLICADA NA LATERAL DO PILAR EM ALUMÍNIO FUNDO PINTADO COM REFLETOR E ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA LÂMPADA VAPOR METALICO 400W MAIS REATOS E IGNITOR

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 722,17 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,5000 | 16,6949 | 8,3474 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 1,0000 | 20,1087 | 20,1087 |
| | | | | Total: | 28,1562 |
| MATERIAIS | | | | | |
| C4114 | ARANDELA APLICADA NA LATERAL DO PILAR EM ALUMINIO FUNDO PINTADO COM REFLETOR E ALUMINIO ANODIZADO E DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W MAIS REATOS E IGNITOR | UN | 1,0000 | 694,0183 | 694,0183 |
| | | | | Total: | 694,0183 |
| | | | | Total Simples: | 722,17 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 722,17 |

649,95

C1580 - SOQUETE DE BAQUELITE - PADRÃO POPULAR - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 5,49 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 0,1500 | 11,1681 | 1,6752 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 0,1500 | 13,9532 | 2,0930 |
| | | | | Total: | 3,7682 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I6130 | SOQUETE DE BAQUELITE (PADRÃO MUTIRÃO) | UN | 1,0000 | 1,7218 | 1,72 |
| | | | | Total: | 1,7218 |
| | | | | Total Simples: | 5,49 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 5,49 |

C2665 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 124,38 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0042 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | H | 1,2000 | 12,2059 | 14,64 |
| I2312 | ELETRICISTA | H | 1,2000 | 15,2499 | 18,30 |
| | | | | Total: | 32,95 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0193 | BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000 | 22,9424 | 22,94 |
| I0194 | BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000 | 22,5675 | 22,57 |
| I0195 | BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO | UN | 1,0000 | 18,6538 | 18,65 |
| I1754 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR ATÉ 6 DIVISÕES | UN | 1,0000 | 27,2684 | 27,27 |
| | | | | Total: | 91,43 |
| | | | | Total Simples: | 124,38 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 50157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1180
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Geral: | 124,36 |

C1141 - PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

preço adotado: 133,95

| | MAO DE OBRA | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,0000 | 11,0158 | 33,05 |
| 2320 | ENCANADOR | H | 3,0000 | 13,5967 | 40,80 |
| 0543 | SERVENTE | H | 2,5000 | 8,9000 | 22,25 |
| | | | | Total | 96,81 |
| | MATERIAIS | | | | |
| 0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0035 | 37,2130 | 0,13 |
| 0441 | CAL HIDRATADA | KG | 2,5000 | 0,7443 | 1,86 |
| 0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 2,5000 | 0,3112 | 0,78 |
| 0884 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM | UN | 2,0000 | 0,5412 | 1,08 |
| 0885 | COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 4,0000 | 1,0826 | 4,33 |
| 1293 | JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1" | UN | 1,0000 | 2,4222 | 2,42 |
| 1412 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM | UN | 2,0000 | 0,8563 | 1,72 |
| 1426 | LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM | UN | 1,0000 | 1,5426 | 1,54 |
| 1973 | TE PVC SOLDAVEL 32MM | UN | 1,0000 | 1,6847 | 1,68 |
| 2200 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4") | M | 1,2000 | 1,5765 | 1,89 |
| 2201 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1") | M | 1,5000 | 3,5567 | 17,09 |
| | | | | Total | 35,13 |
| | | | | Total Simples: | 131,95 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 133,95 |

133,96

C1153 - PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO - PT

preço adotado: 126,78

| | MAO DE OBRA | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 3,0000 | 10,6374 | 31,91 |
| 2320 | ENCANADOR | H | 3,0000 | 13,1333 | 39,40 |
| 0543 | SERVENTE | H | 2,5000 | 9,6442 | 24,11 |
| | | | | Total | 95,42 |
| | MATERIAIS | | | | |
| 0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,3040 | 35,9070 | 10,91 |
| 0441 | CAL HIDRATADA | KG | 3,0000 | 0,7187 | 2,16 |
| 0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,0000 | 0,3006 | 0,90 |
| 1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 1,0000 | 3,7897 | 3,79 |
| 1283 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM | UN | 2,0000 | 0,9148 | 1,83 |
| 1284 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM | UN | 1,0000 | 1,2415 | 1,24 |
| 2012 | TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 100MM (4") | UN | 1,0000 | 6,8280 | 6,83 |
| 2013 | TE PVC RIGIDO PARA ESGOTO - 40MM (1 1/2") | UN | 1,0000 | 1,8881 | 1,90 |
| 2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | M | 0,3380 | 5,5800 | 1,94 |
| 2194 | TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688) | M | 1,3000 | 2,6125 | 3,39 |
| 2195 | TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688) | M | 0,3000 | 3,4238 | 1,71 |
| | | | | Total | 25,36 |
| | | | | Total Simples: | 120,78 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 120,78 |

120,79

C0149 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL - UN

| | MAO DE OBRA | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,0000 | 12,5356 | 25,07 |
| 2320 | ENCANADOR | H | 2,0000 | 15,4771 | 30,95 |
| | | | | Total | 56,0252 |
| | MATERIAIS | | | | |
| 0170 | BACIA LOUÇA BRANCA COM SAIDA HORIZONTAL | UN | 1,0000 | 85,3150 | 85,32 |
| 0301 | BUCHA PLASTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1388 | 0,28 |
| 0435 | CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 146,3000 | 146,30 |
| 0846 | CONEXÃO 4"X40MM PARA BACIA C/SAIDA HORIZONTAL | UN | 1,0000 | 17,4251 | 17,43 |
| 1091 | ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 12,4927 | 12,49 |
| 1097 | ENGATE DE PVC | UN | 1,0000 | 2,8038 | 2,80 |
| 1160 | FITA DE VEDAÇÃO | U | 6,5600 | 0,1540 | 1,01 |
| 1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,2244 | 2,45 |
| 1925 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 16,1730 | 16,17 |
| | | | | Total | 287,3948 |
| | | | | Total Simples: | 343,42 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 343,42 |

343,41

C1619 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

| | MAO DE OBRA | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,7500 | 12,8716 | 35,39 |
| 2320 | ENCANADOR | H | 2,7500 | 14,9042 | 40,99 |
| | | | | Total | 76,3334 |
| | MATERIAIS | | | | |
| 0301 | BUCHA PLASTICA 6MM | UN | 2,0000 | 0,1335 | 0,27 |
| 1091 | ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 11,5685 | 11,57 |
| 1160 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 3,6400 | 0,1482 | 0,54 |
| 1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | UN | 1,0000 | 53,6178 | 53,62 |
| 1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,2754 | 2,55 |
| 1864 | SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 63,6949 | 63,69 |
| 2132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATORIO 1/2" | UN | 1,0000 | 49,3428 | 49,34 |
| 2272 | VÁLVULA DE METAL 1" | UN | 1,0000 | 10,9544 | 10,95 |
| | | | | Total | 191,2907 |
| | | | | Total Simples: | 265,47 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 265,47 |

265,46

C1472 - IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA - M2

| | MAO DE OBRA | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0543 | SERVENTE | H | 0,4000 | 10,3458 | 4,14 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 5152
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1132
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Total: | 4.8836 |
| | | | | Total Simples: | 9,02 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 9,02 |

C2210 - RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES - M2

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2361 | PEDREIRO | H | 0,0800 | 11,2862 | 0,90 |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,8000 | 8,2951 | 6,64 |
| | | | | Total | 7,54 |
| | | | | Total Simples: | 7,54 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 7,54 |

C0702 - CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE - M3

| EQUIPAMENTOS (CHORARIO) | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I0578 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) | H | 0,2400 | 45,7470 | 10,9793 |
| | | | | Total | 10,9793 |
| MAO DE OBRA | | | | | |
| I2543 | SERVENTE | H | 0,7200 | 14,7600 | 10,6272 |
| | | | | Total | 10,6272 |
| | | | | Total Simples: | 21,61 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 21,61 |

C2584 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - M

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,5200 | 11,7704 | 6,1206 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 0,5200 | 14,5222 | 7,5566 |
| | | | | Total | 13,6774 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0078 | ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC PERFURADO DE 100MM | UN | 0,2300 | 1,2633 | 0,2905 |
| I0351 | LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC | KG | 0,0230 | 24,5067 | 0,5636 |
| I2193 | TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688) | M | 1,0100 | 6,1744 | 6,2362 |
| | | | | Total | 7,2174 |
| | | | | Total Simples: | 20,89 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 20,89 |

C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - UN

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,4500 | 11,7704 | 5,2967 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 0,4500 | 13,8361 | 6,2531 |
| | | | | Total | 11,5124 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0026 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO | KG | 0,0500 | 30,1000 | 1,5050 |
| I1282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 1,0000 | 4,9078 | 4,9078 |
| I1888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO | L | 0,0800 | 22,2226 | 1,7778 |
| | | | | Total | 7,2906 |
| | | | | Total Simples: | 18,80 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 18,80 |

C2840 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - M3

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2543 | SERVENTE | H | 1,2000 | 11,7750 | 14,1299 |
| | | | | Total | 14,1299 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0126 | AREIA GROSSA | M3 | 1,1500 | 41,5460 | 47,7829 |
| | | | | Total | 47,7829 |
| | | | | Total Simples: | 62,42 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 62,42 |

C2842 - LASTRO DE BRITA - M3

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| I2543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 9,3224 | 18,6448 |
| | | | | Total | 18,6448 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0280 | BRITA | M3 | 1,1500 | 48,4753 | 55,7466 |
| | | | | Total | 55,7466 |
| | | | | Total Simples: | 74,39 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 74,39 |

C0350 - BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA C/ACESSÓRIOS E TUBO DE LIGAÇÃO - UN

| preço adotado | 175,58 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,5000 | 10,7660 | 16,15 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 1,5000 | 13,2553 | 19,88 |
| | | | | Total | 36,39 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0174 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA | UN | 1,0000 | 73,2720 | 73,27 |
| I0245 | BOLSA DE BORRACHA DE 1 1/2" PARA BACIA | UN | 1,0000 | 1,6070 | 1,61 |
| I0507 | BUCHA PLASTICA 8/M | UN | 2,0000 | 0,1190 | 0,24 |
| I1575 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS | UN | 2,0000 | 1,1274 | 2,25 |
| I1825 | TAMPA PLASTICA PARA BACIA | UN | 1,0000 | 16,4664 | 16,47 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 52157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1182

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 175,58 |

175,57

**C4635 - BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - UN**

preço adotado: 656,16

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,0000 | 11,5405 | 34,5309 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 3,0000 | 14,2111 | 42,6333 |
| | | | | Total | 77,1642 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10082 | ANEL DE VEDAÇÃO PARA BACIA | UN | 1,0000 | 0,9545 | 0,9545 |
| 10381 | BUCHA PLÁSTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1273 | 0,2545 |
| 11081 | ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 11,3547 | 11,3547 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5500 | 0,1414 | 0,0782 |
| 11282 | JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM | UN | 1,0000 | 4,1307 | 4,1307 |
| 11516 | MASSA PARA VIDRO | KG | 0,1000 | 5,6815 | 0,5682 |
| 11579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS | UN | 2,0000 | 1,2161 | 2,4321 |
| 18636 | ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL (PADRÃO ALTO) | UN | 1,0000 | 209,2779 | 209,2779 |
| 18651 | BACIA LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE (SEM ASSENTO) | UN | 1,0000 | 349,9749 | 349,9749 |
| | | | | Total | 578,9978 |
| | | | | Total Simples: | 656,16 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 656,16 |

656,17

**C2686 - VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO, ACOPLADO, D=50mm (1 1/2") - UN**

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,0000 | 13,4861 | 13,4861 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 1,0000 | 16,6629 | 16,6629 |
| | | | | Total | 30,1490 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10029 | ADESIVO PARA TUBO DE PVC RÍGIDO | KG | 0,0120 | 36,1112 | 0,4333 |
| 11888 | SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RÍGIDO | L | 0,0050 | 26,6606 | 0,1333 |
| 12203 | TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2") | M | 0,6000 | 7,2288 | 4,3373 |
| 12268 | VÁLVULA DE DESCARGA DE PVC S/REG. 1 1/2" | UN | 1,0000 | 87,4844 | 87,4844 |
| | | | | Total | 92,3683 |
| | | | | Total Simples: | 122,55 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 122,55 |

122,56

**C4490 - VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) - FORNECIMENTO E MONTAGEM - UN**

| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 18315 | VÃO DE PORTA - PORTA COMPLETA C/ FECHADURA TIPO CILINDRO, P/ DIVISÓRIAS EM GERAL (SEM REQUADRO) | UN | 1,0000 | 173,7270 | 173,7270 |
| | | | | Total | 173,7270 |
| | | | | Total Simples: | 173,73 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 173,73 |

**C1997 - PORTA PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm - UN**

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10152 | AZULEJISTA | H | 1,1000 | 14,0600 | 15,4660 |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,1000 | 13,1246 | 14,4370 |
| | | | | Total | 29,9030 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0010 | 35,6745 | 0,0357 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,4500 | 0,3218 | 0,1448 |
| 11731 | PORTA PAPEL DE LOUÇA BRANCA 15X15CM | UN | 1,0000 | 15,3191 | 15,3191 |
| | | | | Total | 15,4990 |
| | | | | Total Simples: | 42,32 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 42,32 |

**C2258 - SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA (15X15)cm S/ALÇA - UN**

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10152 | AZULEJISTA | H | 1,0000 | 17,9252 | 17,9252 |
| 12543 | SERVENTE | H | 1,0000 | 13,1630 | 13,1630 |
| | | | | Total | 31,0881 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10109 | AREIA MEDIA | M3 | 0,0010 | 45,4818 | 0,0455 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,4500 | 0,4102 | 0,1846 |
| 11840 | SABONETEIRA DE LOUÇA BRANCA SEM ALÇA 15X15CM | UN | 1,0000 | 21,4032 | 21,4032 |
| | | | | Total | 21,6333 |
| | | | | Total Simples: | 52,72 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 52,72 |

42,17

**C0680 - CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR - UN**

preço adotado: 94,83

| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,6000 | 13,7665 | 35,79 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 2,6000 | 16,9629 | 44,10 |
| | | | | Total | 79,89 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10416 | CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR | UN | 1,0000 | 19,1067 | 19,11 |
| 11992 | ENGATE DE PVC | UN | 1,0000 | 3,3834 | 3,38 |
| 12192 | TUBO DE PVC DE 1 1/2 PARA DESCARGA | UN | 1,0000 | 7,5544 | 7,55 |
| | | | | Total | 30,03 |
| | | | | Total Simples: | 94,83 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 53/57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1183

C0797 - CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO) - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 9,00 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2320 | ENCANADOR | H | 0,2500 | 15,5976 | 3,90 |
| | | | | Total | 3,90 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0796 | CHUVEIRO PLÁSTICO | UN | 1,0000 | 5,3440 | 5,34 |
| I1160 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,3380 | 0,1552 | 0,05 |
| | | | | Total | 5,10 |
| | | | | Total Simples | 9,00 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 9,00 |

C3017 - PIA DE AÇO INOX (1,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 166,68 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,0000 | 12,5237 | 25,05 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 2,0000 | 15,4623 | 30,92 |
| I2391 | PEDREIRO | H | 2,0000 | 15,4623 | 30,92 |
| I2543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 12,5237 | 25,05 |
| | | | | Total | 109,61 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,3150 | 42,3086 | 13,32 |
| I0159 | AÇO CA-60 | KG | 0,6000 | 3,5694 | 2,14 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 9,8300 | 0,3539 | 3,48 |
| I1805 | PEDRISCO | M3 | 0,0260 | 55,6365 | 1,45 |
| I1863 | SIFÃO CROMADO 2" | UN | 1,0000 | 54,9658 | 54,97 |
| I2264 | VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2" | UN | 1,0000 | 23,6612 | 23,66 |
| I2344 | FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4" | UN | 1,1000 | 3,9310 | 4,32 |
| I2487 | PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304 | UN | 1,0000 | 110,5364 | 110,54 |
| I2503 | TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR) | UN | 1,0000 | 26,9245 | 26,92 |
| | | | | Total | 257,07 |
| | | | | Total Simples | 166,68 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 166,68 |

C1615 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 265,46 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,7500 | 12,0771 | 33,21 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 2,7500 | 14,9035 | 40,98 |
| | | | | Total | 74,19 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0030 | BUCHA PLÁSTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1313 | 0,27 |
| I1091 | ENGATE CROMADO | UN | 1,0000 | 11,9080 | 11,91 |
| I1160 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,8400 | 0,1480 | 0,12 |
| I1344 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA | UN | 1,0000 | 53,5117 | 53,52 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS | UN | 2,0000 | 1,2755 | 2,55 |
| I1864 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2" | UN | 1,0000 | 62,5923 | 62,59 |
| I2132 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA P/LAVATÓRIO 1/2" | UN | 1,0000 | 48,0408 | 48,04 |
| I2273 | VÁLVULA DE METAL 1" | UN | 1,0000 | 10,0840 | 10,08 |
| | | | | Total | 191,26 |
| | | | | Total Simples | 265,46 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 265,46 |

C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,50x0,60)m - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 529,43 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I2391 | PEDREIRO | H | 1,4000 | 15,8203 | 22,15 |
| I2543 | SERVENTE | H | 1,8000 | 11,6173 | 20,91 |
| | | | | Total | 43,06 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0154 | BANCADA DE GRANITO C/1,50m E C=0,03m | M2 | 1,3200 | 294,4500 | 140,06 |
| I0616 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR | UN | 2,0000 | 66,9574 | 133,80 |
| I1513 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | KG | 0,6000 | 4,1400 | 2,48 |
| | | | | Total | 466,37 |
| SERVIÇOS | | | | | |
| S9116 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | M3 | 0,0021 | 431,1750 | 1,00 |
| | | | | Total | 1,00 |
| | | | | Total Simples | 529,43 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 529,43 |

C1752 - MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 282,46 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| I0043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 2,8000 | 12,3468 | 35,61 |
| I2320 | ENCANADOR | H | 2,8000 | 15,2435 | 44,21 |
| | | | | Total | 80,81 |
| MATERIAIS | | | | | |
| I0030 | BUCHA PLÁSTICA 8MM | UN | 2,0000 | 0,1363 | 0,27 |
| I1160 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,5600 | 0,1517 | 0,08 |
| I1315 | JOGO METAIS PARA MICTÓRIO | UN | 1,0000 | 28,2428 | 28,24 |
| I1524 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS | UN | 1,0000 | 171,2504 | 171,14 |
| I1579 | PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITÁRIOS | UN | 2,0000 | 1,3044 | 2,61 |
| | | | | Total | 202,45 |
| | | | | Total Simples | 282,46 |
| | | | | Encargos Sociais | INCLUSO |
| | | | | valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral | 282,46 |

282,43

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 54/57
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1181

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12391 | PEDREIRO | H | 1,2000 | 16,6639 | 20,00 |
| 2543 | SERVENTE | H | 2,0000 | 12,2386 | 24,47 |
| | | | | Total | 44,47 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 0108 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0060 | 43,5975 | 0,26 |
| 0605 | CIMENTO PORTLAND | KG | 3,2000 | 0,3814 | 1,22 |
| 7899 | RANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm | M2 | 1,0000 | 155,3225 | 155,32 |
| | | | | Total | 156,91 |
| | | | | Total Simples: | 201,38 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 201,38 |

C2083 - RALO SECO PVC RÍGIDO - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 27,23 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,9800 | 10,4436 | 10,23 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,9800 | 12,4642 | 12,21 |
| | | | | Total | 22,87 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 1770 | RALO SECO PVC 10 CM | UN | 1,0000 | 4,3622 | 4,36 |
| | | | | Total | 4,36 |
| | | | | Total Simples: | 27,23 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 27,23 |

C2501 - TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 39,66 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 0,8500 | 12,4672 | 10,60 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,8500 | 15,3925 | 13,08 |
| | | | | Total | 18,11 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,2800 | 0,1532 | 0,04 |
| 12130 | TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2 | UN | 1,0000 | 21,5113 | 21,51 |
| | | | | Total | 21,55 |
| | | | | Total Simples: | 39,66 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 39,66 |

C2271 - SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 87,15 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 10043 | AJUDANTE DE ENCANADOR | H | 1,3000 | 12,2052 | 12,21 |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,8500 | 15,3925 | 9,68 |
| | | | | Total | 22,15 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 0,2800 | 0,1532 | 0,04 |
| 11864 | SIFÃO METÁLICO TIPO COPO DN 1" X1 1/2" | UN | 1,0000 | 64,9275 | 64,93 |
| | | | | Total | 64,97 |
| | | | | Total Simples: | 87,15 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 87,15 |

C1898 - PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES CITUBO INOX PNE'S - M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 11530 | MONTADOR | H | 1,0000 | 12,1915 | 12,1915 |
| 12391 | PEDREIRO | H | 0,2500 | 17,1915 | 4,2979 |
| 2543 | SERVENTE | H | 0,3500 | 12,8242 | 4,4885 |
| | | | | Total | 25,9779 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10105 | AREIA GROSSA | M3 | 0,0005 | 47,0415 | 0,0235 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 0,1500 | 0,3934 | 0,0590 |
| 11648 | PEÇAS DE APOIO DEFICIENTE CITUBO INOX EM INOX | M | 6000 | 150,5328 | 150,5328 |
| | | | | Total | 150,6153 |
| | | | | Total Simples: | 176,52 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 176,52 |

C1242 - ENGATE PLASTICO (INSTALADO) - UN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 6,61 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,1500 | 16,3011 | 2,45 |
| | | | | Total | 2,45 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 11092 | ENGATE DE PVC | UN | 1,0000 | 4,3000 | 4,03 |
| 11180 | FITA DE VEDAÇÃO | M | 1,0000 | 0,1532 | 0,15 |
| | | | | Total | 4,17 |
| | | | | Total Simples: | 6,61 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 6,61 |

86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 93,60 | | | | |
| MAO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 2320 | ENCANADOR | H | 0,5500 | 16,0064 | 5,94 |
| | | | | Total | 5,94 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0000 | 89,6603 | 89,66 |
| | | | | Total | 89,66 |

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL Nº 55/157
VISTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1185
Rubrica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valor Geral: | 99,60 |

| 86881 - SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 7,10 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,3500 | 10,7907 | 3,78 |
| | | | | Total | 3,78 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0000 | 3,3240 | 3,32 |
| | | | | Total | 3,32 |
| | | | | Total Simples: | 7,10 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 7,10 |

| 86884 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 5,38 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,3500 | 4,0680 | 1,42 |
| | | | | Total | 1,42 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E | UN | 1,0000 | 3,9600 | 3,96 |
| | | | | Total | 3,96 |
| | | | | Total Simples: | 5,38 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 5,38 |

| 86915 - ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 60,11 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12320 | ENCANADOR | H | 0,3500 | 4,9863 | 1,75 |
| | | | | Total | 1,75 |
| MATERIAIS | | | | | |
| | TORNEIRA CROMADA DE MESA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1,0000 | 58,3638 | 58,36 |
| | | | | Total | 58,36 |
| | | | | Total Simples: | 60,11 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 60,11 |

| C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA, AUTO-ADESIVA - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 25,83 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 2391 | PEDREIRO | H | 0,0500 | 15,1353 | 0,76 |
| | | | | Total | 0,76 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 1501 | MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA | M2 | 1,1000 | 20,3110 | 22,36 |
| 11736 | PRIMER PARA MANTA PX | KG | 0,3250 | 8,3432 | 2,71 |
| | | | | Total | 25,06 |
| | | | | Total Simples: | 25,83 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 25,83 |

| C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| preço adotado | 20,99 | | | | |
| MÃO DE OBRA | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 12381 | PEDREIRO | H | 0,5000 | 13,5726 | 6,78 |
| 12541 | SERVENTE | H | 0,8000 | 9,9704 | 7,98 |
| | | | | Total | 14,77 |
| MATERIAIS | | | | | |
| 10109 | AREIA MÉDIA | M3 | 0,3343 | 34,4500 | 11,51 |
| 10805 | CIMENTO PORTLAND | KG | 8,2400 | 0,3507 | 2,89 |
| 11562 | PAPEL KRAFT BETUMADO DUPLO | M2 | 1,1500 | 2,6345 | 3,03 |
| | | | | Total | 17,43 |
| | | | | Total Simples: | 20,99 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 20,99 |

| C4493 - DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - M2 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PREÇO ADOTADO | 115,38 | | | | |
| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 18318 | DIVISÓRIA PAINEL PVC, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM AÇO | M2 | 1,0000 | 115,3800 | 115,38 |
| | | | | Total | 115,38 |
| | | | | Total Simples: | 115,38 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 115,38 |

| C3061 - ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO - UN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MATERIAIS | | Unidade | Coeficiente | Preço | Total |
| 6914 | ÁRVORE DE 1,50 a 2,00m C/ADUBO, TUTOR, COVA | UN | 1,0000 | 29,2245 | 29,22 |
| | | | | Total | 29,2245 |
| | | | | Total Simples: | 29,22 |
| | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | Valor Geral: | 29,22 |

| 74236/001 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 56/157
VISTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MÃO DE OBRA | | | | | | |
| 12543 | SERVENTE | H | 0,3000 | | 13,2840 | 3,99 |
| | | | | | Total | 3,99 |
| | | | | | Total | 10,7882 |
| | | | | | Total Simples: | 10,78 |
| | | | | | Encargos Sociais: | INCLUSO |
| | | | | | Valor BDI: | 0,00 |
| | | | | | Valor Geral: | 10,78 |

FORTALEZA 24 DE MAIO DE 2019

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Livio Tito Pinto de Macedo
Sócio Administrador

BLOCO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
LIVIO TITO PINTO DE MACEDO
SÓCIO ADMINISTRATIVO
RG: 20100-234[illegible]

Francisco Ossian Ribeiro

BLOCO LOC. SERV. LTDA
Francisco Ossian Ribeiro
Engenheiro civil - CREA-CE
CREA - 329393

ENGENHEIRO CIVIL
FRANCISCO OSSIAN RIBEIRO
CREA-CE 329393
RNP 0CE-26 6531642

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS 1186
Rubrica

BLOCO LOC. E SERVIÇOS LTDA
FL. Nº 57/57
VISTO