

## PROPOSTA DE PREÇOS

À

**Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Horizonte/CE**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2021.06.15.2** ✓

A empresa **ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, cadastrada no CNPJ sob o n° 63.551.378/0001-01, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei:

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta **TOMADA DE PREÇOS N° 2021.06.15.2**; ✓

(2) Que, até a presente data não existem fatos que nos impeçam de participar deste processo licitatório; ✓

(3) Que nos valores apresentados abaixo estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, inclusive a margem de lucro. ✓

Desta maneira, assumo o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a execução dos serviços descritos no edital e seus anexos, caso seja proclamada vencedora.

**OBJETO:** Contratação de empresa para serviços de pavimentação e drenagem da pista de atletismo do Estádio Domingão, no Município de Horizonte/CE, conforme projeto básico de engenharia.

Item	Especificação dos Serviços	VALOR TOTAL
	Pavimentação e drenagem da pista de atletismo do Estádio Domingão, no Município de Horizonte/CE	R\$ 401.298,52
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO R\$</b>		<b>R\$ 401.298,52</b>

**Valor global: R\$ 401.298,52 (Quatrocentos e Um Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos).**

**Prazo de Execução:** 180 (cento e oitenta) dias, iniciando no prazo máximo de 05 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Serviços, em conformidade com o cronograma físico-financeiro.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias. ✓

Razão Social: ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 63.551.378/0001-01

Endereço: Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 – Centro - Morada Nova – CE - Cep: 62.940-000

Cidade/UF: Morada Nova – CE

Cep: 62.940-000

• Declaramos ter pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo I - Projeto Básico deste edital.

• Declaramos expressamente que fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações;


Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

Atenciosamente.

Morada Nova - CE, 08 de julho de 2021.



**ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**  
CNPJ sob o nº 63.551.378/0001-01  
**Francisco Estenio Saraiva Maia**  
Representante Legal  
CPF nº 740.940.508-25



**JOÃO MOREIRA DE ANDRADE**  
Engenheiro Civil  
CREA nº 2417/D



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO DOMINGÃO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE  
 EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.06.15.2  
 FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÉS), SEINFRA 026.1 DESONERADA; BDI 26,14% E 26,27%

ITEM	TABELA	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNITÁRIO	B.D.I	P. UNITÁRIO + B.D.I	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL + B.D.I
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>										
1.0			CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
1.1			PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	266,07	26,14%	335,62	1.596,42	2.013,72
1.1.1	SINAPI	74209/001	TOTAL DO ITEM 1.0						1.596,42	2.013,72
<b>DRENAGEM</b>										
2.0			ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF_ 03/2016 - CALHA PRÉ-MOLDADA E TUBO PVC 200MM DE DRENAGEM	M3	173,40	53,77	26,27%	67,90	9.323,72	11.773,86
2.1	SINAPI	93358	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_ 08/2020 - CALHA PRÉ-MOLDADA E TUBO PVC 200 MM DE DRENAGEM.	M2	461,70	3,96	26,27%	5,00	1.828,33	2.308,50
2.2	SINAPI	101616	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS. TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_ 01/2018	M3	49,47	1.123,34	26,27%	1.418,44	55.571,63	70.170,23
2.3	SINAPI	97736								
2.4	SEINFRA ADAP SINAPI	C2727A	ASSENTAMENTO DE CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO	M	431,78	14,57	26,27%	18,40	6.291,03	7.944,75
2.5	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE AF_ 10/2017 - CALHA PRÉ-MOLDADA E TUBO PVC 200MM DE DRENAGEM	M3	92,76	32,60	26,27%	41,16	3.023,98	3.818,00
2.6	SINAPI	99255	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_ 12/2020	UN	6,00	584,13	26,27%	737,58	3.504,78	4.425,48
2.7	SINAPI	90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO. DN 200 MM. JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 01/2021	M	290,70	76,98	26,27%	97,20	22.378,09	28.256,04
2.8	SINAPI	100974	CARGA. MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	32,12	4,79	26,27%	6,05	153,85	194,33
<b>TOTAL DO ITEM 2.0</b>										
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>										
3.0			ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_ 07/2020	M3	319,65	2,09	26,14%	2,64	668,07	843,88
3.1	SINAPI	101115								
3.2	SINAPI	97113	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_ 11/2017	M2	3.196,49	1,65	26,14%	2,08	5.274,21	8.948,70
3.3	SEINFRA ADAP SINAPI	C0851A	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 30 MPa	M3	319,65	300,03	26,14%	378,46	95.904,69	128.891,19

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 12/09/2021  
 1682  
 Rubrica

ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 Francisco Estênio Saraiva Maia  
 Responsável

*(Handwritten signature)*



**ELETROCAMP**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ELETROCAMP SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.  
CNPJ: 63.551.378/0001-01 - CGC: 03.892664-2  
Avenida Manoel de Castro Filho, N° 1130 - Centro  
Morada Nova - CE  
E-mail: eletcamp@gmail.com / eletcamp@brisanet.com.br  
Fone/ Fax: (88) 3422. 1287 / (88) 3422. 1722

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO DOMINGÃO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE  
EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2021.06.15.2  
FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MÉS), SEINFRA 026.1 DESONERADA; BDI 26,14% E 26,27%

ITEM	TABELA	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	P. UNITÁRIO	B.D.I	P. UNITÁRIO + B.D.I	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL + B.D.I
3.4	SINAPI	92874	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	319,65	23,10	26,14%	29,14	7.383,92	9.314,60
3.5	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	4.730,81	11,73	26,14%	14,80	55.492,40	70.015,99
3.6	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	32,78	80,39	26,14%	101,40	2.635,18	3.323,89
3.7	SEINFRA ADAP SINAPI	C4209A	JUNTA DILATAÇÃO COM CORDA DE SISAL E ASFALTO OXIDADO (SECAO 1,5 x 3 cm)	M	638,82	12,17	26,14%	15,35	7.774,44	9.805,89
3.8	SEINFRA ADAP SINAPI	C4099A	POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER	M2	3.196,49	9,89	26,14%	12,48	31.613,29	39.892,20
3.9	SINAPI	74022/30	ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN	85,00	97,16	26,14%	122,56	8.268,60	10.417,60
TOTAL DO ITEM 3.0									214.336,63	270.393,61
TOTAL GERAL DA OBRA									318.008,46	401.298,52

Importa o presente orçamento no valor global de R\$ 401.298,52 (Quatrocentos e Um Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Morada Nova - CE, 08 de julho de 2021.

**ELETROCAMP**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA



*(Handwritten signature)*

ELETROCAMP SERV. E CONSTRUÇÕES LTDA  
Francisco Estênio Saraiva Maia  
Responsável

João Moreira de Andrade  
Eng.º Civil - CREA 24170





CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO DO ESTÁDIO DOMINGÃO, NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 2021.06.15.2

FONTE: SINAPI 01/2021 DESONERADA - ENCARGOS: 83,85% (HORA) E 47,76% (MES), SEINFRA 026.1 DESONERADA; BDI 26,14% E 26,27%

**COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO**

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>1.1.1</b>	<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO</b>		<b>M2</b>	31/01/2021			
		Serviços Auxiliares					
	2	0204417	SARRAFO NAO APARELHADO *2.5 X 7* CM. EM MACARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,0000000	4,25	4,25
	2	0204491	PONTALETE *7.5 X 7.5* CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,0000000	7,49	29,96
	2	0204813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, DE *2,0X 1, 125*M	M2	1,0000000	183,93	183,93
	2	0205075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1100000	10,57	1,16
		Sub-Total de MATERIAL				219,30	
		Serviços Auxiliares					
	A	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9196400	18,42	16,93
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8383604	14,78	27,17
	A	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,0100000	267,58	2,67
		Total de Serviços Auxiliares				46,77	
		Custo Direto Total				266,07	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				266,07	
		Preço Unitário Adotado				266,07	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>2.1</b>	<b>ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF</b>		<b>M3</b>	31/01/2021			
		Serviços Auxiliares					
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,8380958	14,78	53,77
		Total de Serviços Auxiliares				53,77	
		Custo Direto Total				53,77	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				53,77	
		Preço Unitário Adotado				53,77	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total	
	Insumo/Aux.	Descrição					
<b>2.2</b>	<b>PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M( ACERTO DO SOLO</b>		<b>M2</b>	31/01/2021			
		Serviços Auxiliares					
	A	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0938033	18,61	1,74
	A	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1407969	14,78	2,08
	A	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0036000	22,85	0,08
	A	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS. POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0036000	17,53	0,06
		Total de Serviços Auxiliares				3,96	
		Custo Direto Total				3,96	
		Taxa de BDI %		0,0000000		-	
		Total da Composição				3,96	
		Preço Unitário Adotado				3,96	

Item Serviço	Descrição do Serviço		Unidade	Coefficiente	Preço Unitário	Preço Total
	Insumo/Aux.	Descrição				
<b>2.3</b>	<b>PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS.</b>		<b>M3</b>	31/01/2021		