



OBRA:

CONSTRUÇÃO DE 06 (SEIS) ARENINHAS DO TIPO II, CAMPO DE 38,00 X 26,00 COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

LOCAL DA OBRA (RUA/BAIRRO/MUNICÍPIO/UF):

MUNICÍPIO DE HORIZONTE - CE

TABELA DE REFERÊNCIA:


SEINFRA 27.0 - SEM DESONERAÇÃO

BDI:

19,21%

DATA:

quarta-feira, 14 de abril de 2021

  
CHZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 11.757.747/0001-05

Sócio Administrador


Antonio Marcos Coutinho Gomes

CPF: 970.006.553-72


### COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR (R\$)		
		Valor BDI:	1,90		
		Valor Geral:	11,79		
C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	198,31		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	13,4136	40,2408
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	16,3584	49,0752
I2543	SERVEnte	H	2,5000	12,3408	30,8520
		Total:			120,1680
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0035	53,7984	0,1883
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,5000	0,7920	1,9800
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,5000	0,4032	1,0080
I0884	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 25MM	UN	2,0000	0,4248	0,8496
I0885	COTOVELO PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	4,0000	1,2672	5,0688
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	UN	1,0000	3,5856	3,5856
I1412	LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM	UN	2,0000	1,1160	2,2320
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 32X25MM	UN	1,0000	2,1312	2,1312
I1973	TE PVC SOLDAVEL 32MM	UN	1,0000	2,3976	2,3976
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4')	M	1,2000	2,1528	2,5834
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1')	M	5,0000	4,8312	24,1560
		Total:			46,1805
		Total Simples:			166,35
		Encargos Sociais:			INCLUSO
		Valor BDI:			31,96
		Valor Geral:			198,31
C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	180,23		
MAO DE OBRA		Unidade	Coefficiente	Preço	Total
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	3,0000	13,4136	40,2408
I2320	ENCANADOR	H	3,0000	16,3584	49,0752
I2543	SERVEnte	H	2,5000	12,3408	30,8520
		Total:			120,1680
MATERIAIS					
I0108	AREIA GROSSA	M3	0,0040	53,7984	0,2152
I0441	CAL HIDRATADA	KG	3,0000	0,7920	2,3760
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3,0000	0,4032	1,2096
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,0000	4,4352	4,4352
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	2,0000	1,0008	2,0016
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UN	1,0000	1,3392	1,3392

64  
73

  
Francisco Pascoal M. Sabóia  
Eng.º Civil CREA - CE: 50677  
RNP: 061178267-7

RAZÃO SOCIAL: MARQUINHOS CONSTRUÇÕES EIRELI-ME. CNPJ Nº 11.757.747/0001-05  
END: RUA SANTA TERZINHA, Nº 400 A, CENTRO, INDEPENDENCIA-CE, CEP Nº 63.640-000  
FONE (88) 9 9973-0161 (88) 9 9836-6304, E-mail: chz.projetos@hotmail.com

  
Paulo Anderson Alves Soares  
Registro: 0614135834  
CPF: 618173923-87  
Eng. Eletricista