

Projeto de Engenharia

### 4.3 VALETAS DE PROTEÇÃO E CANAIS

O dimensionamento hidráulico é feito através da fórmula de Manning e da equação da continuidade.

$$V = R^{2/3} \times i^{1/2} / n \text{ (fórmula de Manning)}$$

$$Q = A \times V \text{ (Equação da continuidade)}$$

Onde:

V = velocidade de escoamento, em m/s,

i = declividade longitudinal da valeta, em m/m;

n = coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional função do tipo de revestimento adotado


R = raio hidráulico, em m;

Q = vazão admissível na valeta, em m<sup>3</sup>/s;

A = área molhada, em m<sup>2</sup>.


Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

31/10/2011



5. MEMORIAL DE CÁLCULO

*[Handwritten signature]*



## 5.1 MEMORIAL DE CÁLCULO

### 5.2 VAZÃO DE PROJETO

Para o dimensionamento de todas as estruturas de drenagem da obra foi necessário calcular-se as vazões da área em estudo através das delimitações das Bacias de Drenagem onde foram calculadas informações fundamentais para tais dimensionamentos. Estão sendo apresentados a seguir os quadros com os cálculos do tempo de concentração de cada área de contribuição das Bacias em estudo.

Para uma melhor compreensão dos quadros a seguir, ver prancha PR 01

L= Comprimento da maior distância transversal.

$\Delta h$  = Diferença de Cota em "L".

Tc= Tempo de Concentração.

#### 5.2.1 Tempo de Concentração

Tabela 1 - Tempo de Concentração das áreas de contribuição das Bacias

VARIÁVEIS	TEMPO DE CONCENTRAÇÃO (tc)								
	ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	0,793	0,828	1,110	2,450	4,135	5,135	6,135	7,135	8,135
$\Delta h$	3,5	10,6	7,3	65,8	111	8	1	1	1
tc	26,920	18,470	29,991	32,011	39,15	41,15	43,15	45,15	47,15

Estão sendo apresentados a seguir os quadros com os cálculos da intensidade de chuva em cada área de contribuição das Bacias em estudo

T= Tempo de retorno;


Tc= Tempo de Concentração;

I= Intensidade de chuva.

#### 5.2.2 Intensidade de Chuva

Tabela 2 - Intensidade de Chuva das áreas de contribuição das Bacias

VARIÁVEIS	INTENSIDADE DE CHUVA (I)								
	ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
T									
tc	26,920	18,470	29,991	32,011	39,15	41,15	43,15	45,15	47,15
I	94,282	113,318	89,209	86,236	80,466	77,466	74,466	71,466	68,466



### 5.2.3 Vazões de Projeto

Tabela 3 - As vazões de projeto são apresentadas nos quadros abaixo:

VARIÁVEIS	VAZÃO DE PROJETO (Q)									Unid
	ÁREAS DE CONTRIBUIÇÃO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C	0,400	0,400	0,400	0,300	0,400	0,400	400	400	0,400	m <sup>3</sup>
I	94,282	113,318	89,209	86,235	80,892	100,624	160,936	163,499	143,927	m <sup>3</sup>
A	34,770	38,780	18,710	346,560	45,670	20,540	15,210	10,980	21,680	m <sup>3</sup>
Q	3,6424	4,8828	1,8546	24,9045	4,1048	2,2965	2,198	1,9947	3,4670	m <sup>3</sup>

Estão sendo apresentados a seguir os quadros com os cálculos com a soma das vazões das Bacias, que contribuem para os elementos de drenagem do projeto

### 5.3 GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

#### 5.3.1 Bueiro 09

A seguir detalha-se a SEÇÃO 01 (Seção circular) do bueiro 09

BUEIRO 09 (ÁREA 06)							
QUANTIDADE DE TUBOS	DIÂMETRO ADOTADO (mm)	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO (m/m)	VAZÃO DE PROJETO (m <sup>3</sup> /s)	DIÂMETRO MÍNIMO NECESSÁRIO (mm)	VELOCIDADE DA ÁGUA DENTRO DO TUBO (m/s)	ÁREA DE TOTAL OCUPADA NA TUBULAÇÃO (m <sup>2</sup> )	ÁREA DE TOTAL OCUPADA PELA ÁGUA (%)
1	1000	0,020	2,296	115	1,15	500	78

A seguir detalha-se a SEÇÃO 01 (Seção circular) do bueiro 10

BUEIRO 10 (ÁREA 07)							
QUANTIDADE DE TUBOS	DIÂMETRO ADOTADO (mm)	INCLINAÇÃO DA TUBULAÇÃO (m/m)	VAZÃO DE PROJETO (m <sup>3</sup> /s)	DIÂMETRO MÍNIMO NECESSÁRIO (mm)	VELOCIDADE DA ÁGUA DENTRO DO TUBO (m/s)	ÁREA DE TOTAL OCUPADA NA TUBULAÇÃO (m <sup>2</sup> )	ÁREA DE TOTAL OCUPADA PELA ÁGUA (%)
1	1000	0,025	2,720	931,41	1,15	500	83

PROJETO



A seguir detalha-se a SEÇÃO 01 (Seção celular): do bueiro 11 Maria Paula

Dados de Projeto	
Tipo de superfície	Terreno descampado
Intensidade da chuva de projeto	11,47
Área de contribuição	5 529,000,00
Declividade da valeta	0,007
Tipo Revest. da valeta	Concreto desempenado


Parâmetros	
Coef. escoam. sup	Min 0,10 Máx 0,15
Coef de Rugosida	Min 0,011 Máx 0,017
Altura da valeta	1,10
Largura da valeta	6,00

Cálculos	
Vazão de Contribuição	$Q_c = C I A / 360 000$ 26 424
Dimensionamento Hidráulico	
Perímetro molhado	$P = 2 * (\text{raiz}(b/2)^2 + h^2)$ 8,20
Área molhada	$A = b * h / 2$ 6,60
Raio hidráulico	$Rh = A / P$ 0,805
Velocidade da água	$V = (Rh^{2/3}) * (I^{1/2}) / n$ 4,258
Capacidade de vazão da valeta	$Q_{VA} = A * V$ 28,106

Verificação do dimensionamento -> OK, aprovado!

*[Handwritten signatures]*


SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

*[Handwritten marks]*

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



## 6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### 6.1 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DE DRENAGEM

#### 6.1.1 Materiais e Equipamentos

Todos os materiais e equipamentos a serem empregados na obra deverão satisfazer não só as especificações da ABNT com também às exigências da Prefeitura e da FISCALIZAÇÃO no que se refere à qualidade, modelo, marca e tipo.

Nenhum material poderá ser usado pela CONTRATADA sem prévia aceitação da FISCALIZAÇÃO, que poderá exigir exames ou ensaios de acordo com a ABNT.

A recusa da amostra importará na recusa do lote de material que ela representa.

O material ou equipamento que for recusado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser substituído por outro, sem ônus para a Prefeitura.

A CONTRATADA fornecerá à FISCALIZAÇÃO e manterá permanentemente atualizada uma lista dos fornecedores de materiais e equipamento empregados na obra.

A CONTRATADA é responsável pelo uso ou emprego na obra de material, equipamento, dispositivo, método de processos patenteados (a empregar-se ou incorporar-se a obra) cabendo-lhe pagar os devidos royalties e obter previamente as permissões ou licenças de utilização se necessário for.

A CONTRATADA tomará as providências para armazenamento e acondicionamento dos materiais e equipamentos. No tocante ao armazenamento de materiais necessários a confecção do concreto, deverá obedecer ao previsto nos artigos 31 e 33 de EB 1 1960 e suas atualizações.


#### 6.1.2 Serviços de Topografia

Por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA irá receber da Prefeitura plantas de locação das unidades a construir, referidas planialtimetricamente de marcos de concretos já implantados nas proximidades da respectiva área de serviço.

Os levantamentos topográficos serão executados com instrumentos de precisão. As medidas lineares devem ser executadas com trena de aço e sempre verificadas com duas mediadas taqueométricas, vante e ré.

Caberão à CONTRATADA os seguintes serviços:

EMPRESA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



- Locar cavas, tubulações, prédios, via de acesso, obras de arte interferências e demais elementos necessários à implantação da obra mediante supervisão da FISCALIZAÇÃO;
- Locar a posição do escoramento antes do início da escavação
- Locar forma para concreto e camadas de lastros de concreto magro ou de pedra britada.
- Indicar ou marcar, conforme o caso, as cotas de greide final da escavação das faces superiores das camadas prontas de brita e de concreto magro e demais elementos eventualmente necessários, mediante a supervisão da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá manter, durante o expediente da obra e no canteiro de trabalho, um topógrafo devidamente habilitado, dois auxiliares de topógrafo, materiais e equipamentos necessários aos serviços; e,

A CONTRATADA deverá aceitar as normas, métodos e processos determinados pela FISCALIZAÇÃO, no tocante a qualquer serviço topográfico sejam de campo como de escritório

#### 6.1.3 Limpeza do Terreno

A limpeza do terreno quando necessária compreenderá o desmatamento, a capina, roçada, destocamento, remoção e transporte de toda vegetação, solo vegetal, entulhos e blocos de pedra que atrapalhem os serviços nas áreas onde estes serão desenvolvidos

Somente serão derrubadas, mediante anuências dos órgãos competentes e aprovação da FISCALIZAÇÃO, as árvores que comprovadamente causem interferência com os serviços ou que tenham raízes prejudicadas pelas escavações, perdendo sua fixação.

O destino do material resultante da limpeza será indicado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO

Estas operações serão executadas com o uso de equipamentos adequados e serão completadas através de serviços manuais.

O controle dos serviços de limpeza do terreno será visual e a área da faixa a ser limpa será determinada pela FISCALIZAÇÃO.

#### 6.1.4 Demolição, Retirada e Reposição de Pavimento

Caberá à EMPREITEIRA a remoção e posterior reposição dos pavimentos atingidos salvo indicação específica em contrário





A cobertura das valas em ruas pavimentadas será efetuada conforme o tipo de pavimento existente, com equipamentos mecânicos ou manuais ou com ambos

A remoção do pavimento deverá ser restrita à largura indispensável para cada caso, inclusive na execução do remanejamento. Como o pavimento é em intertravado, deverá ser assegurada a estabilização da fiada à margem dos limites da vala.

A EMPREITEIRA será a única responsável pela salvaguarda dos materiais de pavimentação removidos e que poderão ser reempregados posteriormente

Os serviços serão pagos por metro quadrado de pavimento retirado e posto, medido pelo comprimento e largura da vala escavada



#### 6.1.5 Escavação

O processo a ser adotado na escavação dependerá da natureza do terreno, sua topografia, dimensões e volume a remover, visando-se sempre o máximo rendimento e economia

As valas para receberem os coletores deverão ser escavadas segundo a linha do eixo, sendo respeitados o alinhamento e as cotas indicadas no projeto com eventuais modificações determinadas pela Fiscalização.

A extensão máxima de abertura da vala deve-se observar as composições do local de trabalho, tendo em vista o trânsito, local e o necessário à progressão contínua da construção, levando em conta os trabalhos preliminares.





Quando necessário, os locais escavados deverão ser adequadamente escorados, de modo a oferecer segurança aos operários. Só serão permitidas valas sem escoramento para profundidade até 1,30 m.

Nas escavações efetuadas nas proximidades de prédios, edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser empregados métodos de trabalho que evitem ou reduzam, ao máximo, a ocorrência de quaisquer perturbações oriundas das escavações.

Não será considerado pela FISCALIZAÇÃO, qualquer excesso de escavações fora do limite pelos mesmos tolerados.

Qualquer excesso ou depressão no fundo da vala e/ou cava deverá ser preenchido com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade com predominância arenosa.

Só serão considerados nas medições volumes realmente escavados com base nos elementos constantes da Ordem de Serviço correspondente.

A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida de 0,10 a 0,15 m para a colocação de colchão (ou berço) de areia, pó de pedra ou outro material arenoso de boa qualidade convenientemente adensado. Quando a profundidade da escavação ou o tipo de terreno puderem provocar desmoronamentos, comprometendo a segurança dos operários, serão feitos escoramentos adequados.

Sempre que houver necessidade, será efetuado o esgotamento através de bombeamento, tubos de drenagem ou outro método adequado.


Quando a cota de base das fundações não estiver indicada nos Projetos ou a critério da FISCALIZAÇÃO, a escavação deverá atingir um solo de boa qualidade que possua características físicas de suporte compatíveis com a carga atuante no mesmo.

O solo de fundação, a critério da FISCALIZAÇÃO, poderá ser substituído por areia ou outro material adequado devidamente compactado a fim de melhorar as condições de trabalho do solo natural.

Em terrenos inconsistentes ou compressíveis deverá ser previamente efetuado um exame da resistência dos tubos aos esforços de flexão resultantes de carga de terra e eventuais cargas vivas.

O eixo das valas corresponderá rigorosamente ao eixo do tubo sendo respeitados os alinhamentos e as cotas indicadas na Ordem de Serviço, com eventuais modificações autorizadas pela FISCALIZAÇÃO.

Projeto



A extensão máxima de abertura da vala deve observar as imposições do local de trabalho, tendo em vista o trânsito local e o necessário à progressão contínua da construção levados em conta os trabalhos preliminares.

Quando o material do fundo da vala permitir o assentamento sem berço deverão ser produzidos rebaixos, sob cada bolsa ou luva ("cachimbo") de sorte a proporcionar o apoio da tubulação sobre o terreno, em toda a sua extensão.

Em qualquer caso, exceto nos berços especiais de concreto, a tubulação deverá ser assentada sobre o terreno ou colchão de areia, de forma que, considerando uma seção transversal do tubo, a sua superfície inferior externa fique apoiada no terreno ou berço em extensão equivalente a 60% do diâmetro externo, no mínimo.

O material escavado deverá ser colocado, de preferência em um dos lados da vala, a pelo menos 0,50 m de afastamento dessa, permitindo a circulação de ambos os lados da escavação.

Quando for o caso, durante as escavações, os materiais de revestimento bases e sub-base do pavimento das ruas e passeios serão depositados separadamente do material comum para que possam ser reaproveitados nas mesmas condições.

Deverão ser tomadas precauções para a boa marcha dos trabalhos de escavação, na ocorrência de chuvas. As sarjetas e "boca de lobo" deverão ficar desimpedidas para o recebimento de águas pluviais e adotadas providências para que não sejam carregados para elas detritos ou material escavado.


Todo material escavado e não aproveitável no reaterro das valas, deverá ser removido das vias públicas pela EMPREITEIRA, de maneira a dar, logo que possível, melhor condição de circulação, sendo depositados em locais previamente fixados pela FISCALIZAÇÃO. Não sendo permitido a permanência desse material nas vias após a conclusão do trecho.

A profundidade e a largura das valas serão as especificadas em projeto ou conforme as tabelas a seguir:

#### 6.1.6 Largura da Vala - Na Rua

Especial atenção deve ser dada a largura da vala junto ao topo do tubo pois ela é um fator determinante da carga de terra de recobrimento sobre o tubo. Para as larguras das valas terão as larguras, no máximo de 1,20 metros, para assentamentos de tubos com diâmetro de  $\varnothing 600$ mm.

*[Handwritten marks]*



### 6.1.7 Forma de Determinação de Volume (m<sup>3</sup>)

O volume será determinado da seguinte forma.

Toma-se a média das profundidades da camada de um trecho situado entre 02 (dois) piquetes consecutivos através da fórmula seguintes:

$$HM = \frac{h1 + h2}{2}$$

Onde, h1 é a profundidade no primeiro piquete e h2 a do segundo estando o trecho situado entre o primeiro e o segundo piquete, e assim sucessivamente até completar a distância entre 02 (dois) poços consecutivos;

Para a determinação da extensão total da vala considera-se a distância entre os lixos de 02 (dois) poços consecutivos;

A somatória dos resultados entre piquetes (inteiro ou fracionário) e o trecho compreendido entre 02 (dois) poços consecutivos, multiplicado pela média das profundidades e largura especificada, será o volume total escavado.

### 6.1.8 Natureza do Material

#### 6.1.8.1 Material de 1ª Categoria


Terra em geral, piçarra ou argila, rocha mole em adiantado estado de decomposição seixos rolado ou não, com volume máximo inferior a 0,15 m<sup>3</sup> ou qualquer que seja o teor de umidade que possuam susceptíveis de ser escavado com equipamentos de terraplanagem dotados de lâmina ou enxada, enxadão ou extremidade alongada se for manualmente

#### 6.1.8.2 Material de 2ª Categoria

Material com resistência à penetração mecânica inferior ao granito, argila dura, blocos de rocha de volume inferior a 0,5 m<sup>3</sup>, matacões e pedras de diâmetro médio superior a 15cm, rochas compactas em decomposição, suscetíveis de serem extraídas com o emprego de equipamentos de terraplanagem apropriados, com o uso combinado de rompedores pneumáticos

#### 6.1.8.3 Transporte Especial de Material Escavado

Em ruas de tráfego intenso, grande concentração de casas comerciais, localização de prédios educacionais ou públicos, a critério da concessionária, esta poderá exigir o transporte de todo o



material escavado, de forma a deixar a pista completamente desimpedida, a menos do local da vala.

Este material poderá ser transportado para um depósito anteriormente preparado ou para fora.

#### 6.1.8.4 Reaterro

Nos serviços de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações e na insuficiência desse, material de empréstimo, selecionado pela FISCALIZAÇÃO podendo a mesma determinar se necessário, o uso de areia.

O reaterro será executado com máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações e da tubulação e evitar o afundamento posterior dos pisos e do pavimento das vias públicas, por efeito de acomodações ou recalques.

De maneira geral, o reaterro será executado em camadas consecutivas consecutivamente apiloadas, manual ou mecanicamente, em espessura máxima de 0,20 m. Tratando-se de areia, o apiloamento será substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para que não haja carreamento de material.

Em nenhuma hipótese será permitido o reaterro das valas ou cavas de fundação quando as mesmas contiverem água estagnada, devendo a mesma ser totalmente esgotada, antes do reaterro.


Na hipótese de haver escoramento ou enseadeira, o apiloamento do material de reaterro junto aos taludes, deverá ser procedido de modo tal a preencher completamente os vazios oriundos da retirada do pranchamento.

A EMPREITEIRA só poderá reaterrar as valas depois que o assentamento tiver sido aprovado pela FISCALIZAÇÃO e depois de realizados os ensaios e testes por ela exigidos.

Cuidados especiais deverão ser tomados nas camadas inferiores do reaterro das valas até 0,30 m acima da geratriz superior dos tubos. Esse reaterro será executado com material granular fino preferencialmente arenoso, passando 100% na peneira #8" convenientemente molhado e adensado em camadas nunca superiores a 0,10 m, com cuidados especiais para não danificar ou deslocar os tubos assentados, precedendo-se o reaterro simultaneamente em ambos os lados da tubulação.

Quando o greide das vias públicas, sob os quais serão assentadas as tubulações apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carreamento do material, as camadas superiores do reaterro serão executadas com material selecionado preferencialmente com

PROPOSTA Nº 01/2014



elevada percentagem de pedregulho e certa plasticidade sendo feitas se necessarias recravas em concreto ou alvenaria, transversais à rede com as extremidades reentrantes no talude das valas.

Caso haja perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga ou ainda de carreamento de material, será executada proteção mecânica conveniente definida para cada caso pela FISCALIZAÇÃO.

Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro correrão a ônus exclusivo da EMPREITEIRA.

O reaterro da cava será pago por metro cúbico de cava aterrada medido diretamente na cava após compactação e corresponderá, no máximo, o volume de escavação da cava

Para efeito de medição de reaterro será descontado do volume medido na cava de fundação, o correspondente aos tubos de diâmetro igual ou superior a 400 mm e os componentes das redes e/ou infra-estrutura com volume superior a 1,00 m<sup>3</sup>

Não serão considerados para efeito de medição do volume de reaterro os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) para garantir eventuais recalques

O preço unitário de reaterro deverá compreender a aquisição escavação carga, transporte descarga, espalhamento, regularização, umedecimento compactação e todos os demais serviços e encargos necessários a execução do serviço

As recravas serão pagas por metro cúbico.


## 6.2 ESCORAMENTO

### 6.2.1 Generalidades

A CONTRATADA deverá executar as obras de proteção necessarias para reduzir o minimo à possibilidade de ocorrência de desmoronamento ou deslizamento devendo tomar as precauções que julgar convenientes para evitá-los. Em nenhum caso serão feitos pagamentos adicionais devido a prejuízo que possam ocorrer face à negligência durante a execução dos mesmos. Nos casos de valas e escavações com taludes verticais deverão ser efetuados os escoramentos necessários para a conservação destes

A proibição ou não exigência de maior ou menor grau de escoramento nas valas por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá a CONTRATADA de toda responsabilidade no caso de acidentes ou danos.

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO



Nos casos em que resultem defeitos de construção ou ocorram desmoronamentos ou deslizamentos em uma obra e que, no entender da FISCALIZAÇÃO, hajam sido ocasionados por negligências da CONTRATADA, devesse esta retirar o material desmoronado, deslizado ou que se encontre instável, e reparar a obra afetada. Isto se dará durante todo o período de vigência de garantia de estabilidade.

A retirada de material e a reparação da obra correrão, neste caso, por conta da CONTRATADA.

Não é permitido descer na vala o quadro de estroncas e longarinas já instalados, mas sim devem ser construídos novos quadros às maiores profundidades.

Onde há evidente necessidade de manter estabilidade das paredes da vala a critério da FISCALIZAÇÃO, o escoramento poderá ser deixado perdido.

De acordo com a natureza do terreno e a profundidade da vala, o tipo de escoramento apropriado estará definido na planta e perfil do projeto executivo.

Outros tipos de escoramento além dos definidos no projeto executivo poderão ser utilizados, por proposição da CONTRATADA. Neste caso, devesse ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO que, a seu exclusivo critério, poderá exigir memorial de cálculo justificativo.

A contenção deverá se elevar aproximadamente 30 cm acima do nível do terreno para impedir a entrada da água e detritos.

#### 6.2.2 Retirada de Escoramento

A retirada dos escoramentos das cavas devesse obedecer as seguintes prescrições:

O plano de retirada das peças devesse ser objeto de programa previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO;

A remoção da cortina de madeira devesse ser feita à medida que avancem aterra e compactação.

Uma vez atingido o nível inferior da última camada de estroncas, serão afrouxadas as peças de contraventamento (estroncas e longarinas), bem como os elementos auxiliares de fixação, tais como cunhas, consolos e travamentos; da mesma forma e sucessivamente serão retiradas as demais camadas de contraventamento;

As estacas e elementos verticais do escoramento serão removidos com utilização de dispositivos hidráulicos ou mecânicos, com ou sem vibração, e retiradas com auxílio de guindastes logo que o aterra atinja um nível suficiente, segundo estabelecido no plano de retirada.