

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARACA DA JUVENTUDE DO CATOLE
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLE
 BASE DE PREÇO: SCINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BDI ADOTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$
3.0 CONFINAMENTOS										
3.1	94273	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTXURAXCOMPRIENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,00	R\$ 42,14	R\$ 50,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0 SISTEMA DE DRENAGEM/CONFINAMENTO										
4.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	69,67	R\$ 2,28	R\$ 2,72	R\$ 158,85	R\$ 189,50	R\$ 158,85	R\$ 189,50
4.2	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	69,67	R\$ 5,30	R\$ 6,32	R\$ 369,25	R\$ 440,31	R\$ 369,25	R\$ 440,31
4.3	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	0,00	R\$ 4,90	R\$ 5,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.3.1	C2531-U	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	M3	69,67	R\$ 4,90	R\$ 5,84	R\$ 341,38	R\$ 406,87	R\$ 341,38	R\$ 406,87
4.4	94107	LASTRO DE BRITA	M3	69,67	R\$ 233,97	R\$ 278,92	R\$ 16.300,69	R\$ 19.432,36	R\$ 16.300,69	R\$ 19.432,36
4.5	83851	TUBO PVC CORRUGADO PERFORADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.	M	230,00	R\$ 41,36	R\$ 49,31	R\$ 9.512,80	R\$ 11.341,30	R\$ 9.512,80	R\$ 11.341,30
4.6	75029/1	TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFORADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,30	R\$ 56,36	R\$ 67,19	R\$ 3.398,51	R\$ 4.051,56	R\$ 3.398,51	R\$ 4.051,56
4.7	73881/1	GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER RT 14 P/ DRENAGEM TIPO	M2	319,33	R\$ 12,63	R\$ 15,06	R\$ 4.033,14	R\$ 4.809,11	R\$ 4.033,14	R\$ 4.809,11
4.8	C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	0,00	R\$ 427,92	R\$ 510,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8.1	C0632-U	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	10,00	R\$ 448,30	R\$ 534,42	R\$ 4.482,98	R\$ 5.344,20	R\$ 4.482,98	R\$ 5.344,20
4.9	C4025	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO	M	0,00	R\$ 187,35	R\$ 223,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.9.1	C4025-U	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPA EM CHAPA DE ALUMINIO CORRUGADO	M	94,00	R\$ 189,66	R\$ 226,10	R\$ 17.828,04	R\$ 21.253,40	R\$ 17.828,04	R\$ 21.253,40
5.0 ÁREA DE JOGO										
5.1	COMP 9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MISTURA ORGÂNICA	M²	126,90	R\$ 90,28	R\$ 107,62	R\$ 11.456,53	R\$ 13.656,98	R\$ 11.456,53	R\$ 13.656,98
5.2	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2018	M²	1269,00	R\$ 15,77	R\$ 18,60	R\$ 20.012,13	R\$ 23.857,20	R\$ 20.012,13	R\$ 23.857,20
5.3	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	M²	141,54	R\$ 22,48	R\$ 26,80	R\$ 3.181,92	R\$ 3.793,27	R\$ 3.181,92	R\$ 3.793,27
6.0 ALAMBRADO										
6.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	0,00	R\$ 209,96	R\$ 250,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.2.1	COMP 14	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE PINTURA	M2	433,55	R\$ 240,41	R\$ 286,60	R\$ 104.229,79	R\$ 124.253,48	R\$ 104.229,79	R\$ 124.253,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 400
 124.253,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEMIFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO: 19,21%
BDI ADOTADO: 112,76%
ENCARGOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$
6.3	92741	M3	0,00	R\$ 773,90	R\$ 922,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1.960.718,03
6.4	97094	M3	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
6.5	92741	M3	1,01	R\$ 773,90	R\$ 922,58	R\$ 781,64	R\$ 931,81	R\$ 931,81	
7.0	INSTALAÇÕES								
7.1.1	C4989	UN	0,00	R\$ 2.695,20	R\$ 3.212,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.2	C1187	M	0,00	R\$ 13,82	R\$ 16,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.3	91928	M	0,00	R\$ 6,50	R\$ 7,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.4	91984	M	0,00	R\$ 16,60	R\$ 19,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.5	91933	M	0,00	R\$ 15,74	R\$ 18,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.6	C0631	UN	0,00	R\$ 276,71	R\$ 329,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.7	74130/1	UN	0,00	R\$ 16,59	R\$ 19,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
7.1.8	91923	M	907,00	R\$ 6,96	R\$ 8,30	R\$ 6.312,72	R\$ 7.526,10	R\$ 7.526,10	
7.1.9	C4558-U	M	61,39	R\$ 8,95	R\$ 10,67	R\$ 549,27	R\$ 655,03	R\$ 655,03	
7.1.10	C1199-U	M	91,06	R\$ 36,06	R\$ 42,99	R\$ 3.284,16	R\$ 3.915,53	R\$ 3.915,53	
7.1.11	COMP 15	UN	4,00	R\$ 1.844,13	R\$ 2.198,42	R\$ 7.376,52	R\$ 8.793,68	R\$ 8.793,68	
7.1.12	COMP 17	UN	4,00	R\$ 214,12	R\$ 255,26	R\$ 858,48	R\$ 1.021,04	R\$ 1.021,04	
7.1.13	COMP 19	UN	16,00	R\$ 314,09	R\$ 374,43	R\$ 5.025,36	R\$ 5.990,88	R\$ 5.990,88	
7.1.14	COMP 23	UN	1,00	R\$ 3.392,13	R\$ 4.043,81	R\$ 3.392,13	R\$ 4.043,81	R\$ 4.043,81	
7.0	97 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : CERCA VIVA								
1.0	CERCA VIVA								
1.1	93358	M²	19,56	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ 1.430,82	R\$ 1.765,89	R\$ 1.765,89	
1.2	COMP 9	M²	19,56	R\$ 90,28	R\$ 107,62	R\$ 1.765,89	R\$ 2.305,05	R\$ 2.305,05	
1.3	98509	UN	117,35	R\$ 55,80	R\$ 66,52	R\$ 6.548,13	R\$ 7.957,12	R\$ 7.957,12	

COPIA AUTENTICADA
DEFINITIVAMENTE
2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BDI ADOTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%



PREFEITURA DE
HORIZONTE
 DE MÃOS DADAS COM VOCE.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO							TOTAL	R\$	1.960.718,03
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	
08 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : PISTA DE CAMINHADA									
MOVIMENTO DE TERRA									
1.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	
1.2	94273	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	0,00	R\$ 42,14	R\$ 50,24	R\$ -	R\$ -	
1.3	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	M2	0,00	R\$ 87,40	R\$ 104,19	R\$ -	R\$ -	
1.4	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	828,77	R\$ 16,11	R\$ 19,20	R\$ 13.351,48	R\$ 15.912,38	
09 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : PISTA DE SKATE									
LOCAÇÃO									
1.1	C1630	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	0,00	R\$ 6,60	R\$ 7,87	R\$ -	R\$ -	
ÁREA PLANA									
2.1	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	
2.2	94107	LASTRO DE BRITA	M3	0,00	R\$ 233,97	R\$ 278,92	R\$ -	R\$ -	
2.3	94965	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -	
2.4	85862	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-135, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	KG	0,00	R\$ 15,48	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -	
2.5	92873	LANCAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -	
2.6	72137	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP = 12mm, INCLUS, POLIMENTO (INTERNO)	M2	0,00	R\$ 119,43	R\$ 142,37	R\$ -	R\$ -	
3.0 OBSTÁCULOS									
3.1 OBSTÁCULO Nº 001									
3.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -	
3.1.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG C/IM/AREIA 1:4	M3	0,00	R\$ 486,17	R\$ 579,57	R\$ -	R\$ -	
3.1.3	95474	ALVENARIA EMBASAMENTO T/JOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM	M3	0,00	R\$ 563,85	R\$ 672,17	R\$ -	R\$ -	
3.1.4	94965	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -	
3.1.5	C0215	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%)/ DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	0,00	R\$ 15,41	R\$ 18,37	R\$ -	R\$ -	
3.1.6	C0217	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	0,00	R\$ 12,65	R\$ 15,08	R\$ -	R\$ -	



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI/10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO: 19,21%
BDI ADOPTADO:
ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
3.1.7	92265	0,00	R\$ 130,36	R\$ 156,40	R\$ -	R\$ -
3.1.8	92873	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -
3.1.9	87497	0,00	R\$ 78,35	R\$ 93,40	R\$ -	R\$ -
3.1.10	96985	0,00	R\$ 44,35	R\$ 52,87	R\$ -	R\$ -
3.1.11	74202/2	0,00	R\$ 181,48	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -
3.1.12	94965	0,00	R\$ 488,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -
3.1.13	85662	0,00	R\$ 15,48	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -
3.1.14	92341	13,60	R\$ 107,31	R\$ 127,93	R\$ 1.459,42	R\$ 1.739,85
3.1.15	C3506	0,00	R\$ 321,52	R\$ 383,29	R\$ -	R\$ -
3.1.15.1	C3506-U	19,60	R\$ 325,62	R\$ 388,18	R\$ 6.382,15	R\$ 7.606,33
3.1.16	C4326	0,00	R\$ 131,02	R\$ 156,19	R\$ -	R\$ -
3.1.16.1	C4326-U	19,60	R\$ 132,46	R\$ 157,91	R\$ 2.596,22	R\$ 3.095,04
3.1.17	87879	0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,94	R\$ -	R\$ -
3.1.18	87529	0,00	R\$ 36,17	R\$ 43,12	R\$ -	R\$ -
3.1.19	74245/1	27,72	R\$ 16,11	R\$ 19,20	R\$ 446,57	R\$ 532,22
3.2	OBSTÁCULO N° 002				R\$ 1.401,62	R\$ 1.670,87
3.2.1	93358	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -
3.2.2	95467	0,00	R\$ 486,17	R\$ 579,57	R\$ -	R\$ -
3.2.3	95474	0,00	R\$ 563,85	R\$ 672,17	R\$ -	R\$ -
3.2.4	94965	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -
3.2.5	C0215	0,00	R\$ 15,41	R\$ 18,37	R\$ -	R\$ -
3.2.6	C0217	0,00	R\$ 12,85	R\$ 15,08	R\$ -	R\$ -
3.2.7	92265	0,00	R\$ 130,36	R\$ 156,40	R\$ -	R\$ -
3.2.8	92873	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
403
M
02/11/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM IPI	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	PREÇO TOTAL SEM IPI	PREÇO TOTAL COM IPI
3.2.9	87497	M2	0,00	R\$ 78,35	R\$ 93,40	R\$ -	R\$ -
3.2.10	96995	M3	0,00	R\$ 44,35	R\$ 52,87	R\$ -	R\$ -
3.2.11	74202/2	M2	0,00	R\$ 181,48	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -
3.2.12	94965	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -
3.2.13	85662	KG	0,00	R\$ 15,48	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -
3.2.14	92343	M	8,30	R\$ 168,87	R\$ 201,31	R\$ 1.401,62	R\$ 1.670,87
3.3						R\$ 4.011,89	R\$ 4.782,60
3.3.1	93358	M3	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -
3.3.2	95467	M3	0,00	R\$ 486,17	R\$ 579,57	R\$ -	R\$ -
3.3.3	95474	M3	0,00	R\$ 563,85	R\$ 672,17	R\$ -	R\$ -
3.3.4	94965	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -
3.3.5	C0215	KG	0,00	R\$ 15,41	R\$ 18,37	R\$ -	R\$ -
3.3.6	C0217	KG	0,00	R\$ 12,65	R\$ 15,08	R\$ -	R\$ -
3.3.7	82265	M2	0,00	R\$ 130,36	R\$ 155,40	R\$ -	R\$ -
3.3.8	92873	M3	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -
3.3.9	87497	M2	0,00	R\$ 78,35	R\$ 93,40	R\$ -	R\$ -
3.3.10	96995	M3	0,00	R\$ 44,35	R\$ 52,87	R\$ -	R\$ -
3.3.11	74202/2	M2	0,00	R\$ 181,46	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -
3.3.12	94965	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -
3.3.13	85662	KG	0,00	R\$ 15,48	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ -
3.3.14	92341	M	5,50	R\$ 107,31	R\$ 127,93	R\$ 590,21	R\$ 688,62
3.3.15	C3506	M	0,00	R\$ 321,52	R\$ 383,29	R\$ -	R\$ -
3.3.15.1	C3506-U	M	6,80	R\$ 325,62	R\$ 388,18	R\$ 2.214,22	R\$ 2.602,40

PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº. 07/2022
COTAÇÃO Nº. 2.638/22

EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
 RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 SEMFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BASE DE PREÇO: 19,21%
 BDI ADOPTADO: 112,76%
 ENCARGOS:



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DISC. DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	R\$	R\$
3.3.16	C4328	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M	0,00	R\$ 131,02	R\$ 156,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.16.1	C4328-U	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CANTONEIRA EM AÇO SAC (3"X3"X5/16")	M	6,80	R\$ 132,46	R\$ 157,91	R\$ 900,73	R\$ 1.073,79	R\$	R\$
3.3.17	87879	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) ESPESSURA 0,5CM; PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.18	87529	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5	M2	0,00	R\$ 36,17	R\$ 43,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3.19	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	19,04	R\$ 16,11	R\$ 19,20	R\$ 306,73	R\$ 365,57	R\$	R\$
10 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUADRA DE VOLEI										
MOVIMENTO DE TERRA										
1.0	74205/1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA. PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	M3	0,00	R\$ 2,28	R\$ 2,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	96822	LASTRO DE AREIA MEDIA	M3	0,00	R\$ 144,26	R\$ 171,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 GABARITO										
2.1	C1630	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS, PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES	M2	0,00	R\$ 6,60	R\$ 7,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0 ALAMBRADO										
3.1	74244/1	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	0,00	R\$ 209,96	R\$ 250,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	COMP 14	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSIVE PINTURA	M2	340,72	R\$ 240,41	R\$ 286,60	R\$ 81.912,50	R\$ 97.650,35	R\$	R\$
3.3	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOIS	M2	54,19	R\$ 22,48	R\$ 26,80	R\$ 1.218,19	R\$ 1.452,29	R\$	R\$
4.0 INSTALAÇÕES										
4.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
4.1.1	C4987	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	0,00	R\$ 1.994,84	R\$ 2.377,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.2	91928	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	R\$ 6,50	R\$ 7,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.3	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJULO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	UN	0,00	R\$ 276,71	R\$ 329,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1.4	91929	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	338,63	R\$ 6,96	R\$ 8,30	R\$ 2.356,86	R\$ 2.810,63	R\$	R\$
4.1.5	91927	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	382,14	R\$ 4,72	R\$ 5,63	R\$ 1.803,70	R\$ 2.151,45	R\$	R\$
4.1.6	C4568-U	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	57,68	R\$ 8,95	R\$ 10,67	R\$ 516,08	R\$ 595,45	R\$	R\$
4.1.7	C1199-U	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")	M	65,21	R\$ 36,06	R\$ 42,99	R\$ 2.351,94	R\$ 2.803,38	R\$	R\$

SELO PERMANENTE DE LICITACAO
 205
 2810,63
 2151,45
 595,45
 2803,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARADA DA JUVENTUDE DO CATORÉ
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATORÉ
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BOI ADOTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,75%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESIGNAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$
4.1.8	COMP 15	POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 2000dbN, COMPRIMENTO 12m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 1.844,13	R\$ 2.198,42	R\$ 7.376,52	R\$ 8.793,68		R\$
4.1.9	COMP 16	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA 02 PROJETORES OU 02 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 179,72	R\$ 213,06	R\$ 714,89	R\$ 852,24		R\$
4.1.10	COMP 19	PROJETOR LED, 200W, TCC 6.500K (BRANCO FRIO), IRC >80, BIVOLT (110-220V), GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP66, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LUMENSW - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	R\$ 314,09	R\$ 374,43	R\$ 2.512,69	R\$ 2.995,44		R\$
4.1.11	C2784-U	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	3,56	R\$ 49,00	R\$ 58,41	R\$ 174,43	R\$ 207,94		R\$
4.1.12	C2921-U	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	3,56	R\$ 31,43	R\$ 37,47	R\$ 111,90	R\$ 133,39		R\$
4.1.13	COMP 25	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD4 (QUADRA VÓLEI), EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.395,51	R\$ 4.047,84	R\$ 3.395,51	R\$ 4.047,84		R\$
11 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : QUIOSQUE										
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1630	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	0,00	R\$ 6,60	R\$ 7,87	R\$ -	R\$ -		R\$
2.0	MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	93358	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -		R\$
2.2	96955	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	0,00	R\$ 44,35	R\$ 52,67	R\$ -	R\$ -		R\$
3.0	INFRA - ESTRUTURA									
3.1	87487	ALVENARIA EM TLOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,00	R\$ 76,35	R\$ 83,40	R\$ -	R\$ -		R\$
3.2	95467	EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.C/MIAREIA 1:4	M3	0,00	R\$ 486,17	R\$ 579,57	R\$ -	R\$ -		R\$
3.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	0,00	R\$ 730,76	R\$ 871,15	R\$ -	R\$ -		R\$
4.0	SUPERESTRUTURA									
4.1	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA, 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	0,00	R\$ 466,17	R\$ 579,57	R\$ -	R\$ -		R\$
4.2	94983	CONCRETO FCK=15MPA (1:2:5:3), INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	0,00	R\$ 442,29	R\$ 527,26	R\$ -	R\$ -		R\$
4.3	C0217	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	0,00	R\$ 12,65	R\$ 15,08	R\$ -	R\$ -		R\$
4.4	92778	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	0,00	R\$ 14,47	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ -		R\$
4.5	92973	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -		R\$
4.6	742021	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 160KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	18,48	R\$ 104,08	R\$ 124,08	R\$ 1.924,44	R\$ 2.294,24		R\$
5.0	PAREDES E PAINÉIS									

RECEBIDO
 R\$ 2.294,24
 2025
 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CÁTOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CÁTOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO:
BOL ADOTADO: 19,21%
ENCARGOS: 112,76%

PLMILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL SEM BDI	TOTAL	R\$	PREÇO TOTAL COM BDI
					SEM BDI	COM BDI				
5.1	COMP 8	ALVENARIA COM TILOS REFRAATÓRIO 6.5x10x20CM APARENTES, ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL	M2	0,00	R\$ 143,38	R\$ 170,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
6.0		COBERTURA					R\$ 7.675,52	R\$ 9.150,05		
6.1	C1336	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	0,00	R\$ 115,96	R\$ 138,24	R\$ -	R\$ -		
6.1.1	C1336-U	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	44,45	R\$ 119,24	R\$ 142,15	R\$ 5.300,22	R\$ 6.318,57		
6.2	94445	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO	M2	44,45	R\$ 39,68	R\$ 47,30	R\$ 1.763,78	R\$ 2.102,49		
6.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	0,00	R\$ 13,16	R\$ 15,69	R\$ -	R\$ -		
6.3.1	C0387-U	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	22,80	R\$ 14,11	R\$ 16,82	R\$ 321,71	R\$ 383,50		
6.4	94219	CUMEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	8,30	R\$ 28,25	R\$ 33,68	R\$ 234,48	R\$ 279,54		
6.5	C4464-U	EMBOCAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA	M	3,93	R\$ 14,08	R\$ 16,78	R\$ 56,33	R\$ 65,95		
8.0		PISOS INTERNOS					R\$ 1.464,96	R\$ 1.746,40		
8.1	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	0,00	R\$ 40,75	R\$ 48,58	R\$ -	R\$ -		
8.1.1	C1611-U	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP = 5CM	M2	16,00	R\$ 42,92	R\$ 51,17	R\$ 686,72	R\$ 818,72		
8.2	87247	PISO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO PEI 5 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	16,00	R\$ 48,64	R\$ 57,96	R\$ 778,24	R\$ 927,68		
9.0		INSTALAÇÕES					R\$ 5.712,59	R\$ 6.809,33		
9.1		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					R\$ 929,31	R\$ 1.307,85		
9.1.1	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	R\$ 209,97	R\$ 250,31	R\$ -	R\$ -		
9.1.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	R\$ 231,04	R\$ 275,43	R\$ -	R\$ -		
9.1.3	96102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R\$ 160,72	R\$ 191,60	R\$ -	R\$ -		
9.1.4	86889	PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PAREDE	UN	1,00	R\$ 719,64	R\$ 857,89	R\$ 719,64	R\$ 857,89		
9.1.5	86881	SIFAO EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 157,33	R\$ 187,56	R\$ 157,33	R\$ 187,56		
9.1.6	89352	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 33,92	R\$ 40,44	R\$ 33,92	R\$ 40,44		
9.1.7	89710	RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 18,42	R\$ 21,96	R\$ 18,42	R\$ 21,96		
9.2		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 4.783,28	R\$ 5.901,48		
9.2.1	93147	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	R\$ 266,46	R\$ 317,65	R\$ -	R\$ -		
9.2.2	739539	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$ 99,25	R\$ 118,32	R\$ 496,25	R\$ 591,60		
9.2.3	68066	CAIXA DE PROTEÇÃO P/ MEDIDOR MONOFÁSICO E DISJUNTOR EM CHAPA ALUMÍNIO 3MM	UN	0,00	R\$ 170,44	R\$ 203,18	R\$ -	R\$ -		

RECEBIMOS DO
EMPRESÁRIO
R\$ 5.901,48
em 27/11/2022
Assinado digitalmente por
[Assinatura]
CPF: 000.000.000-00
OBSERVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
19,21%
ENCARGOS: 112,76%

PLMILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$	1.960.718,03
9.2.4	7413/1/1	UN	0,00	R\$ 80,12	R\$ 95,51	R\$ -	R\$ -		R\$	-
9.2.5	74130/1	UN	0,00	R\$ 16,59	R\$ 19,78	R\$ -	R\$ -		R\$	-
9.2.6	COMP 28	UN	1,00	R\$ 716,29	R\$ 853,90	R\$ 716,29	R\$ 853,90		R\$	853,90
9.2.7	91929	M	16,86	R\$ 6,96	R\$ 8,30	R\$ 117,35	R\$ 139,94		R\$	139,94
9.2.8	91926	M	303,00	R\$ 4,18	R\$ 4,98	R\$ 1.266,54	R\$ 1.508,94		R\$	1.508,94
9.2.9	C1196-U	M	36,00	R\$ 17,48	R\$ 20,84	R\$ 629,24	R\$ 750,24		R\$	750,24
9.2.10	C4976-U	UN	1,00	R\$ 907,72	R\$ 1.082,10	R\$ 907,72	R\$ 1.082,10		R\$	1.082,10
9.2.11	101946	UN	1,00	R\$ 177,16	R\$ 211,20	R\$ 177,16	R\$ 211,20		R\$	211,20
9.2.12	101538	UN	1,00	R\$ 53,17	R\$ 63,38	R\$ 53,17	R\$ 63,38		R\$	63,38
9.2.13	93856	UN	1,00	R\$ 14,67	R\$ 17,49	R\$ 14,67	R\$ 17,49		R\$	17,49
9.2.14	92000	UN	6,00	R\$ 27,37	R\$ 32,63	R\$ 164,22	R\$ 195,78		R\$	195,78
9.2.15	91959	UN	1,00	R\$ 40,99	R\$ 48,86	R\$ 40,99	R\$ 48,86		R\$	48,86
9.2.16	91941	UN	5,00	R\$ 8,99	R\$ 10,72	R\$ 44,95	R\$ 53,60		R\$	53,60
9.2.17	91940	UN	2,00	R\$ 13,62	R\$ 16,24	R\$ 27,24	R\$ 32,48		R\$	32,48
9.2.18	91936	UN	1,00	R\$ 11,21	R\$ 13,36	R\$ 11,21	R\$ 13,36		R\$	13,36
9.2.19	C4933-U	UN	1,00	R\$ 116,28	R\$ 138,61	R\$ 116,28	R\$ 138,61		R\$	138,61
10.0	PINTURA									
10.1	84663	M2	86,77	R\$ 27,61	R\$ 32,91	R\$ 2.395,72	R\$ 2.855,60		R\$	2.855,60
10.2	C1206	M2	0,00	R\$ 18,07	R\$ 21,54	R\$ -	R\$ -		R\$	-
10.2.1	C1206-U	M2	4,37	R\$ 19,80	R\$ 23,61	R\$ 86,54	R\$ 103,18		R\$	103,18
10.3	73739/1	M2	4,37	R\$ 21,19	R\$ 25,26	R\$ 92,60	R\$ 110,36		R\$	110,36
10.4	84651	M2	16,00	R\$ 11,94	R\$ 14,23	R\$ 191,04	R\$ 227,68		R\$	227,68
10.5	74145/1	M2	18,84	R\$ 21,70	R\$ 25,87	R\$ 408,83	R\$ 488,83		R\$	488,83
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
11.1	87868	M2	16,00	R\$ 8,18	R\$ 9,75	R\$ 130,88	R\$ 156,00		R\$	156,00

PERMANENTE DE LICITAÇÃO
10/180,23
R\$ 156,00
R\$ 156,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

ORRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
 RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 BASE DE PREÇO: SEMFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BDI ADOPTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
11.2	84027	M2	16,00	R\$ 38,76	R\$ 46,21	R\$ 620,16	R\$ 739,36
11.3	C4069	M2	0,00	R\$ 401,28	R\$ 478,37	R\$ -	R\$ -
11.3.1	C4069-U	M2	3,96	R\$ 406,04	R\$ 484,05	R\$ 1.607,92	R\$ 1.916,84
11.4	C3447	M2	0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,54	R\$ -	R\$ -
11.4.1	C3447-U	M2	18,49	R\$ 1,39	R\$ 1,65	R\$ 25,64	R\$ 30,51
11.5	C4426-U	UN	1,00	R\$ 798,07	R\$ 951,39	R\$ 798,07	R\$ 951,39
11.5	94581	M2	2,24	R\$ 1.151,15	R\$ 1.372,31	R\$ 2.578,58	R\$ 3.073,97
11.7	C1969-U	M2	9,12	R\$ 332,24	R\$ 396,07	R\$ 3.030,03	R\$ 3.612,16
12 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : ADMINISTRAÇÃO							
1.0						R\$ 328.869,70	R\$ 392.036,51
1.1	C1630	M2	0,00	R\$ 6,80	R\$ 7,87	R\$ -	R\$ -
2.0						R\$ -	R\$ -
2.1	90106	M3	0,00	R\$ 7,06	R\$ 8,42	R\$ -	R\$ -
2.2	96995	M3	0,00	R\$ 44,35	R\$ 52,87	R\$ -	R\$ -
3.0						R\$ -	R\$ -
3.1	87497	M2	0,00	R\$ 78,35	R\$ 93,40	R\$ -	R\$ -
4.0						R\$ 11.525,18	R\$ 13.739,40
4.1						R\$ -	R\$ -
4.1.2	92265	M2	0,00	R\$ 130,26	R\$ 155,40	R\$ -	R\$ -
4.1.3	94965	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -
4.1.4	97094	M3	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -
4.2						R\$ -	R\$ -



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

ORRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO: 19,21%
BDI ADOTADO: 112,76%
ENCARGOS:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CODIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$	1.960.718,03
4.2.1	C1399	M2	0,00	R\$ 101,66	R\$ 121,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.2	94965	M3	0,00	R\$ 498,07	R\$ 593,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.2.3	92873	M3	0,00	R\$ 260,37	R\$ 310,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.3										
4.3.1	C0217	KG	0,00	R\$ 12,65	R\$ 15,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.3.2	92778	KG	0,00	R\$ 14,47	R\$ 17,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
4.4										
4.4.1	C1886-U	M²	0,00	R\$ 512,23	R\$ 610,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.525,18	R\$	13.739,40
4.4.1.1	C1886-U	M2	22,50	R\$ 512,23	R\$ 610,64	R\$ 11.525,18	R\$ 13.739,40	R\$ 11.525,18	R\$	13.739,40
5.0										
5.1	C4479	M2	0,00	R\$ 120,58	R\$ 143,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
5.1.1	C4479-U	M2	281,16	R\$ 120,58	R\$ 143,75	R\$ 33.902,27	R\$ 40.416,75	R\$ 33.902,27	R\$	40.416,75
6.0										
6.1	C0618	M2	0,00	R\$ 66,95	R\$ 79,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.2	C1326	M2	0,00	R\$ 152,80	R\$ 182,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
6.3	94213	M2	352,40	R\$ 84,34	R\$ 100,54	R\$ 29.721,42	R\$ 35.430,30	R\$ 29.721,42	R\$	35.430,30
6.4	C0963-U	M	18,45	R\$ 55,71	R\$ 66,41	R\$ 1.027,85	R\$ 1.225,26	R\$ 1.027,85	R\$	1.225,26
7.0										
7.1										
7.1.1	87878	M2	0,00	R\$ 4,56	R\$ 5,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.1.2	C2111	M2	0,00	R\$ 28,51	R\$ 33,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.1.3										
7.2.1	87879	M2	0,00	R\$ 4,14	R\$ 4,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
7.2.2	C2126	M2	0,00	R\$ 24,68	R\$ 29,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -		

B

Agente O-Edmundo de Paiva de Moraes - O-Edmundo de Paiva - ARTURIANO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BDI ADOPTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO							TOTAL	R\$	1.960.719,03
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	
7.2.3	87527	EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	0,00	R\$ 39,65	R\$ 47,27	R\$ -	R\$ -	
7.2.4	87275	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	67,98	R\$ 68,77	R\$ 81,98	R\$ 4.874,98	R\$ 5.573,00	
7.2.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,00	R\$ 8,67	R\$ 10,34	R\$ -	R\$ -	
8.0	PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.276,54	R\$ 1.521,69
8.1	95241	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	0,00	R\$ 30,65	R\$ 36,54	R\$ -	R\$ -	
8.2	C4439	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO	M2	0,00	R\$ 112,19	R\$ 133,74	R\$ -	R\$ -	
8.2.1	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 08/2014	M2	29,68	R\$ 43,01	R\$ 51,27	R\$ 1.276,54	R\$ 1.521,69	
8.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	0,00	R\$ 8,67	R\$ 10,34	R\$ -	R\$ -	
8.4	72137	PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTÊNCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS E POLIMENTO MECANIZADO	M2	0,00	R\$ 119,43	R\$ 142,37	R\$ -	R\$ -	
8.5	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO L=0,60m	M2	0,00	R\$ 292,74	R\$ 348,98	R\$ -	R\$ -	
9.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 128.672,08	R\$ 153.391,82
9.1	DE MADEIRA							R\$ 5.438,48	R\$ 6.483,31
9.1.1	COMP 1	PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA C/ REVESTIMENTO MELAMINICO FOSCO INCLUSIVE FERRAGENS	UN	2,00	R\$ 782,12	R\$ 932,38	R\$ 1.564,24	R\$ 1.864,76	
9.1.2	COMP 4	PORTA TIPO PARANA (0,60 x 1,80 m), COMPLETA C/ REVESTIMENTO MELAMINICO FOSCO INCLUSIVE FERRAGENS	UN	5,00	R\$ 604,42	R\$ 720,54	R\$ 3.022,10	R\$ 3.602,70	
9.1.3	COMP 5	PORTA TIPO PARANA (0,9 x 2,10 m), COMPLETA C/ REVESTIMENTO MELAMINICO FOSCO INCLUSIVE FERRAGENS	UN	1,00	R\$ 852,14	R\$ 1.015,85	R\$ 852,14	R\$ 1.015,85	
9.2	METÁLICA							R\$ 123.233,60	R\$ 146.908,53
9.2.1	94581	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM AR, INCLUSIVE GUARNICOES E VIDRO FANTASIA	M2	80,22	R\$ 1.151,15	R\$ 1.372,31	R\$ 92.345,46	R\$ 110.086,71	
9.2.2	C4516	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	0,00	R\$ 343,51	R\$ 409,50	R\$ -	R\$ -	
9.2.2.1	C4516-U	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,81	R\$ 343,51	R\$ 409,50	R\$ 4.400,36	R\$ 5.245,70	
9.2.3	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	100,50	R\$ 263,56	R\$ 314,19	R\$ 26.487,78	R\$ 31.576,10	
10.0	INSTALAÇÕES							R\$ 77.863,30	R\$ 97.809,50
10.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICA							R\$ 57.071,33	R\$ 68.055,41
10.1.1	93147	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	R\$ 268,46	R\$ 317,65	R\$ -	R\$ -	
10.1.2	C1661	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 W)	UN	0,00	R\$ 96,70	R\$ 115,28	R\$ -	R\$ -	

APLICAR O REMANESCENTE PREÇO DE JUVENTUDE DE CRIANÇAS AUTISTAS - ARTURAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARACA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO: 19,21%
BOI ADOTADO:
ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
10.1.2.1	C1661-U	UN	1,00	R\$ 100,69	R\$ 120,04	R\$ 100,69	R\$ 120,04
10.1.3	C1638	UN	0,00	R\$ 109,67	R\$ 130,74	R\$ -	R\$ -
10.1.3.1	C1638-U	UN	34,00	R\$ 113,66	R\$ 135,50	R\$ 3.864,54	R\$ 4.607,00
10.1.4	C4105	UN	0,00	R\$ 213,73	R\$ 254,79	R\$ -	R\$ -
10.1.4.1	C4105-U	UN	5,00	R\$ 218,09	R\$ 259,99	R\$ 1.090,45	R\$ 1.299,95
10.1.5	C2464	UN	0,00	R\$ 20,54	R\$ 24,49	R\$ -	R\$ -
10.1.6	74130/1	UN	0,00	R\$ 16,59	R\$ 19,78	R\$ -	R\$ -
10.1.7	C4530	UN	0,00	R\$ 140,03	R\$ 166,93	R\$ -	R\$ -
10.1.8	96985	UN	0,00	R\$ 99,63	R\$ 118,77	R\$ -	R\$ -
10.1.9	74131/4	UN	0,00	R\$ 652,81	R\$ 778,23	R\$ -	R\$ -
10.1.10	101865	M	204,23	R\$ 10,73	R\$ 12,79	R\$ 2.191,39	R\$ 2.612,10
10.1.11	91928	M	359,00	R\$ 6,50	R\$ 7,75	R\$ 2.333,50	R\$ 2.782,25
10.1.12	91926	M	3921,03	R\$ 4,18	R\$ 4,98	R\$ 16.389,91	R\$ 19.526,73
10.1.13	C1199-U	M	68,44	R\$ 36,06	R\$ 42,99	R\$ 2.467,81	R\$ 2.942,24
10.1.14	C1196-U	M	57,41	R\$ 17,48	R\$ 20,84	R\$ 1.003,47	R\$ 1.186,42
10.1.15	C2784-U	M²	4,20	R\$ 49,00	R\$ 58,41	R\$ 205,79	R\$ 245,32
10.1.16	C2921-U	M²	4,20	R\$ 31,43	R\$ 37,47	R\$ 132,02	R\$ 157,37
10.1.17	C2095-U	M	3,00	R\$ 7,31	R\$ 8,71	R\$ 21,93	R\$ 26,13
10.1.18	C1238-U	M	3,00	R\$ 5,63	R\$ 6,71	R\$ 16,89	R\$ 20,13
10.1.19	C1165-U	M	264,00	R\$ 52,56	R\$ 62,66	R\$ 13.875,84	R\$ 16.542,24
10.1.20	C1160-U	M	77,00	R\$ 73,34	R\$ 87,43	R\$ 5.647,18	R\$ 6.732,11
10.1.21	92000	UN	41,00	R\$ 27,37	R\$ 32,63	R\$ 1.122,17	R\$ 1.337,83
10.1.22	91953	UN	3,00	R\$ 25,86	R\$ 30,83	R\$ 77,58	R\$ 92,49
10.1.23	91959	UN	2,00	R\$ 40,99	R\$ 48,86	R\$ 81,96	R\$ 97,72
10.1.24	91967	UN	2,00	R\$ 56,11	R\$ 66,89	R\$ 112,72	R\$ 133,76

ANÁLISE: O Remanescente Preços da Licitação de Catálogo (RSC) NÃO SERÁ
PÚBLICA
10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO:
BOI ADOTADO: 19,21%
ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$
10.1.25	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	70,00	R\$ 8,99	R\$ 10,72	R\$ 629,30	R\$ 750,40		
10.1.26	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15,00	R\$ 13,62	R\$ 16,24	R\$ 204,30	R\$ 243,60		
10.1.27	COMP 30	CAIXA PARA TOMADA EM PERFILADO INCLUSOS TOMADA 2P+T 10A-250V E PLUSUE PARA LIGAÇÃO DE LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	R\$ 46,52	R\$ 55,46	R\$ 1.628,20	R\$ 1.941,10		
10.1.28	COMP 22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO QD1 (ADMINISTRAÇÃO), EM CHAPA METÁLICA, DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.874,17	R\$ 4.618,46	R\$ 3.874,17	R\$ 4.618,46		
10.2		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					R\$ 20.789,97	R\$ 24.784,09		
10.2.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	R\$ 231,04	R\$ 275,43	R\$ -	R\$ -		
10.2.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	0,00	R\$ 209,97	R\$ 250,31	R\$ -	R\$ -		
10.2.3	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	0,00	R\$ 613,28	R\$ 731,10	R\$ -	R\$ -		
10.2.3.1	C1618-U	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	7,00	R\$ 621,23	R\$ 740,58	R\$ 4.348,62	R\$ 5.184,06		
10.2.4	86888	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA, PADRAO MEDIO, INCLUSIVE ENGATE	UN	5,00	R\$ 476,52	R\$ 570,45	R\$ 2.382,60	R\$ 2.852,25		
10.2.5	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	0,00	R\$ 1.038,16	R\$ 1.237,61	R\$ -	R\$ -		
10.2.5.1	C4635-U	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	1,00	R\$ 1.045,39	R\$ 1.246,23	R\$ 1.045,39	R\$ 1.246,23		
10.2.6	7423471	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 636,49	R\$ 758,77	R\$ 636,49	R\$ 758,77		
10.2.7	C1698	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	M	0,00	R\$ 229,12	R\$ 273,14	R\$ -	R\$ -		
10.2.7.1	C1898-U	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/MC'S	M	2,20	R\$ 227,01	R\$ 270,63	R\$ 499,43	R\$ 595,39		
10.2.8	89708	CAIXA SIFONADA PVC-150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ 107,08	R\$ 127,65	R\$ 321,24	R\$ 362,95		
10.2.9	89495	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 18,86	R\$ 22,48	R\$ 18,86	R\$ 22,48		
10.2.10	87302	ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA PENEIRADA), PREPARO MECANICO	M3	0,00	R\$ 820,75	R\$ 740,01	R\$ -	R\$ -		
10.2.11	89987	REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R\$ 88,75	R\$ 105,80	R\$ -	R\$ -		
10.2.12	94496	REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	0,00	R\$ 78,66	R\$ 93,77	R\$ -	R\$ -		
10.2.13	C2598	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")	M	0,00	R\$ 31,33	R\$ 37,35	R\$ -	R\$ -		
10.2.14	COMP 12	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 44,43	R\$ 52,97	R\$ 266,58	R\$ 317,82		
10.2.15	C0649	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇÃO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	0,00	R\$ 362,76	R\$ 432,45	R\$ -	R\$ -		
10.2.16	C1997	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	0,00	R\$ 88,80	R\$ 82,02	R\$ -	R\$ -		

PREMIANTE DE LICITAÇÃO Nº 213
R\$ 155.037,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO: 19,21%
BDI ADOTADO: 112,76%
ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	Código	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$
10.2.16.1	C1997-U	PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm	UN	6,00	R\$ 72,06	R\$ 85,90	R\$ 432,34	R\$ 515,40		
10.2.17	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	0,00	R\$ 43,45	R\$ 51,80	R\$ -	R\$ -		
10.2.17.1	C1990-U	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	7,00	R\$ 44,30	R\$ 52,81	R\$ 310,10	R\$ 369,67		
10.2.18	102253	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS, AF_01/2021	M2	13,46	R\$ 781,45	R\$ 931,58	R\$ 10.518,32	R\$ 12.539,07		
11.0		PINTURA					R\$ 38.592,11	R\$ 46.002,63		
11.1		EM PAREDES					R\$ 38.147,44	R\$ 45.472,55		
11.1.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	M²	836,20	R\$ 2,86	R\$ 3,41	R\$ 2.391,53	R\$ 2.851,44		
11.1.2	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR, AF_08/2014	M²	836,20	R\$ 15,15	R\$ 18,06	R\$ 12.688,43	R\$ 15.101,77		
11.1.3	84663	APLICAÇÃO DE VERNIZ POLIURETANO FOSCO SOBRE PISO DE PEDRAS DECORATIVAS, 3 DEMAOS	M²	836,20	R\$ 27,61	R\$ 32,91	R\$ 23.087,48	R\$ 27.819,34		
11.2		EM MADEIRA					R\$ 444,67	R\$ 530,08		
11.2.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	0,00	R\$ 18,07	R\$ 21,54	R\$ -	R\$ -		
11.2.1.1	C1206-U	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA PITINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS	M2	8,51	R\$ 19,80	R\$ 23,61	R\$ 168,52	R\$ 200,92		
11.2.2	84657	FUNDO SINTEITICO NIVELADOR BRANCO	M2	8,51	R\$ 11,26	R\$ 13,42	R\$ 95,82	R\$ 114,20		
11.2.3	73759/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	8,51	R\$ 21,19	R\$ 25,26	R\$ 180,33	R\$ 214,96		
12.0		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					R\$ 1.480,54	R\$ 1.765,02		
12.1	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 838,59	R\$ 999,70	R\$ 838,59	R\$ 999,70		
12.2	7377/52	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 262,31	R\$ 312,70	R\$ 262,31	R\$ 312,70		
12.3	97599	LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_02/2020	UN	6,00	R\$ 26,74	R\$ 31,88	R\$ 180,44	R\$ 191,28		
12.4	C4850-U	PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 28X13CM	M	6,00	R\$ 11,81	R\$ 14,08	R\$ 70,64	R\$ 84,48		
12.5	C4849-U	SINALIZACAO PARA EXTINTOR	UN	2,00	R\$ 56,34	R\$ 67,16	R\$ 112,68	R\$ 134,32		
12.6	C4826-U	PLACA EM ALUMINIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	R\$ 17,84	R\$ 21,27	R\$ 35,68	R\$ 42,54		
13.0		DIVERSOS					R\$ 135,43	R\$ 163,14		
13.1	C3447	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	0,00	R\$ 1,29	R\$ 1,54	R\$ -	R\$ -		
13.2	C3447-U	LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA	M²	97,66	R\$ 1,39	R\$ 1,65	R\$ 135,43	R\$ 163,14		
13 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : TERRAPLENAGEM										



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BDI ADOITADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
1.0	LIMPEZA DO TERRENO						
1.1	73859/1	M2	0,00	R\$ 0,35	R\$ 0,42	R\$ -	R\$ -
2.0	CORTE COMPENSADO						
2.1	74154/1	M3	0,00	R\$ 14,05	R\$ 16,75	R\$ -	R\$ -
3.0	CORTE COMPENSADO						
3.1	74151/1	M3	0,00	R\$ 3,41	R\$ 4,07	R\$ -	R\$ -
3.2	C2533	M3	0,00	R\$ 24,54	R\$ 28,25	R\$ -	R\$ -
3.3	74005/2	M3	0,00	R\$ 8,00	R\$ 9,54	R\$ -	R\$ -
14	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - FOSSA E SUMIDOURO						
1.0	SUMIDOURO						
1.1	MOVIMENTO DE TERRA						
1.1.1	93358	M3	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -
1.2	FUNDAÇÃO						
1.2.1	95467	M3	0,00	R\$ 486,17	R\$ 579,57	R\$ -	R\$ -
1.2.2	C0089	M3	0,00	R\$ 730,76	R\$ 871,15	R\$ -	R\$ -
1.3	ALVENARIA						
1.3.1	87497	M2	0,00	R\$ 78,35	R\$ 93,40	R\$ -	R\$ -
1.4	FILTRO DE ABSORÇÃO						
1.4.1	94107	M3	0,00	R\$ 233,97	R\$ 278,92	R\$ -	R\$ -
1.4.2	98622	M3	0,00	R\$ 144,26	R\$ 171,97	R\$ -	R\$ -
1.5	CONCRETO						
1.5.1	74202/2	M2	0,00	R\$ 181,45	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -
2.0	FOSSA						
2.1	MOVIMENTO DE TERRA						

RECEBIMOS DE RECEBIMENTO DE PREÇOS
 415
 07/11/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARÇA DA JUVENTUDE DO CATOLE
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022.SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BOI ADOTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$	1.960.718,03
2.1.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1.5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	0,00	R\$ 73,14	R\$ 87,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2		LASTRO									
2.2.1	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL	M2	0,00	R\$ 47,66	R\$ 57,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3		TANQUE SÉPTICO									
2.3.1	COMP 10	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=1,50m, H=0,50m	UN	0,00	R\$ 157,01	R\$ 187,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4		LAJE									
2.4.1	74202/2	LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, CALAJOTAS E CAP C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, CIESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	0,00	R\$ 181,48	R\$ 216,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5		ALVENARIA									
2.5.1	87497	ALVENARIA EM TUILO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1.2.8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	0,00	R\$ 78,35	R\$ 93,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6		TUBULAÇÃO									
2.6.1	90965	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	R\$ 7,47	R\$ 8,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0		15 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ILUMINAÇÃO EXTERNA									
1.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA (PARTE EXTERNA DA PRAÇA)									
1.1	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	0,00	R\$ 1.209,65	R\$ 1.442,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1	C3626-U	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4,0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS(FORNECIMENTO), AF_11/2019	UN	11,00	R\$ 1.253,54	R\$ 1.484,36	R\$ 13.788,94	R\$ 15.437,96	R\$ 13.788,94	R\$ 15.437,96	R\$ 15.437,96
1.2	C4984	POSTE CONCRETO H=10M, 1 PROJETO, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 250 A 400W	UN	0,00	R\$ 1.620,14	R\$ 1.931,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	C4987	POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETO, LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400W	UN	0,00	R\$ 1.994,64	R\$ 2.377,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	C4981	CONJUNTO C/02 PÉTALAS E LÂMPADAS VAPOR METÁLICO 400W, MONTADA EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H=12M	UN	0,00	R\$ 3.286,77	R\$ 3.918,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	0,00	R\$ 68,34	R\$ 81,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	91927	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1785,35	R\$ 4,72	R\$ 5,63	R\$ 8.426,85	R\$ 10.061,52	R\$ 8.426,85	R\$ 10.061,52	R\$ 10.061,52
1.7	91931	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2024,99	R\$ 9,82	R\$ 11,71	R\$ 19.895,40	R\$ 23.712,63	R\$ 19.895,40	R\$ 23.712,63	R\$ 23.712,63
1.8	91933	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	R\$ 15,74	R\$ 18,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	92984	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	R\$ 28,51	R\$ 33,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	92989	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	R\$ 77,16	R\$ 91,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	92991	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	0,00	R\$ 100,16	R\$ 119,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 416



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARAÇA DA JUVENTUDE DO CATOLE
RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLE
SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
BASE DE PREÇO: 19,21%
BDI ADOPTADO: 112,76%
ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

descrição dos serviços

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$	1.960.718,03
1.12	92993	M	0,00	R\$ 130,96	R\$ 156,12	R\$ -	R\$ -			
1.13	C1205	M	0,00	R\$ 22,82	R\$ 27,20	R\$ -	R\$ -			
1.13.1	C1205-U	M	1,00	R\$ 23,91	R\$ 28,50	R\$ 23,91	R\$ 28,50			28,50
1.14	C1187	M	0,00	R\$ 13,82	R\$ 16,48	R\$ -	R\$ -			
1.15	C1190	M	0,00	R\$ 33,97	R\$ 40,50	R\$ -	R\$ -			
1.16	93011	M	0,00	R\$ 45,21	R\$ 53,90	R\$ -	R\$ -			
1.17	96973	M	0,00	R\$ 63,75	R\$ 76,00	R\$ -	R\$ -			
1.18	C4838	UN	0,00	R\$ 231,23	R\$ 275,65	R\$ -	R\$ -			
1.18.1	C4838-U	UN	3,00	R\$ 244,01	R\$ 290,89	R\$ 732,03	R\$ 872,67			872,67
1.19	C0831	UN	0,00	R\$ 276,71	R\$ 329,87	R\$ -	R\$ -			
1.19.1	C0831-U	UN	10,00	R\$ 289,82	R\$ 345,50	R\$ 2.898,20	R\$ 3.455,00			3.455,00
1.20	96974	M	0,00	R\$ 84,44	R\$ 100,66	R\$ -	R\$ -			
1.21	96985	UN	0,00	R\$ 99,63	R\$ 118,77	R\$ -	R\$ -			
1.22	798573	UN	0,00	R\$ 19.983,13	R\$ 23.822,20	R\$ -	R\$ -			
1.23	C1198-U	M	325,33	R\$ 30,72	R\$ 36,52	R\$ 10.024,86	R\$ 11.959,20			11.959,20
1.24	C1198-U	M	28,96	R\$ 36,06	R\$ 42,99	R\$ 1.044,96	R\$ 1.245,85			1.245,85
1.25	92886	M	116,97	R\$ 39,55	R\$ 47,15	R\$ 4.628,16	R\$ 5.515,14			5.515,14
1.26	C4558-U	M	508,46	R\$ 8,95	R\$ 10,87	R\$ 4.549,34	R\$ 5.425,27			5.425,27
1.27	C2784-U	M ¹	67,90	R\$ 49,00	R\$ 58,41	R\$ 3.327,00	R\$ 3.966,04			3.966,04
1.28	C2921-U	M ²	67,90	R\$ 31,43	R\$ 37,47	R\$ 2.134,30	R\$ 2.544,21			2.544,21
1.29	COMP 26	UN	1,00	R\$ 1.587,74	R\$ 1.892,77	R\$ 1.587,74	R\$ 1.892,77			1.892,77
1.30	COMP 21	UN	1,00	R\$ 1.953,54	R\$ 2.328,85	R\$ 1.953,54	R\$ 2.328,85			2.328,85
1.31	COMP 18	UN	1,00	R\$ 507,61	R\$ 605,13	R\$ 507,61	R\$ 605,13			605,13
1.32	C4976-U	UN	1,00	R\$ 907,72	R\$ 1.082,10	R\$ 907,72	R\$ 1.082,10			1.082,10

PERMANENTE DE LICITACÃO
RUBRICA
C. 608.530.000

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARÇA DA JUVENTUDE DO CATELÉ
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATELÉ
 BASE DE PREÇO: SEMFRA 77.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BOI ADOTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BOI	PREÇO UNITÁRIO COM BOI	PREÇO TOTAL SEM BOI	PREÇO TOTAL COM BOI	TOTAL	R\$
1.33	COMP 15	POSTE DE CONCRETO, CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 2000daN, COMPRIMENTO 12m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$ 1.844,13	R\$ 2.196,42	R\$ 35.038,47	R\$ 41.769,98		
1.34	COMP 16	SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA 02 PROJETORES OU 02 LUMINARIAS TIPO PÉTALA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	R\$ 178,72	R\$ 213,06	R\$ 3.395,74	R\$ 4.048,14		
1.35	COMP 19	PROJETOR LED, 200W, TCC 6.500K (BRANCO FRIO), IRC >80, BIVOLT (110-220V), GRAU DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO IP66, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LUMENS/W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 314,09	R\$ 374,43	R\$ 1.256,34	R\$ 1.497,72		
1.36	COMP 20	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 150 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 110 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTARIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,00	R\$ 1.688,56	R\$ 2.012,96	R\$ 57.411,04	R\$ 68.440,64		
1.37	C1197-U	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	275,31	R\$ 26,45	R\$ 31,53	R\$ 7.281,81	R\$ 8.660,52		
1.38	C1194-U	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60mm (2")	M	29,05	R\$ 46,18	R\$ 55,05	R\$ 1.341,47	R\$ 1.599,20		
1.39	C4765-U	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	3,00	R\$ 275,91	R\$ 328,91	R\$ 827,72	R\$ 986,73		
1.40	C4633-U	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	1,00	R\$ 116,26	R\$ 138,61	R\$ 116,26	R\$ 138,61		
1.41	96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	7,00	R\$ 62,80	R\$ 74,86	R\$ 439,60	R\$ 524,02		
1.42	101540	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	1,00	R\$ 147,22	R\$ 175,50	R\$ 147,22	R\$ 175,50		
1.1		16 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA : ABASTECIMENTO D'ÁGUA					R\$ 28.034,13	R\$ 33.419,29		
1.1.1	C3648	RESERVATÓRIO PRÉ MOLDADO ELEVADO CILINDRICO D=2,0M, CAP.=12,0M3, H=9,0M COMPLETO E CISTERNA CAP.=4,5 M3	UN	0,00	R\$ 23.842,65	R\$ 28.423,20	R\$ -	R\$ -		
1.1.2	94127	Perfuração de poço profundo profundidade 100m, incluindo deslocamentos, tubos de revestimento geomecânico de 6", pré-filtro, limpeza, desinfecção, desentovimento, teste de vazão e recuperação, fornecimento de relatório técnico simples e instalação de bomba manométrica h=100m, vazão 3m3/h	unid	0,00	R\$ 279,47	R\$ 333,16	R\$ -	R\$ -		
1.2		LIMPEZA					R\$ 3.413,89	R\$ 4.068,49		
1.2.1	89448	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100,30	R\$ 31,51	R\$ 37,56	R\$ 3.160,45	R\$ 3.767,27		
1.2.2	89497	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	R\$ 12,94	R\$ 15,43	R\$ 64,70	R\$ 77,15		
1.2.3	C3655	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	0,00	R\$ 9,34	R\$ 11,13	R\$ -	R\$ -		
1.2.3.1	C3655-U	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")	UN	5,00	R\$ 9,71	R\$ 11,58	R\$ 46,55	R\$ 57,90		
1.2.4	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	0,00	R\$ 98,24	R\$ 117,11	R\$ -	R\$ -		
1.2.4.1	C2160-U	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	UN	1,00	R\$ 100,29	R\$ 119,56	R\$ 100,29	R\$ 119,56		
1.2.5	94705	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 40MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ 39,10	R\$ 46,61	R\$ 39,10	R\$ 46,61		
1.3		SUCÇÃO / RECALQUE					R\$ 9.345,77	R\$ 11.147,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 OBRA: EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA PARÇA DA JUVENTUDE DO CATOLÉ
 ENDEREÇO: RUA JOÃO DE SOUSA FALCÃO, ESQUINA COM RUA EUCLIDES DE SOUSA - CATOLÉ
 BASE DE PREÇO: SEINFRA 27.1 E SINAPI 10/2022 SEM DESONERAÇÃO - DATA BASE: NOVEMBRO/2022
 BDI ADOPTADO: 19,21%
 ENCARGOS: 112,76%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	CÓDIGO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI	TOTAL	R\$
1.3.1	C0443	UN	0,00	R\$ 956,58	R\$ 1.140,35	R\$ -	R\$ -	1.960.718,03	
1.3.1.1	C0443-U	UN	2,00	R\$ 963,59	R\$ 1.148,71	R\$ 1.927,18	R\$ 2.297,42		
1.3.2	89447	M	4,00	R\$ 5,98	R\$ 7,13	R\$ 23,92	R\$ 28,52		
1.3.3	C2382	UN	0,00	R\$ 11,90	R\$ 14,19	R\$ -	R\$ -		
1.3.3.1	C2382-U	UN	2,00	R\$ 12,36	R\$ 14,73	R\$ 24,72	R\$ 29,46		
1.3.4	C2656	UN	0,00	R\$ 16,36	R\$ 19,53	R\$ -	R\$ -		
1.3.4.1	C2656-U	UN	2,00	R\$ 16,60	R\$ 19,79	R\$ 33,20	R\$ 39,58		
1.3.5	C2159	UN	0,00	R\$ 85,13	R\$ 101,48	R\$ -	R\$ -		
1.3.5.1	C2159-U	UN	2,00	R\$ 87,18	R\$ 103,93	R\$ 174,36	R\$ 207,86		
1.3.6	74063/1	UN	2,00	R\$ 149,55	R\$ 178,28	R\$ 299,10	R\$ 358,56		
1.3.7	C1744	UN	0,00	R\$ 7,33	R\$ 8,74	R\$ -	R\$ -		
1.3.7.1	C1744-U	UN	2,00	R\$ 7,54	R\$ 8,99	R\$ 15,08	R\$ 17,98		
1.3.8	C2381	UN	0,00	R\$ 9,40	R\$ 11,21	R\$ -	R\$ -		
1.3.8.1	C2381-U	UN	2,00	R\$ 9,66	R\$ 11,75	R\$ 19,72	R\$ 23,50		
1.3.9	89446	M	12,00	R\$ 5,80	R\$ 6,91	R\$ 69,60	R\$ 82,92		
1.3.10	C2605	M	0,00	R\$ 31,50	R\$ 37,55	R\$ -	R\$ -		
1.3.10.1	C2605-U	M	65,00	R\$ 32,06	R\$ 38,24	R\$ 2.084,95	R\$ 2.485,60		
1.3.11	C2646	UN	0,00	R\$ 35,30	R\$ 42,08	R\$ -	R\$ -		
1.3.11.1	C2646-U	UN	12,00	R\$ 35,71	R\$ 42,57	R\$ 426,55	R\$ 510,84		
1.3.12	C2604	M	0,00	R\$ 38,83	R\$ 46,29	R\$ -	R\$ -		
1.3.12.1	C2604-U	M	12,00	R\$ 39,53	R\$ 47,12	R\$ 474,33	R\$ 565,44		
1.3.13	C1540	UN	0,00	R\$ 26,12	R\$ 31,14	R\$ -	R\$ -		
1.3.13.1	C1540-U	UN	4,00	R\$ 26,94	R\$ 32,12	R\$ 107,76	R\$ 128,48		
1.3.14	85195	UN	4,00	R\$ 79,84	R\$ 95,18	R\$ 319,36	R\$ 380,72		
1.3.15	C2702	UN	0,00	R\$ 234,46	R\$ 279,50	R\$ -	R\$ -		
1.3.15.1	C2702-U	UN	4,00	R\$ 236,51	R\$ 281,95	R\$ 946,04	R\$ 1.127,80		

PERMANENTE DE LÍQUIDAÇÃO
 1.127,80