PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES
ENDEREÇO: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE
BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI NOVEMBRO/2023 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023
BDI SERVIÇOS: 25,22%
ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA — **TOTAL R$ 413.171,26**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
7.2.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	201,26	R$ 25,57	R$ 32,02	R$ 5.146,22	R$ 6.444,35
8		**URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO**						**R$ 24.187,41**
8.1		**URBANIZAÇÃO**						
8.1.1	C3440	BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO	M	18,00	R$ 338,73	R$ 424,16	R$ 6.097,14	R$ 7.634,88
8.1.2	CPMH02	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" C/6 ARCOS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - UND	UND.	1,00	R$ 2.034,50	R$ 2.547,60	R$ 2.034,50	R$ 2.547,60
8.1.3	CPMH03	PERGOLADO EM MADEIRA MAÇARANDUBA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, PEÇAS COM DIMENSÕES 0,15 X 0,07 (PILAR. VIGA E COBERTA), INCLUSIVE PINTURA COM SELADOR E VERNIZ 3 DEMÃOS - UND.	UND.	1,00	R$ 8.019,76	R$ 10.042,34	R$ 8.019,76	R$ 10.042,34
8.1.4	CPMH04	LIXEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM DIAMETRO DE 0,40m, INCLUSIVE PINTURA TIPO NOVACOR - UND	UND.	5,00	R$ 188,44	R$ 235,96	R$ 942,20	R$ 1.179,80
8.2		**LIMPEZA FINAL**						
8.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.608,55	R$ 1,38	R$ 1,73	R$ 2.219,80	R$ 2.782,79
							TOTAL:	**R$ 413.171,26**

Ricardo Damião Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.176.383-00
Portaria Nº 744/2021

Daniel Wyllame
Engenheiro Civil - RNP 061978565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA NA AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE – CE.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. _____
RUBRICA

Cronograma Físico-Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES
ENDEREÇO: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE
BASE DE PREÇO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI NOVEMBRO/2023 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023
BDI SERVIÇOS: 25,22%
ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CONTRATO		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5,58%	R$ 23.045,00	31,78%	R$ 7.324,56	27,95%	R$ 6.442,00	18,21%	R$ 4.197,17	22,05%	R$ 5.081,26
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	8,05%	R$ 33.271,24	100,00%	R$ 33.271,24		R$ -		R$ -		R$ -
3	INFRAESTRUTURA	2,67%	R$ 11.034,47	100,00%	R$ 11.034,47		R$ -		R$ -		R$ -
4	SUPERESTRUTURAS	10,29%	R$ 42.513,67	100,00%	R$ 42.513,67		R$ -		R$ -		R$ -
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,50%	R$ 92.943,08	40,00%	R$ 37.177,23	60,00%	R$ 55.765,85		R$ -		R$ -
6	PISOS	42,99%	R$ 177.633,76		R$ -	30,00%	R$ 53.290,13	40,00%	R$ 71.053,50	30,00%	R$ 53.290,13
7	PINTURA	2,07%	R$ 8.542,63		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 8.542,63
8	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	5,85%	R$ 24.187,41		R$ -		R$ -		R$ -	100,00%	R$ 24.187,41
	TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS :	100,00%	R$ 413.171,26	31,78%	R$ 131.321,17	27,95%	R$ 115.497,98	18,21%	R$ 75.250,68	22,05%	R$ 91.101,43
	TOTAL ACUMULADO DOS SERVIÇOS:			31,78%	R$ 131.321,17	59,74%	R$ 246.819,15	77,95%	R$ 322.069,83	100,00%	R$ 413.171,26

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF: 357.746.383-00
Portaria Nº 744/2021

Daniel Wyllame
Engenheiro Civil - RNP 061978565-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FLS. 117
RUBRICA

Memória de Cálculo

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

ITEM	AMBIENTE	CPMH01															
		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA															
					PERC.	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	ESP.	ÁREA
1	GERAL																
1.1	ADMINISTRAÇÃO				100,00												
		TOTAL:			100,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: PREPARAÇÃO DO TERRENO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ITEM	AMBIENTE	C1937															
		PLACAS PADRÃO DE OBRA															
		COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA				UNIDADE				UNIDADE
1	PRAÇA																
1.1	IDENTIFICAÇÃO																
1.1.1	PLACA DE OBRA	3,00	2,00	1,00	6,00												
		TOTAL:			6,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: PREPARAÇÃO DO TERRENO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ITEM	AMBIENTE	98525															
		LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018															
		COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA				UNIDADE				UNIDADE
1	PRAÇA																
1.1	LIMPEZA																
1.1.1	TERRENO TOTAL	VAR.	VAR.	1,00	2245,67												
		TOTAL:			2245,67	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

ITEM	AMBIENTE	C0370															
		BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1															
					UNIDADE				UNIDADE				UNIDADE				UNIDADE
1	PRAÇA																
1.1	CANTEIRO DE OBRA																
1.1.1	CANTEIRO DE OBRA				1,00												
		TOTAL:			1,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00	TOTAL:			0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: MOVIMENTO DE TERRA

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ.

ITEM	AMBIENTE	C2784					C2921				C0328							
		ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m					REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA				ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO							
		COMP.	LARG.	ALT.	QUANT.	VOL.	VOL. ESCAVADO	VOL. EMBAS. PEDRA	VOL. EMBAS. TIJOL	VOL.		ÁREA	ESP.	VOL.	COMP.	LARG.	ESP.	ÁREA
1	PRAÇA																	
1.1	ESCAVAÇÃO																	
1.1.1	FUNDAÇÃO DO PERGOLADO	0,40	0,40	0,45	4,00	0,29												
1.1.2	MURETA FRONTAL	68,47	0,40	0,60	1,00	16,43	16,43	-4,10	-5,47	6,86								
1.2	ATERRO																	
1.2.1	INTERTRAVADO CINZA											######	0,10	113,70				
1.2.2	ÁREA DE DANÇA											35,20	0,10	3,52				
1.2.3	ACADEMIA											82,36	0,10	8,24				
1.2.4	PISTA DE COOPER											354,03	0,10	35,40				
	TOTAL:					16,72	TOTAL:			6,86	TOTAL:			160,85	TOTAL:			0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: EMBASAMENTOS E BALDRAMES

PREFEITURA DE HORIZONTE
DE MÃOS DADAS COM VOCÊ

ITEM	AMBIENTE	C0054				C4592				C2843							
		ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA				ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4				IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²							
		COMP.	LARG.	PROF.	VOL.	COMP.	LARG.	PROF.	VOL.	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA
1	GERAL																
1.1	BALDRAMES																
1.1.1	MURETA FRONTAL	68,47	0,30	0,20	4,11	68,47	0,20	0,40	5,48	68,47	0,50	2,00	68,47				
		TOTAL:			4,10	TOTAL:			5,47	TOTAL:			68,47	TOTAL:			0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO