

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMÍLIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: PISOS EXTERNOS



| ITEM | 97113 | | | | 92397 | | | | 94990 | | | | 97097 | | | | C4071 | | | | | | | |
|-------|--------------|-------|--------|---------|---|-------|--------|---------|--|-------|------|-------|---|--------|--------|--------|--------------------------------|------|--------|--------|--|--|--|--------|
| | COMP. | LARG. | QUANT. | ÁREA | COMP. | LARG. | QUANT. | ÁREA | COMP. | LARG. | ESP. | VOL. | COMP. | ALT. | QUANT. | ÁREA | COMP. | ALT. | QUANT. | ÁREA | | | | |
| 1 | PRAÇA | | | | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. AF_10/2022 | | | | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | | | | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | | | | ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 | | | | | | | |
| 1.1 | PISO EXTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | VAR. | VAR. | VAR. | 1136,96 | VAR. | VAR. | VAR. | 1136,96 | 8,80 | 4,00 | 0,06 | 2,11 | 8,80 | 4,00 | 1,00 | 35,20 | 8,80 | 4,00 | 1,00 | 35,20 | | | | |
| 1.1.2 | 8,80 | 4,00 | 1,00 | 35,20 | | | | | 20,59 | 4,00 | 0,06 | 4,94 | 20,59 | 4,00 | 1,00 | 82,36 | 20,59 | 4,00 | 1,00 | 82,36 | | | | |
| 1.1.3 | 20,59 | 4,00 | 1,00 | 82,36 | | | | | 236,02 | 1,50 | 0,06 | 21,24 | 236,02 | 1,50 | 1,00 | 354,03 | 236,02 | 1,50 | 1,00 | 354,03 | | | | |
| 1.1.4 | 236,02 | 1,50 | 1,00 | 354,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL: | | | | | TOTAL: | | | | | TOTAL: | | | | | TOTAL: | | | | | |
| | | | | 1608,55 | | | | | 1136,96 | | | | | 28,29 | | | | | 471,59 | | | | | 471,59 |

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE - CE
 LICITAÇÃO Nº 493
 Data: 19 de 24

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

END.: AV. SAGRADA FAMÍLIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: URBANIZAÇÃO

| ITEM | AMBIENTE | C3440 | | | CPMH02 | CPMH03 | CPMH04 |
|-------|--------------------|---------------|--------|--------------|--|--|--|
| | | COMP. | QUANT. | METROS | BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" C/6 ARCOS INCLUSIVE PINTURA ESMALTE - UND | PERGOLADO EM MADEIRA MAÇARANDUBA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, PEÇAS COM DIMENSÕES 0,15 X 0,07 (PILAR. VIGA E COBERTA), INCLUSIVE PINTURA COM SELADOR E VERNIZ 3 DEMAÇOS - UND. | LIXEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 0,40m, INCLUSIVE PINTURA TIPO NOVACOR - UND |
| 1 | PRAÇA | | | | | | |
| 1.1 | URBANIZAÇÃO | | | | | | |
| 1.1.1 | BANCOS DE CONCRETO | 6,00 | 3,00 | 18,00 | | | |
| 1.1.2 | BICICLETÁRIO | | | | 1,00 | | |
| 1.1.3 | PERGOLADO | | | | | 1,00 | |
| 1.1.4 | LIXEIRAS | | | | | | 5,00 |
| | | TOTAL: | | 18,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 |

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RUBRICA
[Handwritten Signature]

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES, LOCALIZADA NA RUA DA FAMILIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DA LOCALIDADE DE TANQUES

ENDEREÇO: AV. SAGRADA FAMÍLIA, S/N, TANQUES, HORIZONTE - CE

BASE DE LICITAÇÃO: SEINFRA 28.1 (DESONERADA), SINAPI NOVEMBRO/2023 (DESONERADA) E ORSE SETEMBRO/2023

BDI SERVIÇOS: 25,22%

ENCARGOS: SEINFRA - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%); SINAPI - (HORISTA 84,44% / MENSALISTA 47,48%)



CURVA ABC DE SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QUANT. | CUSTO UNIT. COM BDI E DESCONTO | CUSTO TOTAL COM BDI | % DO CUSTO TOTAL | % DO CUSTO TOTAL ACUM. | CLASSIFICAÇÃO ABC |
|--------|---|------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1.136,96 | R\$ 68.672,38 | R\$ 85.988,28 | 20,81% | 20,81% | A |
| CPMH10 | LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA ≥ 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC ≥ 70, IP 66 INTEGRAL, IK 08, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @L70, GARANTIA DE 05 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTÁRIA 20/INMETRO E ARQUIVO IES, INCLUINDO BASE E RELÉ FOTOELÉTRICO 1.000W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20,00 | R\$ 24.785,02 | R\$ 31.035,80 | 7,51% | 28,32% | A |
| 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 28,29 | R\$ 22.369,47 | R\$ 28.011,06 | 6,78% | 35,10% | A |
| C4729 | CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 68,47 | R\$ 22.193,87 | R\$ 27.791,29 | 6,73% | 41,83% | A |
| 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 471,59 | R\$ 20.509,45 | R\$ 25.682,79 | 6,22% | 48,05% | A |
| CPMH01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | % | 100,00 | R\$ 18.404,00 | R\$ 23.045,00 | 5,58% | 53,62% | A |
| C3449 | MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO | M | 639,92 | R\$ 17.591,40 | R\$ 22.026,05 | 5,33% | 58,95% | A |
| C0328 | ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO | M3 | 160,85 | R\$ 16.804,00 | R\$ 21.042,40 | 5,09% | 64,05% | A |
| C5033 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO DE 790 KG | UN | 8,00 | R\$ 12.537,04 | R\$ 15.698,88 | 3,80% | 67,85% | A |
| C3618 | DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES | M | 311,83 | R\$ 9.704,15 | R\$ 12.152,02 | 2,94% | 70,79% | A |

