











PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE  
ASSUNTO: LASTROS



ITEM	AMBIENTE	C1609				C4601				UNIDADE	
		LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO		PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm		COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA		
		COMP.	LARG.	ESP.	VOL.						
1	BLOCO 01 (SL 01 À WC MASC.)										
1.1	LASTRO										
1.1.1	WC FEMININO	3,00	1,20	0,06	0,22	3,00	1,20	1,00	3,60		
1.1.2	WC MASCULINO	3,00	1,20	0,06	0,22	3,00	1,20	1,00	3,60		
1.1.3	ARQUIVO	3,00	2,00	0,06	0,36	3,00	2,00	1,00	6,00		
1.1.4	COPA	3,00	2,20	0,06	0,40	3,00	2,20	1,00	6,60		
1.1.5	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES	3,50	3,85	0,06	0,81	3,50	3,85	1,00	13,48		
1.1.6	CIRCULAÇÃO P/ ÁREA COBERTA	3,15	1,35	0,06	0,26	3,15	1,35	1,00	4,25		
1.1.7	CIRCULAÇÃO ADM	12,35	1,20	0,06	0,89	12,35	1,20	1,00	14,82		
1.1.8	DEP. RES. COMUNS	1,55	1,40	0,06	0,13	1,55	1,40	1,00	2,17		
1.1.9	DEP. RES. CONTAMINOSO	1,55	0,75	0,06	0,07	1,55	0,75	1,00	1,16		
1.1.10	DEP. RES. RECICLÁVEL	1,55	0,75	0,06	0,07	1,55	0,75	1,00	1,16		
1.1.11	EXPURGO	3,20	1,50	0,06	0,29	3,20	1,50	1,00	4,80		
1.1.12	ESTERILIZAÇÃO	3,20	1,50	0,06	0,29	3,20	1,50	1,00	4,80		
1.1.13	ALMOXARIFADO	3,20	2,05	0,06	0,39	3,20	2,05	1,00	6,56		
1.1.14	JARDIM	2,75	1,35	0,06	0,22	2,75	1,35	1,00	3,71		
1.1.15	BANHEIRO PNE	3,50	1,80	0,06	0,38	3,50	1,80	1,00	6,30		
1.1.16	SALA DE OBSERVAÇÃO	3,50	2,80	0,06	0,59	3,50	2,80	1,00	9,80		
1.1.17	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	5,80	3,50	0,06	1,22	5,80	3,50	1,00	20,30		
1.1.18	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	3,50	2,60	0,06	0,55	3,50	2,60	1,00	9,10		
1.1.19	SALA DE CURATIVOS	3,50	2,60	0,06	0,55	3,50	2,60	1,00	9,10		
1.1.20	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO	3,50	2,80	0,06	0,59	3,50	2,80	1,00	9,80		
1.1.21	SANITÁRIO PNE	1,90	1,60	0,06	0,18	1,90	1,60	1,00	3,04		
1.1.22	DML	1,45	1,60	0,06	0,14	1,45	1,60	1,00	2,32		
1.1.23	VAI AO CILINDRO	1,50	1,00	0,06	0,09	1,50	1,00	1,00	1,50		
1.1.24	LOCAL COMPRESSORES	1,20	1,15	0,06	0,08	1,20	1,15	1,00	1,38		





**PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO**


**CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE**

**END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE**

**ASSUNTO: IMPERMEABILIZAÇÃO**



ITEM	AMBIENTE	C1472			ÁREA	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
		COMP.	LARG.	QUANT.				
1	BLOCO ADMINISTRATIVO							
1.1	IMPERMEABILIZAÇÃO							
1.1.1	WC FEMININO	3,00	1,20	1,00	3,60			
		8,40	0,10	1,00	0,84			
1.1.2	WC MASCULINO	3,00	1,20	1,00	3,60			
		8,40	0,10	1,00	0,84			
1.1.3	DEP. RES. COMUNS	1,55	1,40	1,00	2,17			
		5,90	0,10	1,00	0,59			
1.1.4	DEP. RES. CONTAMINOSO	1,55	0,75	1,00	1,16			
		4,60	0,10	1,00	0,46			
1.1.5	DEP. RES. RECICLÁVEL	1,55	0,75	1,00	1,16			
		4,60	0,10	1,00	0,46			
1.1.6	EXPURGO	3,20	1,50	1,00	4,80			
		9,40	0,10	1,00	0,94			
1.1.7	ESTERILIZAÇÃO	3,20	1,50	1,00	4,80			
		9,40	0,10	1,00	0,94			
1.1.8	COPA	3,00	2,20	1,00	6,60			
		10,40	0,10	1,00	1,04			
1.1.9	BANHEIRO PNE	3,50	1,80	1,00	6,30			
		10,60	0,10	1,00	1,06			
1.1.10	SANITÁRIO PNE	1,90	1,60	1,00	3,04			
		7,10	0,10	1,00	0,71			
1.1.11	WC PNE 01	1,50	1,70	1,00	2,55			
		6,40	0,10	1,00	0,64			
1.1.12	WC PNE 02	1,50	1,70	1,00	2,55			
		6,40	0,10	1,00	0,64			
<b>TOTAL:</b>					<b>51,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>0,00</b>	
<b>TOTAL:</b>							<b>0,00</b>	








**PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

**END.:** RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

**ASSUNTO:** REVESTIMENTO DE TETO



ITEM	AMBIENTE	C0779				C3035													
		CHAPISCO C/ PASTA DE CIMENTO COLANTE P/ TETO				REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO													
		COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA										
1	PSF																		
1.1	TETO																		
1.1.1	WC FEMININO	3,00	1,20	1,00	3,60	3,00	1,20	1,00	3,60										
1.1.2	WC MASCULINO	3,00	1,20	1,00	3,60	3,00	1,20	1,00	3,60										
1.1.3	ARQUIVO	3,00	2,00	1,00	6,00	3,00	2,00	1,00	6,00										
1.1.4	COPA	3,00	2,20	1,00	6,60	3,00	2,20	1,00	6,60										
1.1.5	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES	3,50	3,85	1,00	13,48	3,50	3,85	1,00	13,48										
1.1.6	CIRCULAÇÃO P/ ÁREA COBERTA	3,15	1,35	1,00	4,25	3,15	1,35	1,00	4,25										
1.1.7	CIRCULAÇÃO ADM	12,35	1,20	1,00	14,82	12,35	1,20	1,00	14,82										
1.1.8	DEP. RES. COMUNS	1,55	1,40	1,00	2,17	1,55	1,40	1,00	2,17										
1.1.9	DEP. RES. CONTAMINOSO	1,55	0,75	1,00	1,16	1,55	0,75	1,00	1,16										
1.1.10	DEP. RES. RECICLÁVEL	1,55	0,75	1,00	1,16	1,55	0,75	1,00	1,16										
1.1.11	EXPURGO	3,20	1,50	1,00	4,80	3,20	1,50	1,00	4,80										
1.1.12	ESTERILIZAÇÃO	3,20	1,50	1,00	4,80	3,20	1,50	1,00	4,80										
1.1.13	ALMOXARIFADO	3,20	2,05	1,00	6,56	3,20	2,05	1,00	6,56										
1.1.14	JARDIM	3,35	1,35	1,00	4,52	3,35	1,35	1,00	4,52										
1.1.15	BANHEIRO PNE	3,50	1,80	1,00	6,30	3,50	1,80	1,00	6,30										
1.1.16	SALA DE OBSERVAÇÃO	3,50	2,80	1,00	9,80	3,50	2,80	1,00	9,80										
1.1.17	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	5,80	3,50	1,00	20,30	5,80	3,50	1,00	20,30										
1.1.18	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	3,50	2,60	1,00	9,10	3,50	2,60	1,00	9,10										
1.1.19	SALA DE CURATIVOS	3,50	2,60	1,00	9,10	3,50	2,60	1,00	9,10										
1.1.20	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO	3,50	2,80	1,00	9,80	3,50	2,80	1,00	9,80										
1.1.21	SANITÁRIO PNE	1,90	1,60	1,00	3,04	1,90	1,60	1,00	3,04										
1.1.22	DML	1,45	1,60	1,00	2,32	1,45	1,60	1,00	2,32										
1.1.23	VAI AO CILINDRO	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50										





FAMILIA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

END: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: REVESTIMENTO DE PAREDE



ITEM	AMBIENTE	C076			C3130			C3131			C442			C445			C446			C447			
		PERIM.	ALT.	ÁREA	PERIM.	ALT.	ÁREA	PERIM.	ALT.	ÁREA	PERIM.	ALT.	ÁREA	PERIM.	ALT.	ÁREA	PERIM.	ALT.	ÁREA	PERIM.	ALT.	ÁREA	
1	BLOCO 01 (SL 01 A WC MASC.)																						
1.1	INTERNO (ATÉ ALTURA DA LAJE)																						
1.1.1	WC FEMININO	8,40	2,80	21,44	8,40	2,80	21,44																
1.1.2	WC MASCULINO	8,40	2,80	21,44	8,40	2,80	21,44																
1.1.3	ARQUIVO	10,00	2,80	25,52	10,00	2,80	25,52																
1.1.4	COPA	10,40	2,80	24,16	10,40	2,80	24,16																
1.1.5	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES																						
1.1.6	CIRCULAÇÃO P/ ÁREA COBERTA																						
1.1.7	CIRCULAÇÃO ADM	27,10	2,80	77,98	27,10	2,80	77,98																
1.1.8	DEP. RES. COMUNS	5,90	2,80	15,26	5,90	2,80	15,26																
1.1.9	DEP. RES. CONTAMINOSO	4,60	2,80	11,62	4,60	2,80	11,62																
1.1.10	DEP. RES. RECICLÁVEL	4,60	2,80	11,62	4,60	2,80	11,62																
1.1.11	EXPURGO	9,40	2,80	23,44	9,40	2,80	23,44																
1.1.12	ESTERILIZAÇÃO	9,40	2,80	23,44	9,40	2,80	23,44																
1.1.13	ALMOXARIFADO	10,50	2,80	26,92	10,50	2,80	26,92																
1.1.14	JARDIM																						
1.1.15	BANHEIRO PNE	10,60	2,80	26,99	10,60	2,80	26,99																
1.1.16	SALA DE OBSERVAÇÃO	12,60	2,80	32,90	12,60	2,80	32,90																
1.1.17	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	18,60	2,80	46,91	18,60	2,80	46,91																
1.1.18	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	12,20	2,80	30,67	12,20	2,80	30,67																
1.1.19	SALA DE CURATIVOS	12,20	2,80	30,67	12,20	2,80	30,67																
1.1.20	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEX	7,00	2,80	14,01	7,00	2,80	14,01																
1.1.21	SANITÁRIO PNE	6,10	2,80	14,58	6,10	2,80	14,58																
1.1.22	DMT	12,60	2,80	32,90	12,60	2,80	32,90																
1.1.23	VAI AO CILINDRO	5,00	2,15	9,55	5,00	2,15	9,55																
1.1.24	LOCAL COMPRESSORES	4,70	2,15	9,55	4,70	2,15	9,55																
1.1.25	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,10	2,80	45,59	18,10	2,80	45,59																
1.1.26	CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIOS	33,80	2,80	80,24	33,80	2,80	80,24																
1.1.27	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO	12,20	2,80	30,67	12,20	2,80	30,67																
1.1.28	SALA DE INALÇÃO COLETIVA	10,70	2,80	27,27	10,70	2,80	27,27																
1.1.29	SALA DE VACINAÇÃO	11,60	2,80	29,19	11,60	2,80	29,19																
1.1.30	SALA ESPERA	13,80	2,80	30,19	13,80	2,80	30,19																
1.1.31	WC PNE 01	6,40	2,80	15,63	6,40	2,80	15,63																
1.1.32	WC PNE 02	6,40	2,80	15,63	6,40	2,80	15,63																
1.1.33	RECEPÇÃO	7,20	5,85	0,00	7,20	5,85	0,00																
1.1.34	BALCÃO DA RECEPÇÃO	2,90	1,00	0,00	2,90	1,00	0,00																
1.1.35	ESTOCAGEM	11,50	2,80	28,02	11,50	2,80	28,02																
1.1.36	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2	12,30	2,80	30,95	12,30	2,80	30,95																
1.2	INTERNO (ACIMA DA LAJE)																						
1.2.1	PERÍMETRO DA ALVENARIA DA FACHA	88,28	1,20	0,00	88,28	1,20	0,00																
1.2.2	SALA DE ESPERA - FACE INTERNA	20,17	1,17	0,00	20,17	1,17	0,00																
1.2.3	SALA DE ESPERA - FACE EXTERNA	20,17	4,17	0,00	20,17	4,17	0,00																
1.2.4	WC PNE 01	3,20	1,56	0,00	3,20	1,56	0,00																
1.2.5	WC PNE 02	3,20	1,56	0,00	3,20	1,56	0,00																
1.2.6	ALVENARIA ENTORNO DO PREDIO PARA APOIAR COBERTA E FORMAR A CALHA NAS EXTREMIDADES	49,55	0,40	0,00	49,55	0,40	0,00																
1.3	FACHADAS																						
1.3.1	FRONTAL	14,50	4,50	7,50	14,50	4,50	7,50																
1.3.2	LATERAL ESQUERDA	7,30	5,13	0,80	7,30	5,13	0,80																





PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO  
MUNICÍPIO DE HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: REVESTIMENTO DE PISO



ITEM	C3001				C1123				C2284				UNIDADE
	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO				REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)				SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm				
	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	COMP.	LARG.	QUANT.	ÁREA	ITEM	COMPR.	QUANT.	METRO	
1	BLOCO ADMINISTRATIVO												
1.1	PISO												
1.1.1	3,00	1,20	1,00	3,60	3,00	1,20	1,00	3,60	PA01	0,80	1,00	0,80	
1.1.2	3,00	1,20	1,00	3,60	3,00	1,20	1,00	3,60	PA01	0,80	1,00	0,80	
1.1.3	3,00	2,00	1,00	6,00	3,00	2,00	1,00	6,00					
1.1.4	3,00	2,20	1,00	6,60	3,00	2,20	1,00	6,60	PA01	0,80	2,00	1,60	
1.1.5	3,50	3,85	1,00	13,48	3,50	3,85	1,00	13,48					
1.1.6	3,15	1,35	1,00	4,25	3,15	1,35	1,00	4,25					
1.1.7	12,35	1,20	1,00	14,82	12,35	1,20	1,00	14,82	PA04	1,00	1,00	1,00	
1.1.8	1,55	1,40	1,00	2,17	1,55	1,40	1,00	2,17	PA06	0,60	1,00	0,60	
1.1.9	1,55	0,75	1,00	1,16	1,55	0,75	1,00	1,16	PA06	0,60	1,00	0,60	
1.1.10	1,55	0,75	1,00	1,16	1,55	0,75	1,00	1,16	PA06	0,60	1,00	0,60	
1.1.11	3,20	1,50	1,00	4,80	3,20	1,50	1,00	4,80	PA01	0,80	1,00	0,80	
1.1.12	3,20	1,50	1,00	4,80	3,20	1,50	1,00	4,80	PA01	0,80	1,00	0,80	
1.1.13	3,20	2,05	1,00	6,56	3,20	2,05	1,00	6,56					
1.1.14	JARDIM												
1.1.15	3,50	1,80	1,00	6,30	3,50	1,80	1,00	6,30	PA02	0,90	1,00	0,90	
1.1.16	3,50	2,80	1,00	9,80	3,50	2,80	1,00	9,80					
1.1.17	5,80	3,50	1,00	20,30	5,80	3,50	1,00	20,30	PA01	0,80	1,00	0,80	
1.1.18	3,50	2,60	1,00	9,10	3,50	2,60	1,00	9,10					
1.1.19	3,50	2,60	1,00	9,10	3,50	2,60	1,00	9,10					
1.1.20	3,50	2,80	1,00	9,80	3,50	2,80	1,00	9,80					
1.1.21	1,90	1,60	1,00	3,04	1,90	1,60	1,00	3,04	PA03	1,00	1,00	1,00	
1.1.22	1,45	1,60	1,00	2,32	1,45	1,60	1,00	2,32	PA01	0,80	1,00	0,80	
1.1.23	1,50	1,00	1,00	1,50	1,50	1,00	1,00	1,50					
1.1.24	1,20	1,15	1,00	1,38	1,20	1,15	1,00	1,38					





PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: ESQUADRIAS METÁLICAS



ITEM	C1967				CPMH03				C4513				C4830						
	ITEM	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	ITEM	UND.	QUANT.	UNIDADE	ITEM	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	ITEM	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA
1	PSF																		
1.1	ESQUADRIAS																		
1.1.1	WC FEMININO	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01													
1.1.2	WC MASCULINO	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01									JA05	1,00	0,40	1,00	0,40
1.1.3	ARQUIVO	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01									JA05	1,00	0,40	1,00	0,40
1.1.4	COPA	0,80	2,10	2,00	3,36	PA01													
1.1.5	CIRCULAÇÃO ADM	1,00	2,10	1,00	2,10	PA04									JA01	1,00	0,80	2,00	1,60
1.1.6	DEP. RES. COMUNS	1,20	2,10	2,00	5,04	PA08													
1.1.7	DEP. RES. CONTAMINOSO	0,60	2,10	1,00	1,26	PA06													
1.1.8	DEP. RES. RECICLÁVEL	0,60	2,10	1,00	1,26	PA06													
1.1.9	EXPURGO	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01									JA06	1,00	0,80	1,00	0,80
1.1.10	ESTERILIZAÇÃO	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01									GA01	0,60	1,10	1,00	0,66
1.1.11	ALMOXARIFADO	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01									JA06	1,00	0,80	1,00	0,80
1.1.12	BANHEIRO PNE	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02													
1.1.13	SALA DE OBSERVAÇÃO	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02													
1.1.14	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01									JA01	1,00	0,80	1,00	0,80
1.1.15	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02									JA01	1,00	0,80	1,00	0,80
1.1.16	SALA DE CURATIVOS	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02									JA02	2,00	0,80	1,00	1,60
1.1.17	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02									JA02	2,00	0,80	1,00	1,60
1.1.18	SANITÁRIO PNE	1,00	2,10	1,00	2,10	PA03									JA05	1,00	0,80	1,00	0,40
1.1.19	DML	0,80	2,10	1,00	1,68	PA01													
1.1.20	VAI AO CILINDRO	1,20	1,00	1,00	1,20	PA05									VS 01	1,10	1,20	1,00	1,32
1.1.21	LOCAL COMPRESSORES	1,20	1,00	1,00	1,20	PA05									JA02	2,00	0,80	1,00	1,60
1.1.22	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02									JA02	2,00	0,80	1,00	1,60
1.1.23	CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIOS	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02									JA02	2,00	0,80	1,00	1,60
1.1.24	CONSULTÓRIO INDIFFERENCIADO	0,90	2,10	1,00	1,89	PA02									JA02	2,00	0,80	1,00	1,60





PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: VIDROS



ITEM	AMBIENTE	C2.670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP. = 4mm, COLOCADO						UNIDADE	UNIDADE
		ITEM	COMP.	ALT.	QUANT. VIDRO	QUANT. JAN.	ÁREA		
1	BLOCO ADMINISTRATIVO								
1.1	ESQUADRIAS								
1.1.1	WC FEMININO	JA05	0,41	0,26	2,00	1,00	0,21		
1.1.2	WC MASCULINO	JA05	0,41	0,26	2,00	1,00	0,21		
1.1.3	ARQUIVO	JA06	0,42	0,66	2,00	1,00	0,55		
1.1.4	COPA	JA07	0,45	0,66	4,00	1,00	1,19		
1.1.5	CIRCULAÇÃO ADM	JA01	0,42	0,66	2,00	2,00	1,11		
1.1.6	DEP. RES. COMUNS								
1.1.7	DEP. RES. CONTAMINOSO								
1.1.8	DEP. RES. RECICLÁVEL								
1.1.9	EXPURGO	JA06	0,42	0,66	2,00	1,00	0,55		
1.1.10	ESTERILIZAÇÃO	GA01	0,52	0,50	2,00	1,00	0,52		
1.1.11	ALMOXARIFADO	JA06	0,42	0,66	2,00	1,00	0,55		
1.1.12	BANHEIRO PNE	JA01	0,42	0,66	2,00	1,00	0,55		
1.1.13	SALA DE OBSERVAÇÃO	JA02	0,45	0,66	4,00	1,00	1,19		
1.1.14	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	JA02	0,45	0,66	4,00	1,00	1,19		
1.1.15	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	VS01	0,46	1,06	2,00	1,00	0,98		
1.1.16	SALA DE CURATIVOS	JA02	0,45	0,66	4,00	1,00	1,19		
1.1.17	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO	JA02	0,45	0,66	4,00	1,00	1,19		
1.1.18	SANITÁRIO PNE	JA05	0,41	0,26	2,00	1,00	0,21		
1.1.19	DML								
1.1.20	VAI AO CILINDRO								
1.1.21	LOCAL COMPRESSORES								
1.1.22	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	JA02	0,45	0,66	4,00	2,00	2,38		
1.1.23	CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIOS	JA03	0,88	0,66	4,00	1,00	2,32		
1.1.24	CONSULTÓRIO INDIFFERENCIADO	JA02	0,92	0,56	2,00	1,00	1,03		
		JA02	0,45	0,66	4,00	1,00	1,19		



