

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: OUTROS ELEMENTOS



ITEM	C1426				CPMH04				C2679				ÁREA			
	ITEM	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	ITEM	COMP.	ALT.	QUANT.	ÁREA	ITEM	COMP.		ALT.	QUANT.	ÁREA
	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO				34,58											
	TELA METÁLICA TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO BRANCO				4,00											
	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6mm E MOLDURA DE ALUMÍNIO				1,76											
	TOTAL:				34,58	TOTAL:				4,00	TOTAL:				1,76	0,00



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO
 CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
 OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
 HORIZONTE



END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: REGISTROS E VÁLVULAS

ITEM	AMBIENTE	C2166	C2172	C2690	C2497	C2685	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	RUBRICA
1	PSF									0,00
1.1	REGISTROS E VÁLVULAS									
1.1.1	WC FEMININO	1,00	1,00			1,00				
1.1.2	WC MASCULINO	1,00	1,00			1,00				
1.1.3	COPA	1,00								
1.1.4	EXPURGO	1,00								
1.1.5	ESTERILIZAÇÃO	1,00								
1.1.6	BANHEIRO PNE	1,00	1,00			1,00				
1.1.7	SALA DE OBSERVAÇÃO	1,00	1,00			1,00				
1.1.8	SANITÁRIO PNE	1,00								
1.1.9	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	1,00								
1.1.10	WC PNE 01	1,00								
1.1.11	WC PNE 02	1,00								
1.1.12	CAIXA D'ÁGUA			1,00	1,00					
		11,00	4,00	1,00	1,00	7,00				



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: LOUÇAS E METAIS



ITEM	AMBIENTE	C2302			C3017	C1903	C0985	C3671 CORREY PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E CALDA	C2312	C4636	C0350	C1898	C4642
		COMP.	LARG.	QUANT.									
1	PSF												
1.1	INSTALAÇÕES												
1.1.1	WC FEMININO												
1.1.2	WC MASCULINO												
1.1.3	COPA												
1.1.4	EXPURGO	1,80	0,60	1,00	1,08			1,00					
1.1.5	ESTERILIZAÇÃO	0,40	0,60	1,00	0,24								
1.1.6	BANHEIRO PNE												
1.1.7	SALA DE OBSERVAÇÃO												
1.1.8	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	1,50	0,60	1,00	0,90								
1.1.9	SALA DE CURATIVOS	0,20	0,60	1,00	0,12								
1.1.10	SANITÁRIO PNE												
1.1.11	DML								1,00				
1.1.12	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	1,20	0,60	1,00	0,72								
1.1.13	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA												
1.1.14	SALA DE VACINAÇÃO												
1.1.15	WC PNE 01												
1.1.16	WC PNE 02												
		TOTAL:			3,06	1,00	7,00	1,00	1,00	7,00	6,00	9,60	



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO
 CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
 OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
 HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: POÇOS E CAIXAS



ITEM	AMBIENTE	C0609		C4925		METRO	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
		CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUIJO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE UNIDADE	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA) UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE				
1	PSF								
1.1	LOCAIS INTERNOS								
1.1.1	WC FEMININO			2,00					
1.1.2	WC MASCULINO			2,00					
1.1.3	COPA			1,00					
1.1.4	DEP. RES. CONTAMINOSO			1,00					
1.1.5	ESTERILIZAÇÃO			1,00					
1.1.6	ALMOXARIFADO			1,00					
1.1.7	BANHEIRO PNE			2,00					
1.1.8	SALA DE OBSERVAÇÃO			1,00					
1.1.9	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS			1,00					
1.1.10	SALA DE CURATIVOS			1,00					
1.1.11	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO			1,00					
1.1.12	SANITÁRIO PNE			1,00					
1.1.13	DML			1,00					
1.1.14	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			1,00					
1.1.15	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO			1,00					
1.1.16	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA			1,00					
1.1.17	SALA DE VACINAÇÃO			1,00					
1.1.18	WC PNE 01			1,00					
1.1.19	WC PNE 02			1,00					
1.1.20	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 2			1,00					
1.2	CAIXAS DE INSPEÇÕES								



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE HORIZONTE
END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE
ASSUNTO: QUADROS / CAIXAS

ITEM	C2068	C2069	CPMH11 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE	C4762	C4761	C0628	C0629	91936	CPMH12	CPMH13	C1890	C0466
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm C/BARRAMENTO O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm C/BARRAMENTO O	UNIDADE	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm m	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm m	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40X60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X L	BRACADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATÉ 1"
	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1												
1.1	PSF											
1.1.1	LOCAIS											
1.1.1.1	WC FEMININO			1,00				1,00				
1.1.1.2	WC MASCULINO			1,00				1,00				
1.1.1.3	ARQUIVO			4,00				2,00				
1.1.1.4	COPA			8,00				2,00				
1.1.1.5	CIRCULAÇÃO ADM			4,00				6,00				
1.1.1.6	DEP. RES. COMUNS			2,00								
1.1.1.7	DEP. RES. CONTAMINOSO			2,00								
1.1.1.8	DEP. RES. RECICLÁVEL			2,00								
1.1.1.9	EXPURGO			6,00				2,00				
1.1.1.10	ESTERILIZAÇÃO			8,00				2,00				
1.1.1.11	ALMOXARIFADO			4,00				2,00				
1.1.1.12	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES			1,00								
1.1.1.13	CIRCULAÇÃO ÁREA COBERTA P/ ATIVIDADES											
1.1.1.14	BANHEIRO PNE			1,00				1,00				
1.1.1.15	SALA DE OBSERVAÇÃO			6,00				1,00				
1.1.1.16	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS			10,00				2,00				
1.1.1.17	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA			5,00				3,00				
1.1.1.18	SALA DE CURATIVOS			6,00				2,00				
1.1.1.19	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO			6,00				2,00				
1.1.1.20	SANITÁRIO PNE			1,00				1,00				
1.1.1.21	DML			1,00				1,00				
1.1.1.22	VAI AO CILINDRO			2,00								
1.1.1.23	LOCAL COMPRESSORES			4,00								
1.1.1.24	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			10,00				2,00				
1.1.1.25	CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIOS			5,00				8,00				
1.1.1.26	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO			6,00				2,00				
1.1.1.27	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA			8,00				2,00				
1.1.1.28	SALA DE VACINAÇÃO			7,00				2,00				



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO

OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE

HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: QUADROS / CAIXAS



ITEM	C2068	C2069	CPMH11 QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA, EM CHAPA METÁLICA, COM TAMPA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	C4762	C4761	C0628	C0629	91936	CPMH12 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CPMH13 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	C1890	C0466
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm C/BARRAMENTO O	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm C/BARRAMENTO O		CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm m	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm m	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	BRACAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"
	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1.1.29								4,00				
1.1.30								1,00				
1.1.31								1,00				
1.1.32								2,00				
1.1.33								2,00				
1.1.34								2,00				
1.1.35					29,00							
1.1.36												
1.1.37												
1.1.38												
1.1.39												
1.1.40												
1.1.41												
1.1.42												
1.1.43												
1.1.44												
1.1.45												
1.1.46												
1.1.47												
1.1.48												
1.1.49												
1.1.50												
	1,00	1,00	1,00	163,00	29,00	4,00	3,00	61,00	10,00	2,00	6,00	7,00



(Handwritten mark)

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE
END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE
ASSUNTO: CABOS, DUTOS E ACESSÓRIOS

ITEM	AMBIENTE	C0540	C4377	C0554	C0537	C0550	C0553	C0558	C0521	C4558
1	ELÉTRICA									
1.1	TRECHOS									
1.1.1	ILUMINAÇÃO COMPR./CONS. ODONTO/CONS. INDIF. 01/INALAÇÃO/VACINAÇÃO/RECEP./ESTC. MEDIC./CONS. INDIF. 02/CIRCULAÇÃO PRINC. - CIRC. 01	327,80								
1.1.2	ILUMINAÇÃO OBSERV./ACS/CIRCULAÇÃO/ADM/CURATIVOS/CONS. SANIT./ATIV. COBERTAS/COPA/ALMOXARIFADO/ARQUIVO/ESTERELIZAÇÃO/EXPURGO/WC FUNC./DEP. RESÍDUOS - CIRC. 02	421,75								
1.1.3	ILUMINAÇÃO FACHADA E PERIMETRO EXTERNO - CIRC. 03	392,70								
1.1.4	TOMADAS VACINAÇÃO - CIRC. 05	37,62								
1.1.5	TOMADAS COPA/ATIVIDADES COBERTA - CIRC. 07	76,89								
1.1.6	TOMADAS SALA ACS - CIRC. 08	97,02								
1.1.7	TOMADAS SALA ADMINISTRAÇÃO - CIRC. 09	57,09								
1.1.8	TOMADA CADEIRA 01 ODONTO - CIRC. 10	63,36								
1.1.9	TOMADA CADEIRA 02 ODONTO - CIRC. 11	63,36								
1.1.10	TOMADAS RECEPÇÃO/SALA DE ESPERA/CIRCULAÇÃO PRINC. - CIRC. 12	114,84								
1.1.11	TOMADAS SALA OBSERVAÇÃO/ODONTO/CONS. INDIF. 01/INALAÇÃO - CIRC. 13	172,92								
1.1.12	TOMADAS ESTOC. MEDIC./CONS. INDIF. 02/CONS. SANIT./CURATIVOS - CIRC. 14	180,78								



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE
END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE
ASSUNTO: CABOS, DUTOS E ACESSÓRIOS

ITEM	AMBIENTE	C0540	C4377	C0554	C0537	C0550	C0553	C0558	C0521	C4558
1.1.13	TOMADAS									
	ARQUIVO/ALMOXARIFADO/ESTERELIZAÇÃO/EXPU	120,78								
1.1.14	RGD - CIRC. 15	274,89								
	TOMADAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - CIRC. 16									
1.1.15	CIRC. 04-ILUM. EXTERNA(POSTES DE JARDIM)		133,32							
1.1.16	AR COND RECEPÇÃO - AC01					54,34				
1.1.17	AR COND ESTOCAGEM MEDIC. - AC02					81,51				
1.1.18	AR COND CONS. INDIF. 01 - AC03					110,22				
1.1.19	AR COND CONS. C/ SANIT. - AC04					60,28				
1.1.20	AR COND ADM/GERÊNCIA - AC05					26,40				
1.1.21	AR COND ATIV. COLETIVAS - AC06					19,80				
1.1.22	AR COND SALA OBSERVAÇÃO - AC07					31,35				
1.1.23	AR COND CONS. ODONTO - AC08					64,62				
1.1.24	AR COND CONS. INDIF. 02 - AC09					41,80				
1.1.25	AR COND SALA INALAÇÃO - AC10					40,92				
1.1.26	AR COND SALA VACINAÇÃO - AC11					40,92				
1.1.27	AR COND SALA CURATIVOS - AC12					30,60				
1.1.28	COMPRESSOR 01 ODONTO					51,04				
1.1.29	COMPRESSOR 02 ODONTO					53,98				
1.1.30	ALIMENTAÇÃO DO AUTOCLAVE									57,24
1.1.31	ATERRAMENTO DA CARCAÇA METÁLICA DO QGBT									0,25
1.1.32	LIGAÇÕES DPS DO QGBT									2,00
1.1.33	ATERRAMENTO DA CARCAÇA METÁLICA DO QFAC									0,25
1.1.34	LIGAÇÕES DPS DO QFAC									2,00



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
 OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
 HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: CABOS, DUTOS E ACESSÓRIOS



ITEM	AMBIENTE	C0540	C4377	C0554	C0537	C0550	C0553	C0558	C0521	C4558
		CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	CABO EM PVC 1000V 4MM2	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	CABO EM PVC 1000V 16MM2	CABO EM PVC 1000V 25MM2	CABO EM PVC 1000V 35MM2	CABO COBRE NU 50MM2	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm ²
		METRO	METRO	METRO	METRO	METRO	METRO	METRO	METRO	METRO
1.1.35	ALIMENTAÇÃO DO QFAC					8,05				
1.1.36	ATERRAMENTO DO QGBT						12,52			
1.1.37	ALIMENTAÇÃO DO QGBT							114,92		
1.1.38	ATERRAMENTO EM ANEL PARA O QGBT								88,73	
1.1.39	LIGAÇÃO DOS PROJETORES LED									3,00
		2401,80	133,32	707,78	61,74	8,05	12,52	114,92	88,73	3,00



PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: BASES, CHAVES E DISJUNTORES

ITEM	AMBIENTE	C1093	C1095	C1096	C1127	C1117	C4530	C4562	C3482	C3483	C2455	C2457
		DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2
		UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1	GERAL											
1.1	QGBT											
1.1.1	ALIMENTAÇÃO					1,00						
1.1.2	CIRC. TERMINAIS	14,00	2,00	1,00	1,00			48,00			5,00	
1.1.3	DR						7,00	14,00				
1.1.4	DPS							4,00		8,00		
1.1.5	PROT. DPS		3,00	1,00						8,00		
1.1.6	CIRC. RESERVA	3,00										
1.2	QFAC											
1.2.1	ALIMENTAÇÃO				1,00						5,00	
1.2.2	CIRC. TERMINAIS		9,00	5,00					42,00			
1.2.3	DPS							4,00		8,00		
1.2.4	PROT. DPS		3,00	1,00						8,00		
1.2.5	CIRC. RESERVA		2,00	1,00								
1.3	QUADRO DE MEDIÇÃO											
1.3.1	ALIMENTAÇÃO					1,00						7,00
		17,00	19,00	9,00	2,00	2,00	7,00	8,00	62,00	74,00	10,00	12,00



[Handwritten signature]

PLANILHA: MEMÓRIA DE CÁLCULO

CONSTRUÇÃO DE UMA UBS NO BAIRRO
 OBRA: DISTRITO INDUSTRIAL NO MUNICÍPIO DE
 HORIZONTE

END.: RUA TENENTE SEBASTIÃO SOARES DE FREITAS, S/N, DISTRITO INDUSTRIAL, HORIZONTE - CE

ASSUNTO: TOMADAS / INTERRUPTORES / ESPELHOS



ITEM	AMBIENTE	C2493	C2484	C4792	C4793	C1494	C1479	C2298	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1	PSF	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
1.1	LOCAIS												
1.1.1	WC FEMININO					1,00							
1.1.2	WC MASCULINO					1,00							
1.1.3	ARQUIVO	3,00				1,00							
1.1.4	COPA	6,00				1,00	1,00						
1.1.5	CIRCULAÇÃO ADM	2,00					2,00						
1.1.6	DEP. RES. COMUNS						1,00						
1.1.7	DEP. RES. CONTAMINOSO						1,00						
1.1.8	DEP. RES. RECICLÁVEL						1,00						
1.1.9	EXPURGO						2,00						
1.1.10	ESTERILIZAÇÃO	6,00					2,00						
1.1.11	ALMOXARIFADO	3,00					1,00						
1.1.12	ÁREA COBERTA PARA ATIVIDADES	1,00											
1.1.13	BANHEIRO PNE						1,00						
1.1.14	SALA DE OBSERVAÇÃO	4,00		1,00							1,00		
1.1.15	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS	6,00		1,00							2,00		
1.1.16	SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA	2,00	1,00	1,00							1,00		
1.1.17	SALA DE CURATIVOS	5,00									1,00		
1.1.18	CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO ANEXO	4,00		1,00							1,00		
1.1.19	SANITÁRIO PNE										1,00		
1.1.20	DML										1,00		
1.1.21	VAI AO CILINDRO										1,00		
1.1.22	LOCAL COMPRESSORES	2,00									1,00		
1.1.23	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	6,00									1,00		
1.1.24	CIRCULAÇÃO CONSULTÓRIOS	5,00		1,00	2,00						1,00		

