


## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



**OBRA:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE HORIZONTE-CE.  
**DESCRIÇÃO:** PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO  
**LOCAL:** HORIZONTE/CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE/CE  
**EMPRESA:** KC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA  
 CNPJ: 05.085.438/0001-33

DATA : 01/02/2024

BDI : 26,50%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
Composição		PRÓPRIA		



Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	R\$ 28,8100	R\$ 28,8100
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	R\$ 32,9340	R\$ 32,9340
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
TOTAL Material:					R\$ 113,0195
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 113,02</b>

### 0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Material:					R\$ 45,0499
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 45,05</b>

### 0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	R\$ 21,2900	R\$ 21,2900
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	R\$ 70,3590	R\$ 70,3590
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	R\$ 19,79990000	R\$ 19,7999
TOTAL Material:					R\$ 135,2088
<b>VALOR:</b>					<b>R\$ 135,21</b>

### 0839 CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	R\$ 25,1770	R\$ 17,9764
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 17,9764
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	R\$ 83,5800	R\$ 74,9796
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	R\$ 0,7100	R\$ 200,2200
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	R\$ 100,5000	R\$ 84,0180
TOTAL Material:					R\$ 359,2176
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	R\$ 18,4600	R\$ 110,7600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 110,7600